BUKU EDISI-1 TAHUN 2021

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

KABUPATEN dan KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

JL.MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG KODE POS 50144

TELP (024) 760 8386 FAX. (024) 761 3181

Laman : http://www.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id

Surat Elektronik : dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

PENJELASAN

Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bidang Bina Marga

Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah Bidang Bina Marga

- Wilayah Semarang
- Wilayah Magelang
- Wilayah Wonosobo
- Wilayah Cilacap
- Wilayah Tegal
- Wilayah Pekalongan
- Wilayah Pati
- Wilayah Purwodadi
- Wilayah Surakarta

Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bidang Cipta Karya

Harga Satuan Dasar Bahan Bangunan dan Upah Bidang Cipta Karya

- Wilayah Semarang
- Wilayah Pati
- Wilayah Surakarta
- Wilayah Kedu
- Wilayah Pekalongan
- Wilayah Banyumas

Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)

KATA PENGANTAR

Buku ini dibuat sesuai dengan DPA Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, tentang Penyusunan Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan dan Upah untuk setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Konstruksi khususnya bagi pekerjaan konstruksi Jalan, Jembatan, Gedung dan Perumahan. Buku ini diterbitkan dua kali dalam satu tahun yaitu bulan Juni-Juli untuk Semester Pertama dan bulan November-Desember untuk Semester Kedua.

Kegiatan yang dilaksanakan pada dasarnya merupakan kegiatan kompilasi (harga pasar dan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota / Kabupaten), pengolahan data dan penyusunan laporan. Adapun materi substansi laporan berisi tentang Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Konstruksi untuk pekerjaan konstruksi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Untuk Harga Dasar Bahan Bangunan ditampilkan juga harga satuan dasar bahan bangunan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Data yang dibutuhkan bersumber dari berbagai pihak yang terkait dan kompeten serta memiliki legalitas yaitu :

1. Data berupa Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Walikota yang terkait dengan Harga Satuan Dasar Bahan Bangunan dan Upah Tenaga Kerja di Kabupaten dan Kota yang bersangkutan,
2. Data harga pasar berasal dari toko-toko bahan bangunan, distributor, depo dan sumber lainnya (terpilih). Disamping sumber data harga pasar dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, maka harga bahan tertentu tersebut diambil dari wilayah terdekat.

Buku ini disusun untuk kepentingan penyusunan program dan perencanaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan serta Gedung dan Perumahan, adapun instrumen yang digunakan yaitu PERMEN NO.28/PRT/M/2016. Buku ini masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, untuk itu dimohon kesediaannya memberikan kritik dan saran.

Akhir kata penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua Pihak yang telah membantu penyusunan Buku Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan dan Upah, serta Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, **25 Mei 2021**

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS BINA MARGA

Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si
Pembina Utama Madya

PENJELASAN

LATAR BELAKANG

Untuk menentukan biaya bangunan (*building cost*) yang bertumpu pada prinsip peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta rasionalisasi dalam pembangunan maka dibutuhkan sarana dasar guna membuat perhitungan harga satuan. Harga satuan disebut sebagai biaya konstruksi jalan dan jembatan serta Gedung dan Perumahan berdasar PERMEN No.28/PRT/M/2016 yaitu Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).

Permen No.28/PRT/M/2016 merupakan Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, terdiri dari Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Sumber Daya Air; AHSP Bidang Bina Marga dan AHSP Bidang Cipta Karya.

Lembar penjelasan ini bertujuan agar para pemanfaat, pengguna maupun pelaksana pembangunan Jalan dan Jembatan serta Gedung dan Perumahan memiliki kesamaan pandang dalam menggunakan Standard Nasional Indonesia – SNI sebagai acuan dasar menghitung besarnya **Harga Satuan berbagai Pekerjaan (HSP) Konstruksi** dan **Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)**, mengingat semua Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum menggunakan Permen No.28/PRT/M/2016 sebagai acuan dasar dalam menghitung besar harga satuan berbagai Pekerjaan Konstruksi.

Selanjutnya diharapkan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pemanfaat dan pelaksana pembangunan bangunan. Adapun pelaksana yang dimaksud adalah pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan Jalan dan Jembatan serta Gedung dan Perumahan yaitu para perencana, konsultan, kontraktor maupun perorangan dalam memperkirakan biaya pembangunan Jalan dan Jembatan serta Gedung dan Perumahan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Umum

Dalam penyusunan mencakup harga dasar bahan dan upah khusus untuk pekerjaan sektor konstruksi di pasaran, *quarry*, distributor, sumber lain termasuk dari pemerintah kota dan atau kabupaten, hal tersebut dimaksudkan :

- mengetahui pengaruh harga antar kabupaten, kota dalam satu wilayah eks karsidenan atau kabupaten dan kota yang berbatasan;
- mengetahui Kabupaten dan Kota yang mana menjadi pusat penjualan bahan bangunan pabrikan, bahan bangunan lokal seperti batu bata, genteng dan atau bahan bangunan alam (pasir, batu, kapur dll);
- harga yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten dan atau Kota sudah mencakup apa saja dalam memperkirakan besaran inflasi;

Khusus

Membantu masyarakat, mahasiswa, perencana, perancang atau pelaksana pembangunan untuk memperkirakan biaya bangunan.

MANFAAT

Menunjang standarisasi perhitungan dasar ”Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi”.

RUANG LINGKUP DAN LOKASI

Penyusunan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2021 ini dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Kabupaten Cilacap
2. Kabupaten Banyumas
3. Kabupaten Purbalingga
4. Kabupaten Banjarnegara
5. Kabupaten Kebumen
6. Kabupaten Purworejo
7. Kabupaten Wonosobo
8. Kabupaten Magelang
9. Kabupaten Boyolali
10. Kabupaten Klaten
11. Kabupaten Sukoharjo
12. Kabupaten Wonogiri
13. Kabupaten Rembang
14. Kabupaten Pati
15. Kabupaten Grobogan
16. Kabupaten Kudus
17. Kabupaten Jepara
18. Kabupaten Demak
19. Kabupaten Semarang
20. Kabupaten Temanggung
21. Kabupaten Batang
22. Kabupaten Pemalang
23. `Kabupaten Pekalongan
24. Kabupaten Karanganyar
25. Kabupaten Sragen
26. Kabupaten Brebes
27. Kabupaten Blora
28. Kota Pekalongan
29. Kabupaten Tegal
30. Kota Magelang
31. Kota Surakarta
32. Kota Semarang
33. Kota Pekalongan
34. Kota Tegal
35. Kota Salatiga

.

METODOLOGI PELAKSANAAN SURVEY

Pelaksanaan survey berdasarkan Perlem LKPP 09/2018 bahwa sumber info HSD untuk penyusunan Harga Satuan Pekerjaan antara lain :

a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan penyedia;
b. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

DATA SURVEI

Sumber data yang digunakan adalah data survey harga pasar pada sampling 3 (tiga) Toko Bahan Bangunan dan harga yang ditetapkan Dinas PU Kota/Kabupaten di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA

Pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

PENGERTIAN

a. Analisa Harga Satuan Pekerjaan

Adalah suatu cara perhitungan harga satuan pekerjaan konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian indeks bahan bangunan dan upah kerja dengan harga bahan bangunan dan standard pengupahan pekerja untuk menyelesaikan per satuan pekerjaan konstruksi;

b. Harga Satuan Pekerjaan

Adalah harga yang dibayarkan untuk menyelesaikan satu jenis pekerjaan konstruksi;

c. Harga Satuan Bahan

Adalah harga yang dibayar untuk membeli per satuan jenis bahan bangunan;

d. Satuan Pekerjaan

Adalah satuan jenis kegiatan konstruksi bangunan yang dinyatakan dalam satuan panjang (‘), luas (^{2}), volume (^{3}) dan unit / buah;

e. Indeks

Adalah faktor pengali / koefisein sebagai dasar perhitungan biaya bahan dan upah kerja;

f. Indeks Bahan

Merupakan indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan bahan bangunan untuk setiap satuan jenis pekerjaan;

g. Indeks Tenaga Kerja

Merupakan indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan waktu untuk mengerjakan setiap jenis pekerjaan;

h. Harga Satuan Bahan Bangunan

Pada dasarnya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota melalui survey pasar, sehingga harga bahan bangunan yang berlaku setempat sebagai harga pasar yang sifatnya murni merupakan harga distributor/ toko / pengecer / retail / depo tanpa memasukkan komponen tambahan lainnya seperti pajak-pajak, restribusi, keuntungan maupun indeks inflasi;

i. Harga satuan Upah Tenaga Kerja Konstruksi

Adalah sesuai dengan Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagai standard pengupahan pekerja yang penetapannya oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota dibagi 25 hari, dan harga pasar.

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BIDANG BINA MARGA

EDISI-1 TAHUN 2021

KABUPATEN dan KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

JL.MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG KODE POS 50144

TELP (024) 760 8386 FAX. (024) 761 3181

Laman : http://www.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id

Surat Elektronik : dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BIDANG BINA MARGA

WILAYAH SEMARANG

KOTA SEMARANG
KABUPATEN SEMARANG
KOTA SALATIGA
KABUPATEN KENDAL
KABUPATEN DEMAK

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN
BERDASAR PERMEN PUPR NO.28/PRT/M/2016 BIDANG BINA MARGA

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**

D A E R A H : **KOTA SEMARANG; KAB.SEMARANG; KOTA SALATIGA; KAB.KENDAL & KAB. DEMAK**

EDISI I 2021

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)				
			WILAYAH SEMARANG				
			Kota Semarang	Kab. Semarang	Kota Salatiga	Kab. Kendal	Kab. Demak
2.1.(1)	**2. DIVISI DRAINASE**						
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	36.420,00	35.232,00	23.454,00	22.813,00	21.722,00
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	1.026.154,00	1.106.761,00	833.275,00	838.094,00	820.524,00
2.3.(22)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	m1	1.273.469,00	898.426,00	892.036,00	879.528,00	1.215.786,00
2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	m1	1.331.629,00	956.587,00	950.197,00	937.688,00	1.273.947,00
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	m1	1.416.403,00	1.398.680,00	1.385.810,00	1.373.301,00	1.352.079,00
2.3.(25)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	m1	1.447.725,00	1.430.002,00	1.417.131,00	1.404.623,00	1.383.401,00
2.3.(26)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3	m1	1.635.149,00	1.617.245,00	1.597.102,00	1.584.594,00	1.563.372,00
2.3.(27)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	m1	1.714.587,00	1.696.684,00	1.676.541,00	1.664.032,00	1.642.811,00
2.3.(2)	Pekerjaan gorong-gorong pipa beton bertulang, diameter 65 cm	m1	575.789,00	700.575,00	697.907,00	697.110,00	714.951,00
3.1.(1)	**3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK**						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	13.171,00	12.941,00	6.406,00	6.363,00	6.274,00
3.1.(3)	Galian Batu	m3	57.115,00	56.590,00	40.752,00	23.997,00	40.497,00
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	13.310,00	13.050,00	6.545,00	6.477,00	6.355,00
3.1.(5a)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter (dengan pengaman tebing galian)	m3	1.207.123,00	1.098.005,00	1.202.538,00	1.093.574,00	1.093.351,00
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	m3	182.010,00	168.702,00	46.914,00	98.720,00	123.591,00
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	m3	416.810,00	323.048,00	354.725,00	457.370,00	466.491,00
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	129.236,00	127.585,00	114.695,00	113.957,00	111.920,00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	m2	17.042,00	5.784,00	13.032,00	13.013,00	10.832,00
3.5.(1)	Geotekstil Filter untuk Drainage Bawah Permukaan (Kelas 2)	m2	19.021,00	18.991,00	19.021,00	19.002,00	18.962,00
3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	1.215.748,00	1.106.962,00	3.010.553,00	1.106.764,00	1.106.198,00
5.1.(1)	**5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR**						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	410.124,00	407.938,00	364.427,00	335.655,00	258.944,00
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	410.322,00	408.136,00	371.254,00	335.853,00	335.372,00
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	m3	364.991,00	362.801,00	290.468,00	290.366,00	289.884,00
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus	m3	759.391,00	769.446,00	767.571,00	721.848,00	680.008,00
5.3.(4a)	Beton untuk Perkerasan Beton Semen dengan Tulangan	m3	1.156.040,00	1.161.594,00	1.155.466,00	1.078.935,00	1.112.867,00

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)				
			WILAYAH SEMARANG				
			Kota Semarang	Kab. Semarang	Kota Salatiga	Kab. Kendal	Kab. Demak
5.3.(5)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	19.105,00	15.588,00	19.146,00	15.780,00	14.604,00
5.3.(6)	Baja Tulangan Strip BJTS 280	kg	36.041,00	28.842,00	35.993,00	29.654,00	24.349,00
5.3.(1)	Lapis perkerasan beton semen	m3	1.720.448,00	1.844.562,00	1.638.723,00	1.743.913,00	1.872.935,00
5.3.(2)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	1.412.094,00	1.570.457,00	1.538.673,00	1.476.629,00	1.380.430,00
6.1.(1)	**6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL**						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	22.910,00	22.866,00	22.901,00	19.461,00	23.013,00
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	ltr	23.003,00	22.958,00	22.994,00	19.581,00	23.159,00
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	965.914,00	640.252,00	717.768,00	900.033,00	711.794,00
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	923.084,00	608.793,00	677.717,00	850.849,00	678.972,00
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	940.482,00	632.863,00	701.352,00	868.370,00	702.616,00
6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	ltr	13.539,00	10.334,00	13.835,00	13.012,00	11.589,00
6.6.(1)	CPMH Kemasan Kantong	Ton	804.797,00	668.612,00	777.745,00	767.198,00	767.874,00
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	kg	80.669,00	79.310,00	93.173,00	79.310,00	79.310,00
7.1. (5a)	**7. DIVISI STRUKTUR**						
7.1. (5a)	Beton mutu sedang fc'=30 MPa lantai jembatan	m3	2.339.437,00	2.363.493,00	2.469.500,00	2.346.141,00	2.311.142,00
7.9.(1)	Pasangan batu	m3	643.125,00	628.335,00	633.448,00	593.879,00	586.853,00
7.1.10	Beton , fc'10 MPa	m3	799.020,00	806.220,00	803.726,00	766.529,00	717.538,00
7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	1.266.468,00	1.272.192,00	1.257.680,00	1.206.040,00	1.215.133,00
7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	19.105,00	15.588,00	19.146,00	15.780,00	14.604,00
7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m1	1.099.633,00	1.114.281,00	1.158.869,00	1.142.716,00	936.257,00
7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m1	199.864,00	178.399,00	161.410,00	240.222,00	192.680,00
7.1.4	Beton Struktur, fc' 35 MPa	m3	1.209.891,00	1.213.909,00	1.203.616,00	1.154.338,00	1.158.984,00
7.1.2	Beton Struktur, fc'45 MPa	m3	1.323.264,00	1.330.168,00	1.312.006,00	1.257.803,00	1.270.543,00
7.1.5a	Beton Struktur, fc'30 MPa	m3	1.156.083,00	1.157.935,00	1.152.243,00	1.105.055,00	1.104.698,00
7.1.6a	Beton Struktur, fc'25 MPa	m3	1.080.625,00	1.088.017,00	1.078.600,00	1.038.467,00	1.044.820,00
7.1.7a	Beton Struktur, fc'20 MPa	m3	945.466,00	954.755,00	945.313,00	909.275,00	916.558,00
7.4.(3)	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar	kg	45.212,00	23.305,00	398,00	23.156,00	23.330,00
7.6.(19a)	Tiang Bor Beton diameter 600 mm	m1	1.669.153,00	1.906.765,00	2.017.259,00	1.838.325,00	1.996.522,00
7.15.(1)	Pembongkaran pasangan batu	m3	363.192,00	239.957,00	297.459,00	272.759,00	161.889,00
7.3.(2)	Baja tulangan Sirip-BJTS 280	kg	19.194,00	15.588,00	19.146,00	15.780,00	14.604,00
7.15.(2)	Pembongkaran beton	m3	508.210,00	323.871,00	430.956,00	393.795,00	227.490,00
7.1.8	Beton fc'15 MPa	m3	892.997,00	885.620,00	892.513,00	845.942,00	795.298,00
9.2.1	**9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN**						

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)				
			WILAYAH SEMARANG				
			Kota Semarang	Kab. Semarang	Kota Salatiga	Kab. Kendal	Kab. Demak
9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	177.510,00	176.619,00	175.062,00	173.412,00	173.412,00
9.2.5	Patok Pengarah	Buah	84.791,00	82.060,00	70.326,00	67.312,00	67.312,00
9.2.6a	Patok Kilometer	buah	327.556,00	315.339,00	290.197,00	275.149,00	275.149,00
9.2.6b	Patok Hektometer	buah	161.869,00	149.653,00	124.510,00	103.181,00	103.181,00
9.2.7	Rel Pengaman	m2	1.107.294,00	1.180.682,00	1.150.755,00	1.017.676,00	1.017.676,00
9.2.8	Paku Jalan Tidak Memantul	buah	123.100,00	108.526,00	211.867,00	105.703,00	105.703,00
9.2.9a	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	buah	163.250,00	148.676,00	211.867,00	145.853,00	145.853,00
9.2.9b	Paku Jalan Memantul Persegi Panjang	buah	172.416,00	157.842,00	211.867,00	155.019,00	155.019,00
9.2.9c	Paku Jalan Memantul Bulat	buah	283.829,00	107.885,00	310.546,00	105.062,00	105.062,00
10.1.19	**10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA**						
10.1.19	Pembersihan Patok	buah	18.264,00	13.907,00	17.779,00	9.776,00	9.776,00
10.1.20	Pembersihan Rambu	m2	18.264,00	13.907,00	17.779,00	9.776,00	9.776,00
10.1.21	Pembersihan Drainase	buah	259.451,00	197.434,00	167.903,00	96.386,00	96.386,00
10.1.22	Pengendalian Tanaman	m2	2.609,00	2.227,00	2.609,00	1.853,00	1.853,00

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BIDANG BINA MARGA

WILAYAH MAGELANG

KABUPATEN MAGELANG
KABUPATEN PURWOREJO
KABUPATEN KEBUMEN
KOTA MAGELANG

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN
BERDASAR PERMEN PUPR NO.28/PRT/M/2016 BIDANG BINA MARGA

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**
D A E R A H : **KAB. MAGELANG, KAB. PURWOREJO, KAB. KEBUMEN DAN KOTA MAGELANG**

EDISI I 2021

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)			
			WILAYAH MAGELANG			
			Kab. Magelang	Kab. Purworejo	Kab. Kebumen	Kota Magelang
2.1.(1)	**2. DIVISI DRAINASE**					
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	33.505,00	21.775,00	25.230,00	36.497,00
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	958.682,00	900.734,00	934.121,00	986.479,00
2.3.(22)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	m1	880.042,00	862.423,00	874.225,00	916.132,00
2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	m1	938.202,00	920.583,00	932.386,00	974.293,00
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	m1	970.420,00	946.861,00	960.257,00	1.007.251,00
2.3.(25)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	m1	1.001.742,00	978.183,00	991.579,00	1.038.573,00
2.3.(26)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3	m1	1.120.091,00	1.089.861,00	1.105.046,00	1.157.749,00
2.3.(27)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	m1	1.199.501,00	1.169.300,00	1.184.485,00	1.237.187,00
2.3.(2)	Pekerjaan gorong-gorong pipa beton bertulang, diameter 65 cm	m1	565.135,00	407.287,00	377.314,00	590.191,00
3.1.(1)	**3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK**					
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	12.906,00	6.291,00	7.930,00	13.212,00
3.1.(3)	Galian Batu	m3	56.805,00	40.500,00	44.482,00	57.213,00
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	164.233,00	6.367,00	8.023,00	13.351,00
3.1.(5a)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter (dengan pengaman tebing galian)	m3	1.249.028,00	1.093.349,00	1.094.532,00	1.207.151,00
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	m3	177.617,00	123.818,00	137.248,00	172.976,00
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	m3	289.154,00	468.471,00	531.666,00	285.310,00
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	117.539,00	105.453,00	109.311,00	119.758,00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	m2	10.720,00	10.839,00	10.175,00	17.042,00
3.5.(1)	Geotekstil Filter untuk Drainage Bawah Permukaan (Kelas 2)	m2	7.367,00	18.969,00	18.976,00	19.021,00
3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	1.225.152,00	2.737.576,00	2.738.447,00	3.010.774,00
5.1.(1)	**5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR**					
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	409.134,00	335.181,00	352.654,00	411.195,00
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	409.332,00	335.379,00	352.852,00	417.401,00
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	m3	363.968,00	289.892,00	307.345,00	365.427,00
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus	m3	715.206,00	723.915,00	727.264,00	759.391,00

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)			
			WILAYAH MAGELANG			
			Kab. Magelang	Kab. Purworejo	Kab. Kebumen	Kota Magelang
5.3.(4a)	Beton untuk Perkerasan Beton Semen dengan Tulangan	m3	1.138.779,00	1.101.208,00	1.111.586,00	1.158.980,00
5.3.(5)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	14.726,00	15.012,00	15.245,00	19.105,00
5.3.(6)	Baja Tulangan Strip BJTS 280	kg	24.159,00	24.191,00	26.502,00	35.952,00
5.3.(1)	Lapis perkerasan beton semen	m3	1.786.643,00	1.512.736,00	1.866.108,00	2.233.951,00
5.3.(2)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	1.396.788,00	1.482.131,00	1.492.698,00	1.396.901,00
6.1.(1)	**6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL**					
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	22.862,00	23.040,00	17.347,00	22.813,00
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	ltr	22.952,00	23.187,00	17.492,00	22.871,00
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	764.922,00	707.290,00	894.140,00	986.309,00
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	731.330,00	674.693,00	852.939,00	943.476,00
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	755.094,00	698.443,00	869.066,00	960.875,00
6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	ltr	11.477,00	11.536,00	12.559,00	13.483,00
6.6.(1)	CPMH Kemasan Kantong	Ton	787.192,00	766.220,00	762.714,00	824.988,00
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	kg	79.310,00	79.310,00	79.310,00	79.310,00
7.1. (5a)	**7. DIVISI STRUKTUR**					
7.1. (5a)	Beton mutu sedang fc'=30 MPa lantai jembatan	m3	2.195.977,00	2.248.944,00	2.274.442,00	2.299.644,00
7.9.(1)	Pasangan batu	m3	568.024,00	575.830,00	562.502,00	633.241,00
7.1.10	Beton , fc'10 MPa	m3	748.663,00	756.962,00	760.963,00	778.730,00
7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	1.214.454,00	1.185.382,00	1.200.064,00	1.242.061,00
7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	14.726,00	15.012,00	15.245,00	19.105,00
7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m1	726.371,00	942.487,00	1.021.957,00	1.086.990,00
7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m1	139.031,00	155.700,00	144.761,00	163.694,00
7.1.4	Beton Struktur, fc' 35 MPa	m3	1.162.898,00	1.134.412,00	1.147.119,00	1.185.485,00
7.1.2	Beton Struktur, fc'45 MPa	m3	1.265.494,00	1.235.977,00	1.252.580,00	1.298.857,00
7.1.5a	Beton Struktur, fc'30 MPa	m3	1.113.191,00	1.085.394,00	1.096.156,00	1.131.676,00
7.1.6a	Beton Struktur, fc'25 MPa	m3	1.055.562,00	1.021.993,00	1.030.727,00	1.056.219,00
7.1.7a	Beton Struktur, fc'20 MPa	m3	936.149,00	899.184,00	905.689,00	925.176,00
7.4.(3)	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar	kg	23.487,00	23.488,00	23.490,00	45.212,00
7.6.(19a)	Tiang Bor Beton diameter 600 mm	m1	1.649.041,00	1.653.368,00	1.626.363,00	2.017.259,00
7.15.(1)	Pembongkaran pasangan batu	m3	190.670,00	162.823,00	254.630,00	363.446,00
7.3.(2)	Baja tulangan Sirip-BJTS 280	kg	14.726,00	15.012,00	15.245,00	19.105,00
7.15.(2)	Pembongkaran beton	m3	249.492,00	228.892,00	361.827,00	508.469,00
7.1.8	Beton fc'15 MPa	m3	809.168,00	830.470,00	839.249,00	876.000,00

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)			
			WILAYAH MAGELANG			
			Kab. Magelang	Kab. Purworejo	Kab. Kebumen	Kota Magelang
9.2.1	**9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN**					
9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	175.893,00	173.560,00	174.455,00	177.525,00
9.2.5	Patok Pengarah	Buah	85.755,00	67.735,00	72.150,00	85.858,00
9.2.6a	Patok Kilometer	buah	328.091,00	272.486,00	288.520,00	331.959,00
9.2.6b	Patok Hektometer	buah	143.836,00	106.799,00	119.319,00	162.758,00
9.2.7	Rel Pengaman	m2	1.010.777,00	1.023.542,00	850.270,00	1.107.598,00
9.2.8	Paku Jalan Tidak Memantul	buah	103.055,00	100.282,00	112.007,00	131.104,00
9.2.9a	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	buah	143.205,00	140.432,00	152.157,00	171.254,00
9.2.9b	Paku Jalan Memantul Persegi Panjang	buah	152.372,00	149.598,00	161.324,00	180.420,00
9.2.9c	Paku Jalan Memantul Bulat	buah	102.414,00	99.641,00	111.366,00	291.833,00
10.1.19	**10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA**					
10.1.19	Pembersihan Patok	buah	9.876,00	10.136,00	11.671,00	16.485,00
10.1.20	Pembersihan Rambu	m2	9.876,00	10.136,00	11.671,00	16.485,00
10.1.21	Pembersihan Drainase	buah	236.095,00	143.808,00	171.468,00	259.999,00
10.1.22	Pengendalian Tanaman	m2	1.866,00	1.877,00	2.026,00	2.609,00

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BIDANG BINA MARGA

WILAYAH WONOSOBO

KABUPATEN WONOSOBO
KABUPATEN BANJARNEGARA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN

BERDASAR PERMEN PUPR NO.28/PRT/M/2016 BIDANG BINA MARGA

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**

D A E R A H : **KAB. WONOSOBO, KAB. BANJARNEGARA DAN KAB. TEMANGGUNG**

EDISI I 2021

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)		
			WILAYAH WONOSOBO		
			Kab. Wonosobo	Kab. Banjarnegara	Kab. Temanggung
2.1.(1)	**2. DIVISI DRAINASE**				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	21.961,00	23.356,00	32.318,00
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	859.572,00	784.056,00	926.392,00
2.3.(22)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	m1	862.541,00	868.742,00	880.374,00
2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	m1	920.702,00	1.054.141,00	1.065.773,00
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	m1	946.979,00	953.981,00	970.409,00
2.3.(25)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	m1	978.301,00	1.159.340,00	1.175.768,00
2.3.(26)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3	m1	1.089.980,00	1.097.876,00	1.119.679,00
2.3.(27)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	m1	1.169.418,00	1.338.130,00	1.359.985,00
2.3.(2)	Pekerjaan gorong-gorong pipa beton bertulang, diameter 65 cm	m1	540.200,00	392.710,00	546.314,00
3.1.(1)	**3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK**				
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	6.298,00	6.495,00	10.337,00
3.1.(3)	Galian Batu	m3	40.530,00	40.697,00	49.466,00
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	171.382,00	6.581,00	10.419,00
3.1.(5a)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter (dengan pengaman tebing galian)	m3	1.258.394,00	1.093.594,00	1.096.282,00
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	m3	108.474,00	123.908,00	151.446,00
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	m3	475.465,00	407.949,00	2.418.014,00
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	105.637,00	35.236,00	72.836,00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	m2	10.842,00	10.623,00	46.213,00
3.5.(1)	Geotekstil Filter untuk Drainage Bawah Permukaan (Kelas 2)	m2	18.973,00	22.373,00	22.370,00
3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	1.238.414,00	1.106.693,00	1.104.798,00
5.1.(1)	**5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR**				
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	335.274,00	338.357,00	375.010,00
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	335.472,00	338.555,00	358.804,00
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	m3	289.985,00	378.142,00	379.575,00
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus	m3	700.641,00	719.690,00	693.925,00

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)		
			WILAYAH WONOSOBO		
			Kab. Wonosobo	Kab. Banjarnegara	Kab. Temanggung
5.3.(4a)	Beton untuk Perkerasan Beton Semen dengan Tulangan	m3	1.092.384,00	1.100.368,00	1.109.014,00
5.3.(5)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	14.931,00	15.074,00	14.738,00
5.3.(6)	Baja Tulangan Strip BJTS 280	kg	25.326,00	25.499,00	24.535,00
5.3.(1)	Lapis perkerasan beton semen	m3	1.727.989,00	1.322.045,00	1.602.489,00
5.3.(2)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	1.344.900,00	1.480.267,00	1.384.466,00
6.1.(1)	**6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL**				
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	19.501,00	25.388,00	15.883,00
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	ltr	19.648,00	25.503,00	15.983,00
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	890.078,00	1.014.411,00	941.642,00
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	848.354,00	982.943,00	907.604,00
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	864.274,00	963.672,00	899.318,00
6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	ltr	13.001,00	11.529,00	13.525,00
6.6.(1)	CPMH Kemasan Kantong	Ton	766.411,00	772.328,00	746.719,00
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	kg	79.310,00	80.669,00	79.310,00
7.1. (5a)	**7. DIVISI STRUKTUR**				
7.1. (5a)	Beton mutu sedang fc'=30 MPa lantai jembatan	m3	2.197.737,00	2.352.620,00	1.930.791,00
7.9.(1)	Pasangan batu	m3	535.676,00	552.281,00	621.629,00
7.1.10	Beton , fc'10 MPa	m3	736.070,00	746.727,00	729.375,00
7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	1.186.785,00	1.181.400,00	1.197.188,00
7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	14.931,00	15.074,00	14.738,00
7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m1	999.628,00	986.155,00	1.029.135,00
7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m1	236.838,00	163.825,00	313.974,00
7.1.4	Beton Struktur, fc' 35 MPa	m3	1.138.740,00	1.130.349,00	1.142.209,00
7.1.2	Beton Struktur, fc'45 MPa	m3	1.234.474,00	1.232.031,00	1.251.656,00
7.1.5a	Beton Struktur, fc'30 MPa	m3	1.092.551,00	1.081.171,00	1.089.402,00
7.1.6a	Beton Struktur, fc'25 MPa	m3	1.036.783,00	1.017.068,00	1.031.037,00
7.1.7a	Beton Struktur, fc'20 MPa	m3	917.654,00	887.688,00	930.325,00
7.4.(3)	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar	kg	23.489,00	23.489,00	23.488,00
7.6.(19a)	Tiang Bor Beton diameter 600 mm	m1	1.651.247,00	1.933.055,00	2.276.309,00
7.15.(1)	Pembongkaran pasangan batu	m3	174.314,00	235.509,00	2.712.409,00
7.3.(2)	Baja tulangan Sirip-BJTS 280	kg	14.931,00	15.074,00	14.738,00
7.15.(2)	Pembongkaran beton	m3	246.127,00	337.919,00	4.041.407,00
7.1.8	Beton fc'15 MPa	m3	802.841,00	805.870,00	867.496,00

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)		
			WILAYAH WONOSOBO		
			Kab. Wonosobo	Kab. Banjarnegara	Kab. Temanggung
9.2.1	**9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN**				
9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	173.626,00	232.194,00	221.555,00
9.2.5	Patok Pengarah	Buah	66.427,00	76.793,00	81.906,00
9.2.6a	Patok Kilometer	buah	270.854,00	311.423,00	322.079,00
9.2.6b	Patok Hektometer	buah	105.168,00	122.231,00	136.402,00
9.2.7	Rel Pengaman	m2	1.022.749,00	1.027.091,00	2.944.403,00
9.2.8	Paku Jalan Tidak Memantul	buah	96.794,00	121.399,00	96.350,00
9.2.9a	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	buah	136.944,00	161.549,00	136.500,00
9.2.9b	Paku Jalan Memantul Persegi Panjang	buah	146.110,00	170.716,00	145.667,00
9.2.9c	Paku Jalan Memantul Bulat	buah	96.152,00	120.758,00	95.709,00
10.1.19	**10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA**				
10.1.19	Pembersihan Patok	buah	10.931,00	10.929,00	10.319,00
10.1.20	Pembersihan Rambu	m2	10.931,00	10.929,00	10.319,00
10.1.21	Pembersihan Drainase	buah	147.027,00	147.076,00	192.863,00
10.1.22	Pengendalian Tanaman	m2	1.958,00	2.806,00	2.755,00

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BIDANG BINA MARGA

WILAYAH CILACAP

KABUPATEN CILACAP
KABUPATEN BANYUMAS
KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN
BERDASAR PERMEN PUPR NO.28/PRT/M/2016 BIDANG BINA MARGA

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**
D A E R A H : **KAB. CILACAP, KAB. BANYUMAS DAN KAB. PURBALINGGA**

EDISI I 2021

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)		
			WILAYAH CILACAP		
			Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga
2.1.(1)	**2. DIVISI DRAINASE**				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	10.357,00	34.413,00	23.356,00
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	715.511,00	767.587,00	781.504,00
2.3.(22)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	m1	127.825,00	173.962,00	868.742,00
2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	m1	185.986,00	273.793,00	1.054.141,00
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	m1	860.441,00	919.320,00	953.981,00
2.3.(25)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	m1	891.763,00	1.124.679,00	1.159.340,00
2.3.(26)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3	m1	941.369,00	1.014.525,00	1.097.876,00
2.3.(27)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	m1	1.020.648,00	1.254.739,00	1.338.130,00
2.3.(2)	Pekerjaan gorong-gorong pipa beton bertulang, diameter 65 cm	m1	501.870,00	564.002,00	366.564,00
3.1.(1)	**3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK**				
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	3.009,00	12.998,00	6.495,00
3.1.(3)	Galian Batu	m3	13.851,00	36.504,00	40.697,00
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	3.091,00	13.080,00	6.581,00
3.1.(5a)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter (dengan pengaman tebing galian)	m3	1.090.820,00	1.097.899,00	1.093.594,00
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	m3	53.207,00	163.398,00	123.908,00
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	m3	105.784,00	309.273,00	407.949,00
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	87.918,00	143.484,00	35.236,00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	m2	5.770,00	10.104,00	10.623,00
3.5.(1)	Geotekstil Filter untuk Drainage Bawah Permukaan (Kelas 2)	m2	18.968,00	22.369,00	22.373,00
3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	1.099.233,00	1.105.583,00	1.106.693,00
5.1.(1)	**5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR**				
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	292.894,00	385.347,00	338.357,00
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	287.207,00	403.986,00	338.555,00
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	m3	247.315,00	447.890,00	378.142,00
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus	m3	669.865,00	672.303,00	717.118,00

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)		
			WILAYAH CILACAP		
			Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga
5.3.(4a)	Beton untuk Perkerasan Beton Semen dengan Tulangan	m3	1.049.459,00	1.004.537,00	1.095.836,00
5.3.(5)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	14.784,00	14.656,00	15.118,00
5.3.(6)	Baja Tulangan Strip BJTS 280	kg	24.633,00	24.532,00	25.543,00
5.3.(1)	Lapis perkerasan beton semen	m3	1.778.239,00	1.672.748,00	1.294.734,00
5.3.(2)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	1.323.803,00	1.283.182,00	1.476.527,00
6.1.(1)	**6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL**				
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	17.080,00	15.485,00	25.388,00
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	ltr	17.136,00	15.562,00	25.503,00
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	602.080,00	907.299,00	1.018.719,00
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	571.779,00	875.662,00	987.005,00
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	597.356,00	883.136,00	967.783,00
6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	ltr	10.806,00	10.568,00	11.529,00
6.6.(1)	CPMH Kemasan Kantong	Ton	449.936,00	551.398,00	776.750,00
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	kg	79.310,00	79.310,00	79.310,00
7.1. (5a)	**7. DIVISI STRUKTUR**				
7.1. (5a)	Beton mutu sedang fc'=30 MPa lantai jembatan	m3	2.141.622,00	2.207.212,00	2.348.399,00
7.9.(1)	Pasangan batu	m3	529.143,00	566.021,00	561.639,00
7.1.10	Beton , fc'10 MPa	m3	735.856,00	722.492,00	744.109,00
7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	1.126.989,00	1.101.919,00	1.176.628,00
7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	14.784,00	14.656,00	15.118,00
7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m1	866.698,00	1.022.051,00	986.155,00
7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m1	106.050,00	153.448,00	163.825,00
7.1.4	Beton Struktur, fc' 35 MPa	m3	1.075.262,00	1.055.068,00	1.126.066,00
7.1.2	Beton Struktur, fc'45 MPa	m3	1.178.222,00	1.148.362,00	1.226.781,00
7.1.5a	Beton Struktur, fc'30 MPa	m3	1.025.405,00	1.010.100,00	1.077.365,00
7.1.6a	Beton Struktur, fc'25 MPa	m3	967.401,00	957.630,00	1.013.691,00
7.1.7a	Beton Struktur, fc'20 MPa	m3	852.941,00	842.729,00	884.696,00
7.4.(3)	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar	kg	23.310,00	23.264,00	23.489,00
7.6.(19a)	Tiang Bor Beton diameter 600 mm	m1	1.649.819,00	1.600.317,00	1.933.055,00
7.15.(1)	Pembongkaran pasangan batu	m3	139.549,00	231.404,00	235.509,00
7.3.(2)	Baja tulangan Sirip-BJTS 280	kg	14.784,00	14.656,00	15.118,00
7.15.(2)	Pembongkaran beton	m3	201.175,00	311.239,00	337.919,00
7.1.8	Beton fc'15 MPa	m3	760.196,00	796.091,00	802.878,00

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)		
			WILAYAH CILACAP		
			Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga
9.2.1	**9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN**				
9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	172.685,00	179.569,00	232.194,00
9.2.5	Patok Pengarah	Buah	30.994,00	49.762,00	76.793,00
9.2.6a	Patok Kilometer	buah	127.725,00	175.359,00	311.423,00
9.2.6b	Patok Hektometer	buah	70.540,00	119.617,00	122.231,00
9.2.7	Rel Pengaman	m2	811.175,00	978.840,00	1.027.091,00
9.2.8	Paku Jalan Tidak Memantul	buah	94.772,00	102.977,00	121.399,00
9.2.9a	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	buah	134.922,00	143.127,00	161.549,00
9.2.9b	Paku Jalan Memantul Persegi Panjang	buah	144.088,00	152.294,00	170.716,00
9.2.9c	Paku Jalan Memantul Bulat	buah	94.131,00	102.336,00	120.758,00
10.1.19	**10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA**				
10.1.19	Pembersihan Patok	buah	182.104,00	181.988,00	10.929,00
10.1.20	Pembersihan Rambu	m2	182.104,00	181.988,00	10.929,00
10.1.21	Pembersihan Drainase	buah	114.546,00	229.666,00	147.076,00
10.1.22	Pengendalian Tanaman	m2	1.901,00	2.749,00	2.806,00

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BIDANG BINA MARGA

WILAYAH TEGAL

KABUPATEN TEGAL
KABUPATEN BREBES
KOTA TEGAL

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN
BERDASAR PERMEN PUPR NO.28/PRT/M/2016 BIDANG BINA MARGA

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**
D A E R A H : **KAB. TEGAL, KAB. BREBES DAN KOTA TEGAL**

EDISI I 2021

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)		
			WILAYAH TEGAL		
			Kab. Tegal	Kab. Brebes	Kota Tegal
2.1.(1)	**2. DIVISI DRAINASE**				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	36.420,00	36.497,00	36.420,00
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	798.903,00	848.198,00	798.903,00
2.3.(22)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	m1	915.989,00	916.132,00	915.989,00
2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	m1	974.149,00	974.293,00	974.149,00
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	m1	1.007.068,00	1.007.251,00	1.007.068,00
2.3.(25)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	m1	1.038.390,00	1.038.573,00	1.038.390,00
2.3.(26)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3	m1	1.157.521,00	1.157.749,00	1.157.521,00
2.3.(27)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	m1	1.236.959,00	1.237.187,00	1.236.959,00
2.3.(2)	Pekerjaan gorong-gorong pipa beton bertulang, diameter 65 cm	m1	590.191,00	590.191,00	590.191,00
3.1.(1)	**3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK**				
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	13.171,00	13.212,00	13.171,00
3.1.(3)	Galian Batu	m3	57.115,00	57.213,00	57.115,00
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	13.310,00	13.351,00	13.310,00
3.1.(5a)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter (dengan pengaman tebing galian)	m3	1.098.299,00	1.098.326,00	1.098.299,00
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	m3	182.010,00	179.438,00	182.010,00
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	m3	449.942,00	501.004,00	449.942,00
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	129.236,00	128.404,00	129.236,00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	m2	17.042,00	17.042,00	17.042,00
3.5.(1)	Geotekstil Filter untuk Drainage Bawah Permukaan (Kelas 2)	m2	19.021,00	19.021,00	19.021,00
3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	2.736.701,00	2.739.113,00	2.736.701,00
5.1.(1)	**5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR**				
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	354.222,00	354.658,00	354.222,00
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	356.758,00	357.194,00	356.758,00

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)		
			WILAYAH TEGAL		
			Kab. Tegal	Kab. Brebes	Kota Tegal
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	m3	294.805,00	295.241,00	294.805,00
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus	m3	759.391,00	765.709,00	759.391,00
5.3.(4a)	Beton untuk Perkerasan Beton Semen dengan Tulangan	m3	1.158.980,00	1.174.842,00	1.158.980,00
5.3.(5)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	19.105,00	16.540,00	19.105,00
5.3.(6)	Baja Tulangan Strip BJTS 280	kg	35.952,00	33.387,00	35.952,00
5.3.(1)	Lapis perkerasan beton semen	m3	1.722.884,00	1.770.455,00	1.722.884,00
5.3.(2)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	1.414.768,00	1.425.217,00	1.414.768,00
6.1.(1)	**6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL**				
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	22.934,00	22.971,00	22.934,00
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	ltr	23.036,00	23.086,00	23.036,00
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	965.949,00	960.787,00	965.949,00
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	923.119,00	917.933,00	923.119,00
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	954.072,00	948.890,00	954.072,00
6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	ltr	13.523,00	14.156,00	13.523,00
6.6.(1)	CPMH Kemasan Kantong	Ton	804.797,00	799.028,00	804.797,00
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	kg	80.841,00	79.310,00	80.841,00
7.1. (5a)	**7. DIVISI STRUKTUR**				
7.1. (5a)	Beton mutu sedang fc'=30 MPa lantai jembatan	m3	2.375.044,00	2.445.981,00	2.375.044,00
7.9.(1)	Pasangan batu	m3	643.125,00	636.067,00	643.125,00
7.1.10	Beton , fc'10 MPa	m3	802.177,00	806.333,00	802.177,00
7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	1.272.782,00	1.284.477,00	1.272.782,00
7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	19.105,00	16.540,00	19.105,00
7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m1	1.014.933,00	1.137.810,00	1.014.933,00
7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m1	150.229,00	165.705,00	150.229,00
7.1.4	Beton Struktur, fc' 35 MPa	m3	1.216.205,00	1.226.194,00	1.216.205,00
7.1.2	Beton Struktur, fc'45 MPa	m3	1.329.578,00	1.342.946,00	1.329.578,00
7.1.5a	Beton Struktur, fc'30 MPa	m3	1.162.397,00	1.170.713,00	1.162.397,00
7.1.6a	Beton Struktur, fc'25 MPa	m3	1.086.939,00	1.093.754,00	1.086.939,00
7.1.7a	Beton Struktur, fc'20 MPa	m3	948.623,00	954.091,00	948.623,00
7.4.(3)	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar	kg	45.212,00	23.498,00	45.212,00
7.6.(19a)	Tiang Bor Beton diameter 600 mm	m1	2.017.259,00	2.017.259,00	2.017.259,00

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)		
			WILAYAH TEGAL		
			Kab. Tegal	Kab. Brebes	Kota Tegal
7.15.(1)	Pembongkaran pasangan batu	m3	363.192,00	363.446,00	363.192,00
7.3.(2)	Baja tulangan Sirip-BJTS 280	kg	19.105,00	16.540,00	19.105,00
7.15.(2)	Pembongkaran beton	m3	508.210,00	508.469,00	508.210,00
7.1.8	Beton fc'15 MPa	m3	893.628,00	897.283,00	893.628,00
9.2.1	**9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN**				
9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	177.510,00	177.525,00	177.510,00
9.2.5	Patok Pengarah	Buah	85.772,00	85.858,00	85.772,00
9.2.6a	Patok Kilometer	buah	331.736,00	331.959,00	331.736,00
9.2.6b	Patok Hektometer	buah	162.534,00	162.758,00	162.534,00
9.2.7	Rel Pengaman	m2	1.107.294,00	1.107.598,00	1.107.294,00
9.2.8	Paku Jalan Tidak Memantul	buah	131.104,00	131.104,00	131.104,00
9.2.9a	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	buah	171.254,00	171.254,00	171.254,00
9.2.9b	Paku Jalan Memantul Persegi Panjang	buah	180.420,00	180.420,00	180.420,00
9.2.9c	Paku Jalan Memantul Bulat	buah	291.833,00	130.463,00	291.833,00
10.1.19	**10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA**				
10.1.19	Pembersihan Patok	buah	18.264,00	17.713,00	18.264,00
10.1.20	Pembersihan Rambu	m2	18.264,00	17.713,00	18.264,00
10.1.21	Pembersihan Drainase	buah	259.451,00	259.999,00	259.451,00
10.1.22	Pengendalian Tanaman	m2	2.609,00	2.609,00	2.609,00

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BIDANG BINA MARGA

WILAYAH PEKALONGAN

KABUPATEN PEKALONGAN
KOTA PEKALONGAN
KABUPATEN BATANG
KABUPATEN PEMALANG

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN

BERDASAR PERMEN PUPR NO.28/PRT/M/2016 BIDANG BINA MARGA

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**

D A E R A H : **KAB. PEKALONGAN, KOTA PEKALONGAN, KAB. BATANG DAN KAB. PEMALANG**

EDISI I 2021

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)			
			WILAYAH PEKALONGAN			
			Kab. Pekalongan	Kota Pekalongan	Kab. Batang	Kab. Pemalang
2.1.(1)	**2. DIVISI DRAINASE**					
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	35.502,00	35.606,00	35.465,00	30.144,00
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	718.113,00	713.508,00	746.734,00	785.193,00
2.3.(22)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	m1	898.207,00	970.798,00	897.157,00	960.354,00
2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	m1	1.083.607,00	1.174.737,00	1.082.556,00	1.164.294,00
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	m1	989.313,00	1.067.403,00	988.262,00	1.054.063,00
2.3.(25)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	m1	1.194.672,00	1.293.298,00	1.193.621,00	1.279.958,00
2.3.(26)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3	m1	1.139.795,00	1.228.885,00	1.138.744,00	1.212.300,00
2.3.(27)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	m1	1.380.018,00	1.493.106,00	1.378.968,00	1.476.486,00
2.3.(2)	Pekerjaan gorong-gorong pipa beton bertulang, diameter 65 cm	m1	500.974,00	601.090,00	422.160,00	477.999,00
3.1.(1)	**3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK**					
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	13.105,00	13.120,00	13.100,00	10.869,00
3.1.(3)	Galian Batu	m3	33.572,00	56.990,00	56.974,00	51.900,00
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	13.211,00	13.226,00	13.206,00	10.975,00
3.1.(5a)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter (dengan pengaman tebing galian)	m3	1.098.103,00	1.206.942,00	1.098.098,00	1.096.520,00
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	m3	199.395,00	181.218,00	177.912,00	165.019,00
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	m3	563.833,00	414.011,00	449.460,00	199.159,00
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	127.349,00	128.243,00	127.027,00	143.881,00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	m2	10.796,00	16.954,00	14.798,00	16.918,00
3.5.(1)	Geotekstil Filter untuk Drainage Bawah Permukaan (Kelas 2)	m2	15.206,00	15.213,00	15.204,00	15.213,00
3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	1.104.955,00	3.009.327,00	1.104.745,00	2.736.228,00
5.1.(1)	**5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR**					
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	349.204,00	349.242,00	349.191,00	327.403,00
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	322.928,00	322.966,00	322.914,00	301.126,00
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	m3	495.843,00	413.005,00	412.954,00	391.166,00
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus	m3	757.545,00	740.010,00	743.000,00	751.326,00
5.3.(4a)	Beton untuk Perkerasan Beton Semen dengan Tulangan	m3	1.171.111,00	1.129.789,00	1.110.986,00	1.133.167,00
5.3.(5)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	14.399,00	18.233,00	15.442,00	18.233,00
5.3.(6)	Baja Tulangan Strip BJTS 280	kg	27.823,00	31.090,00	28.300,00	31.090,00
5.3.(1)	Lapis perkerasan beton semen	m3	1.820.018,00	1.923.812,00	1.828.856,00	1.891.684,00
5.3.(2)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	1.435.821,00	1.415.605,00	1.576.690,00	1.395.319,00
6.1.(1)	**6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL**					
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	13.559,00	20.953,00	19.143,00	20.840,00
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	ltr	13.707,00	21.051,00	19.254,00	20.897,00

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)			
			WILAYAH PEKALONGAN			
			Kab. Pekalongan	Kota Pekalongan	Kab. Batang	Kab. Pemalang
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.013.663,00	1.165.497,00	962.962,00	1.164.144,00
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	976.829,00	1.127.607,00	918.893,00	1.126.961,00
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	960.088,00	1.087.938,00	902.320,00	1.086.037,00
6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	ltr	12.326,00	12.751,00	11.564,00	15.006,00
6.6.(1)	CPMH Kemasan Kantong	Ton	773.270,00	779.318,00	779.212,00	779.318,00
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	kg	79.310,00	80.669,00	80.841,00	79.310,00
7.1. (5a)	**7. DIVISI STRUKTUR**					
7.1. (5a)	Beton mutu sedang fc'=30 MPa lantai jembatan	m3	2.286.990,00	2.408.950,00	2.166.991,00	2.491.104,00
7.9.(1)	Pasangan batu	m3	628.085,00	613.905,00	582.915,00	619.994,00
7.1.10	Beton , fc'10 MPa	m3	828.534,00	811.179,00	796.173,00	825.621,00
7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	1.333.728,00	1.286.377,00	1.221.835,00	1.281.838,00
7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	14.399,00	18.233,00	15.442,00	18.233,00
7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m1	855.322,00	1.073.852,00	1.028.967,00	1.043.052,00
7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m1	184.930,00	247.721,00	134.960,00	245.340,00
7.1.4	Beton Struktur, fc' 35 MPa	m3	1.278.018,00	1.235.884,00	1.170.366,00	1.229.199,00
7.1.2	Beton Struktur, fc'45 MPa	m3	1.389.128,00	1.336.859,00	1.273.008,00	1.334.423,00
7.1.5a	Beton Struktur, fc'30 MPa	m3	1.224.626,00	1.187.787,00	1.121.050,00	1.179.013,00
7.1.6a	Beton Struktur, fc'25 MPa	m3	1.157.331,00	1.124.886,00	1.058.629,00	1.114.225,00
7.1.7a	Beton Struktur, fc'20 MPa	m3	1.022.532,00	994.103,00	942.211,00	975.681,00
7.4.(3)	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar	kg	11.785,00	45.207,00	23.492,00	45.207,00
7.6.(19a)	Tiang Bor Beton diameter 600 mm	m1	1.576.613,00	812.523,00	1.575.621,00	886.468,00
7.15.(1)	Pembongkaran pasangan batu	m3	277.165,00	312.940,00	306.592,00	252.388,00
7.3.(2)	Baja tulangan Sirip-BJTS 280	kg	14.965,00	18.233,00	15.442,00	18.233,00
7.15.(2)	Pembongkaran beton	m3	379.881,00	433.542,00	424.020,00	348.814,00
7.1.8	Beton fc'15 MPa	m3	919.622,00	892.564,00	882.219,00	906.938,00
9.2.1	**9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN**					
9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	176.620,00	176.689,00	176.574,00	176.364,00
9.2.5	Patok Pengarah	Buah	85.492,00	81.497,00	79.712,00	77.163,00
9.2.6a	Patok Kilometer	buah	329.105,00	311.395,00	305.138,00	300.202,00
9.2.6b	Patok Hektometer	buah	150.014,00	148.085,00	145.343,00	136.892,00
9.2.7	Rel Pengaman	m2	1.086.858,00	1.088.294,00	1.085.474,00	1.167.282,00
9.2.8	Paku Jalan Tidak Memantul	buah	120.429,00	128.640,00	106.830,00	128.640,00
9.2.9a	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	buah	160.579,00	168.790,00	146.980,00	168.790,00
9.2.9b	Paku Jalan Memantul Persegi Panjang	buah	169.745,00	177.956,00	156.146,00	177.956,00
9.2.9c	Paku Jalan Memantul Bulat	buah	119.788,00	289.369,00	106.189,00	316.087,00
10.1.19	**10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA**					
10.1.19	Pembersihan Patok	buah	13.439,00	14.363,00	13.049,00	14.363,00
10.1.20	Pembersihan Rambu	m2	13.439,00	14.363,00	13.049,00	14.363,00
10.1.21	Pembersihan Drainase	buah	198.385,00	242.640,00	241.578,00	215.211,00
10.1.22	Pengendalian Tanaman	m2	2.188,00	2.234,00	2.172,00	2.234,00

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BIDANG BINA MARGA

WILAYAH PATI

KABUPATEN PATI
KABUPATEN JEPARA
KABUPATEN KUDUS
KABUPATEN REMBANG

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN
BERDASAR PERMEN PUPR NO.28/PRT/M/2016 BIDANG BINA MARGA

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**
D A E R A H : **KAB. PATI, KAB. JEPARA, KAB. KUDUS DAN KAB. REMBANG**

EDISI I 2021

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)			
			WILAYAH PATI			
			Kab. Pati	Kab. Jepara	Kab. Kudus	Kab. Rembang
2.1.(1)	**2. DIVISI DRAINASE**					
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	34.973,00	30.216,00	35.470,00	32.730,00
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	661.573,00	679.605,00	730.079,00	767.789,00
2.3.(22)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	m1	886.780,00	881.066,00	896.598,00	894.005,00
2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	m1	1.072.180,00	1.066.466,00	1.081.997,00	1.079.405,00
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	m1	977.886,00	969.406,00	987.703,00	983.501,00
2.3.(25)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	m1	1.183.245,00	1.174.765,00	1.193.062,00	1.188.860,00
2.3.(26)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3	m1	1.128.368,00	1.116.800,00	1.138.185,00	1.132.186,00
2.3.(27)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	m1	1.368.591,00	1.356.916,00	1.378.409,00	1.372.347,00
2.3.(2)	Pekerjaan gorong-gorong pipa beton bertulang, diameter 65 cm	m1	480.395,00	504.257,00	575.414,00	641.139,00
3.1.(1)	**3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK**					
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	13.069,00	12.395,00	13.098,00	12.704,00
3.1.(3)	Galian Batu	m3	56.898,00	56.330,00	56.975,00	56.650,00
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	13.155,00	12.481,00	13.205,00	12.814,00
3.1.(5a)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter (dengan pengaman tebing galian)	m3	1.097.987,00	1.097.313,00	1.098.101,00	1.097.718,00
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	m3	174.818,00	171.047,00	168.601,00	171.601,00
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	m3	337.649,00	317.921,00	359.865,00	352.499,00
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	61.212,00	119.341,00	133.529,00	127.364,00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	m2	10.452,00	10.783,00	10.793,00	280,00
3.5.(1)	Geotekstil Filter untuk Drainage Bawah Permukaan (Kelas 2)	m2	15.190,00	15.194,00	15.203,00	15.204,00
3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	1.102.722,00	1.099.351,00	1.104.809,00	1.097.408,00
5.1.(1)	**5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR**					
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	408.164,00	408.360,00	408.591,00	406.856,00
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	408.362,00	408.558,00	408.789,00	407.054,00
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	m3	412.531,00	412.727,00	448.406,00	127.469,00
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus	m3	726.929,00	727.140,00	726.997,00	737.832,00
5.3.(4a)	Beton untuk Perkerasan Beton Semen dengan Tulangan	m3	1.142.257,00	1.138.453,00	1.138.406,00	1.123.620,00
5.3.(5)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	14.884,00	15.164,00	15.400,00	15.572,00
5.3.(6)	Baja Tulangan Strip BJTS 280	kg	25.279,00	25.559,00	28.394,00	28.937,00
5.3.(1)	Lapis perkerasan beton semen	m3	1.725.491,00	1.718.879,00	1.801.836,00	2.073.559,00
5.3.(2)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	1.411.041,00	1.414.082,00	1.403.348,00	1.570.462,00

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)			
			WILAYAH PATI			
			Kab. Pati	Kab. Jepara	Kab. Kudus	Kab. Rembang
6.1.(1)	**6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL**					
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	18.047,00	20.909,00	20.931,00	20.869,00
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	ltr	18.146,00	20.999,00	21.031,00	20.937,00
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	954.377,00	1.060.391,00	938.336,00	897.413,00
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	919.612,00	1.023.234,00	906.162,00	865.822,00
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	914.513,00	1.017.728,00	903.875,00	848.495,00
6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	ltr	13.876,00	13.531,00	11.539,00	10.922,00
6.6.(1)	CPMH Kemasan Kantong	Ton	778.738,00	776.458,00	779.221,00	653.992,00
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	kg	79.310,00	79.310,00	79.310,00	79.310,00
7.1. (5a)	**7. DIVISI STRUKTUR**					
7.1. (5a)	Beton mutu sedang fc'=30 MPa lantai jembatan	m3	1.754.492,00	1.946.362,00	2.430.652,00	2.939.142,00
7.9.(1)	Pasangan batu	m3	520.116,00	580.515,00	594.021,00	603.553,00
7.1.10	Beton , fc'10 MPa	m3	774.655,00	787.050,00	811.655,00	827.024,00
7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	1.227.969,00	1.252.248,00	1.305.766,00	1.293.994,00
7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	14.884,00	15.164,00	15.400,00	15.572,00
7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m1	849.183,00	1.089.682,00	1.025.131,00	1.626.473,00
7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m1	124.822,00	139.998,00	127.177,00	164.627,00
7.1.4	Beton Struktur, fc' 35 MPa	m3	1.173.478,00	1.197.757,00	1.251.859,00	1.239.454,00
7.1.2	Beton Struktur, fc'45 MPa	m3	1.281.968,00	1.306.350,00	1.359.294,00	1.348.139,00
7.1.5a	Beton Struktur, fc'30 MPa	m3	1.121.073,00	1.145.455,00	1.200.132,00	1.187.088,00
7.1.6a	Beton Struktur, fc'25 MPa	m3	1.060.382,00	1.078.731,00	1.136.814,00	1.119.693,00
7.1.7a	Beton Struktur, fc'20 MPa	m3	967.797,00	980.130,00	1.004.285,00	975.384,00
7.4.(3)	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar	kg	23.327,00	23.302,00	23.492,00	23.493,00
7.6.(19a)	Tiang Bor Beton diameter 600 mm	m1	1.569.445,00	1.573.812,00	1.574.829,00	1.577.579,00
7.15.(1)	Pembongkaran pasangan batu	m3	217.066,00	219.551,00	246.057,00	308.875,00
7.3.(2)	Baja tulangan Sirip-BJTS 280	kg	14.884,00	15.164,00	15.400,00	15.572,00
7.15.(2)	Pembongkaran beton	m3	289.732,00	293.459,00	333.218,00	428.418,00
7.1.8	Beton fc'15 MPa	m3	877.541,00	901.182,00	897.631,00	905.338,00
9.2.1	**9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN**					
9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	176.488,00	176.233,00	176.558,00	176.680,00
9.2.5	Patok Pengarah	Buah	79.536,00	111.562,00	80.331,00	81.123,00
9.2.6a	Patok Kilometer	buah	302.790,00	436.589,00	308.580,00	311.158,00
9.2.6b	Patok Hektometer	buah	139.480,00	164.241,00	145.270,00	147.848,00
9.2.7	Rel Pengaman	m2	1.167.911,00	1.079.329,00	1.084.631,00	1.088.567,00
9.2.8	Paku Jalan Tidak Memantul	buah	98.420,00	103.735,00	125.013,00	128.335,00
9.2.9a	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	buah	138.570,00	143.885,00	165.163,00	168.485,00
9.2.9b	Paku Jalan Memantul Persegi Panjang	buah	147.736,00	153.052,00	174.330,00	177.652,00
9.2.9c	Paku Jalan Memantul Bulat	buah	97.779,00	103.094,00	124.372,00	127.694,00
10.1.19	**10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA**					
10.1.19	Pembersihan Patok	buah	10.331,00	11.350,00	12.544,00	12.113,00
10.1.20	Pembersihan Rambu	m2	10.331,00	11.350,00	12.544,00	12.113,00
10.1.21	Pembersihan Drainase	buah	234.193,00	232.779,00	198.346,00	242.827,00
10.1.22	Pengendalian Tanaman	m2	1.958,00	1.982,00	2.174,00	2.201,00

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BIDANG BINA MARGA

WILAYAH PURWODADI

KABUPATEN GROBOGAN
KABUPATEN BLORA
KABUPATEN SRAGEN

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN

BERDASAR PERMEN PUPR NO.28/PRT/M/2016 BIDANG BINA MARGA

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS** **EDISI I 2021**

D A E R A H : **KAB. GROBOGAN, KAB. BLORA DAN KAB. SRAGEN**

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)		
			WILAYAH PURWODADI		
			Kab. Grobogan	Kab. Blora	Kab. Sragen
2.1.(1)	**2. DIVISI DRAINASE**				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	35.168,00	22.252,00	15.823,00
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	744.410,00	739.961,00	720.085,00
2.3.(22)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	m1	891.146,00	867.249,00	851.838,00
2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	m1	949.306,00	1.052.649,00	1.037.238,00
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	m1	1.059.225,00	951.713,00	933.115,00
2.3.(25)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	m1	1.090.547,00	1.157.072,00	1.138.474,00
2.3.(26)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3	m1	1.220.678,00	1.094.743,00	1.072.567,00
2.3.(27)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	m1	1.300.117,00	1.334.967,00	1.312.791,00
2.3.(2)	Pekerjaan gorong-gorong pipa beton bertulang, diameter 65 cm	m1	655.494,00	517.126,00	535.760,00
3.1.(1)	**3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK**				
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	13.081,00	6.323,00	3.064,00
3.1.(3)	Galian Batu	m3	56.928,00	40.572,00	32.686,00
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	13.175,00	6.417,00	3.149,00
3.1.(5a)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter (dengan pengaman tebing galian)	m3	1.098.031,00	1.093.453,00	1.091.206,00
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	m3	163.107,00	121.012,00	91.250,00
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	m3	453.949,00	1.891.224,00	246.248,00
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	127.458,00	126.210,00	117.952,00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	m2	5.711,00	10.788,00	10.783,00
3.5.(1)	Geotekstil Filter untuk Drainage Bawah Permukaan (Kelas 2)	m2	15.198,00	15.199,00	15.193,00
3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	1.104.831,00	1.104.531,00	1.104.452,00
5.1.(1)	**5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR**				
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	437.072,00	335.646,00	300.339,00
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	390.593,00	317.817,00	282.510,00
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	m3	363.163,00	56.433,00	471.280,00
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus	m3	786.292,00	758.103,00	752.930,00
5.3.(4a)	Beton untuk Perkerasan Beton Semen dengan Tulangan	m3	1.180.714,00	1.173.142,00	1.166.815,00
5.3.(5)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	17.836,00	15.197,00	14.955,00
5.3.(6)	Baja Tulangan Strip BJTS 280	kg	29.216,00	26.578,00	25.278,00
5.3.(1)	Lapis perkerasan beton semen	m3	1.878.702,00	1.835.966,00	1.880.332,00
5.3.(2)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	1.595.147,00	1.446.297,00	1.433.117,00

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah)		
			WILAYAH PURWODADI		
			Kab. Grobogan	Kab. Blora	Kab. Sragen
6.1.(1)	**6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL**				
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	21.009,00	22.044,00	20.904,00
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	ltr	21.128,00	22.557,00	20.995,00
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	747.270,00	1.044.512,00	857.434,00
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	714.627,00	1.003.360,00	826.533,00
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	737.067,00	982.407,00	818.612,00
6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	ltr	13.899,00	13.199,00	11.520,00
6.6.(1)	CPMH Kemasan Kantong	Ton	783.502,00	773.073,00	773.901,00
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	kg	79.310,00	79.310,00	79.310,00
7.1. (5a)	**7. DIVISI STRUKTUR**				
7.1. (5a)	Beton mutu sedang fc'=30 MPa lantai jembatan	m3	2.499.154,00	2.017.475,00	2.585.070,00
7.9.(1)	Pasangan batu	m3	618.658,00	603.246,00	611.828,00
7.1.10	Beton , fc'10 MPa	m3	822.388,00	689.890,00	815.482,00
7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	1.280.499,00	1.183.891,00	1.321.455,00
7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	17.836,00	15.197,00	14.955,00
7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m1	1.245.928,00	1.043.084,00	989.773,00
7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m1	158.910,00	258.363,00	150.461,00
7.1.4	Beton Struktur, fc' 35 MPa	m3	1.222.291,00	1.123.693,00	1.266.123,00
7.1.2	Beton Struktur, fc'45 MPa	m3	1.338.284,00	1.243.661,00	1.376.378,00
7.1.5a	Beton Struktur, fc'30 MPa	m3	1.166.252,00	1.065.564,00	1.212.980,00
7.1.6a	Beton Struktur, fc'25 MPa	m3	1.099.246,00	995.109,00	1.151.036,00
7.1.7a	Beton Struktur, fc'20 MPa	m3	967.263,00	876.764,00	1.008.751,00
7.4.(3)	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar	kg	33.390,00	23.490,00	23.489,00
7.6.(19a)	Tiang Bor Beton diameter 600 mm	m1	1.920.187,00	1.572.026,00	1.569.933,00
7.15.(1)	Pembongkaran pasangan batu	m3	270.189,00	249.272,00	155.578,00
7.3.(2)	Baja tulangan Sirip-BJTS 280	kg	17.836,00	15.197,00	14.955,00
7.15.(2)	Pembongkaran beton	m3	369.416,00	358.399,00	227.794,00
7.1.8	Beton fc'15 MPa	m3	890.948,00	778.834,00	886.261,00
9.2.1	**9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN**				
9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	176.302,00	173.855,00	172.487,00
9.2.5	Patok Pengarah	Buah	79.134,00	65.635,00	58.399,00
9.2.6a	Patok Kilometer	buah	301.521,00	268.305,00	248.097,00
9.2.6b	Patok Hektometer	buah	141.725,00	104.995,00	84.786,00
9.2.7	Rel Pengaman	m2	1.173.016,00	1.028.058,00	999.380,00
9.2.8	Paku Jalan Tidak Memantul	buah	102.170,00	121.256,00	118.323,00
9.2.9a	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	buah	190.936,00	161.406,00	158.473,00
9.2.9b	Paku Jalan Memantul Persegi Panjang	buah	190.936,00	170.572,00	167.640,00
9.2.9c	Paku Jalan Memantul Bulat	buah	289.616,00	120.615,00	117.682,00
10.1.19	**10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA**				
10.1.19	Pembersihan Patok	buah	12.106,00	11.465,00	9.859,00
10.1.20	Pembersihan Rambu	m2	12.106,00	11.465,00	9.859,00
10.1.21	Pembersihan Drainase	buah	236.027,00	145.961,00	98.897,00
10.1.22	Pengendalian Tanaman	m2	2.063,00	2.065,00	1.975,00

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BIDANG BINA MARGA

WILAYAH SURAKARTA

KOTA SURAKARTA
KABUPATEN BOYOLALI
KABUPATEN KLATEN
KABUPATEN WONOGIRI
KABUPATEN SUKOHARJO
KABUPATEN KARANGANYAR

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN

BERDASAR PERMEN PUPR NO.28/PRT/M/2016 BIDANG BINA MARGA

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS** **EDISI I 2021**

D A E R A H : **KOTA SURAKARTA, KAB. BOYOLALI, KAB. KLATEN, KAB. WONOGIRI, KAB. SUKOHARJO DAN KAB. KARANGANYAR**

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah) WILAYAH SURAKARTA					
			Kota Surakarta	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Wonogiri	Kab. Sukoharjo	Kab. Karanganyar
2.1.(1)	**2. DIVISI DRAINASE**							
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	35.495,00	32.385,00	20.294,00	34.813,00	34.862,00	34.844,00
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	725.765,00	684.935,00	670.467,00	643.457,00	653.404,00	694.979,00
2.3.(22)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	m1	897.128,00	879.744,00	854.275,00	883.278,00	884.470,00	885.048,00
2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	m1	1.082.528,00	1.065.143,00	1.039.675,00	1.068.678,00	1.069.870,00	1.070.447,00
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	m1	988.234,00	969.603,00	938.022,00	974.384,00	975.576,00	976.153,00
2.3.(25)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	m1	1.193.593,00	1.174.962,00	1.143.381,00	1.179.743,00	1.180.935,00	1.181.512,00
2.3.(26)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3	m1	1.138.716,00	1.118.686,00	1.080.247,00	1.124.866,00	1.126.058,00	1.126.635,00
2.3.(27)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	m1	1.378.939,00	1.358.910,00	1.320.470,00	1.365.089,00	1.366.281,00	1.366.859,00
2.3.(2)	Pekerjaan gorong-gorong pipa beton bertulang, diameter 65 cm	m1	476.606,00	479.245,00	500.709,00	455.900,00	266.169,00	490.804,00
3.1.(1)	**3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK**							
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	13.112,00	11.788,00	5.555,00	13.061,00	13.064,00	13.061,00
3.1.(3)	Galian Batu	m3	56.974,00	53.804,00	38.720,00	56.873,00	56.881,00	56.878,00
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	13.214,00	11.869,00	5.628,00	13.140,00	13.145,00	13.142,00
3.1.(5a)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter (dengan pengaman tebing galian)	m3	1.206.918,00	1.097.094,00	1.092.836,00	1.097.950,00	1.097.961,00	1.097.958,00
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	m3	181.116,00	167.673,00	115.682,00	171.058,00	177.907,00	177.871,00
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	m3	372.775,00	348.806,00	459.033,00	186.355,00	488.447,00	320.027,00
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	114.255,00	109.330,00	95.211,00	110.459,00	111.923,00	73.055,00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	m2	16.951,00	10.775,00	5.042,00	46.306,00	712,00	6.884,00
3.5.(1)	Geotekstil Filter untuk Drainage Bawah Permukaan (Kelas 2)	m2	15.209,00	15.185,00	15.182,00	15.186,00	15.188,00	15.187,00
3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	3.008.198,00	1.104.003,00	1.103.541,00	1.103.947,00	2.736.441,00	1.104.048,00
5.1.(1)	**5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR**							
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	408.587,00	394.620,00	327.268,00	408.281,00	408.304,00	408.297,00
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	408.785,00	394.818,00	327.466,00	408.479,00	408.502,00	408.495,00
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	m3	412.954,00	434.435,00	48.025,00	129.068,00	129.091,00	129.084,00
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus	m3	738.045,00	661.811,00	731.376,00	699.684,00	720.355,00	696.805,00
5.3.(4a)	Beton untuk Perkerasan Beton Semen dengan Tulangan	m3	1.135.833,00	1.062.943,00	1.158.716,00	1.083.323,00	1.107.604,00	1.130.864,00
5.3.(5)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	18.120,00	14.744,00	14.618,00	14.771,00	14.832,00	14.834,00
5.3.(6)	Baja Tulangan Strip BJTS 280	kg	30.462,00	24.490,00	23.390,00	24.270,00	24.577,00	24.579,00
5.3.(1)	Lapis perkerasan beton semen	m3	1.959.794,00	1.767.550,00	1.691.073,00	1.719.481,00	2.025.592,00	1.820.556,00
5.3.(2)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	1.396.846,00	1.343.641,00	1.429.134,00	1.507.143,00	1.570.973,00	1.382.367,00

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan (Rupiah) WILAYAH SURAKARTA					
			Kota Surakarta	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Wonogiri	Kab. Sukoharjo	Kab. Karanganyar
6.1.(1)	**6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL**							
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	20.935,00	20.918,00	21.051,00	15.772,00	21.022,00	20.909,00
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	ltr	21.027,00	21.016,00	21.199,00	15.827,00	21.149,00	21.003,00
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.068.934,00	932.357,00	850.710,00	962.664,00	961.062,00	912.644,00
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	1.030.182,00	898.976,00	819.349,00	928.043,00	930.783,00	883.521,00
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	1.006.119,00	883.852,00	812.661,00	911.062,00	911.453,00	873.787,00
6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	ltr	12.747,00	11.503,00	11.523,00	10.588,00	11.554,00	13.817,00
6.6.(1)	CPMH Kemasan Kantong	Ton	761.506,00	759.074,00	772.023,00	778.580,00	777.080,00	778.614,00
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	kg	79.310,00	79.310,00	79.310,00	79.310,00	80.669,00	80.669,00
7.1. (5a)	**7. DIVISI STRUKTUR**							
7.1. (5a)	Beton mutu sedang fc'=30 MPa lantai jembatan	m3	2.440.690,00	2.395.956,00	2.394.222,00	2.424.283,00	2.414.293,00	2.210.342,00
7.9.(1)	Pasangan batu	m3	592.549,00	550.492,00	545.466,00	544.844,00	560.161,00	566.801,00
7.1.10	Beton , fc'10 MPa	m3	807.640,00	727.926,00	774.397,00	741.366,00	786.470,00	764.388,00
7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	1.275.223,00	1.214.975,00	1.283.922,00	1.188.464,00	1.234.649,00	1.251.356,00
7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	18.120,00	14.744,00	14.618,00	14.771,00	14.832,00	14.834,00
7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m1	1.031.873,00	1.008.131,00	882.667,00	638.066,00	1.035.967,00	920.648,00
7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m1	150.259,00	120.891,00	163.652,00	204.345,00	130.154,00	136.991,00
7.1.4	Beton Struktur, fc' 35 MPa	m3	1.216.940,00	1.161.974,00	1.224.261,00	1.137.348,00	1.179.291,00	1.195.754,00
7.1.2	Beton Struktur, fc'45 MPa	m3	1.333.309,00	1.267.451,00	1.342.935,00	1.239.151,00	1.289.509,00	1.306.420,00
7.1.5a	Beton Struktur, fc'30 MPa	m3	1.161.076,00	1.110.905,00	1.166.583,00	1.088.135,00	1.125.936,00	1.142.125,00
7.1.6a	Beton Struktur, fc'25 MPa	m3	1.091.057,00	1.051.617,00	1.101.365,00	1.030.801,00	1.064.182,00	1.078.949,00
7.1.7a	Beton Struktur, fc'20 MPa	m3	955.490,00	921.500,00	966.198,00	912.662,00	932.098,00	959.013,00
7.4.(3)	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar	kg	45.206,00	23.488,00	23.487,00	23.487,00	23.488,00	23.488,00
7.6.(19a)	Tiang Bor Beton diameter 600 mm	m1	876.765,00	1.568.120,00	1.566.270,00	1.567.419,00	1.568.202,00	1.568.893,00
7.15.(1)	Pembongkaran pasangan batu	m3	306.630,00	234.829,00	151.515,00	234.710,00	271.535,00	209.611,00
7.3.(2)	Baja tulangan Sirip-BJTS 280	kg	18.120,00	14.744,00	14.618,00	14.771,00	14.832,00	14.834,00
7.15.(2)	Pembongkaran beton	m3	424.078,00	320.198,00	214.128,00	316.199,00	371.435,00	278.550,00
7.1.8	Beton fc'15 MPa	m3	882.164,00	804.695,00	845.424,00	811.199,00	850.811,00	843.987,00
9.2.1	**9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN**							
9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	176.583,00	175.488,00	173.074,00	176.323,00	175.969,00	176.389,00
9.2.5	Patok Pengarah	Buah	81.256,00	76.590,00	63.075,00	79.218,00	79.391,00	79.608,00
9.2.6a	Patok Kilometer	buah	310.032,00	294.247,00	257.943,00	300.681,00	301.483,00	302.043,00
9.2.6b	Patok Hektometer	buah	146.721,00	130.937,00	94.632,00	137.370,00	138.173,00	138.733,00
9.2.7	Rel Pengaman	m2	1.085.839,00	1.061.365,00	1.010.932,00	1.163.997,00	1.071.190,00	1.071.951,00
9.2.8	Paku Jalan Tidak Memantul	buah	126.883,00	115.581,00	113.103,00	114.836,00	115.870,00	116.592,00
9.2.9a	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	buah	167.033,00	155.731,00	153.253,00	154.986,00	156.020,00	156.742,00
9.2.9b	Paku Jalan Memantul Persegi Panjang	buah	176.200,00	164.897,00	162.420,00	164.152,00	165.186,00	165.908,00
9.2.9c	Paku Jalan Memantul Bulat	buah	287.612,00	114.940,00	112.462,00	114.195,00	115.228,00	115.950,00
10.1.19	**10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA**							
10.1.19	Pembersihan Patok	buah	13.859,00	10.219,00	9.129,00	8.935,00	10.450,00	10.354,00
10.1.20	Pembersihan Rambu	m2	13.859,00	10.219,00	9.129,00	8.935,00	10.450,00	10.354,00
10.1.21	Pembersihan Drainase	buah	241.034,00	214.876,00	127.977,00	231.652,00	232.391,00	232.252,00
10.1.22	Pengendalian Tanaman	m2	2.186,00	1.890,00	1.821,00	1.888,00	1.910,00	1.902,00

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BIDANG CIPTA KARYA

EDISI-1 TAHUN 2021

KABUPATEN dan KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

JL.MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG KODE POS 50144
TELP (024) 760 8386 FAX. (024) 761 3181
Laman : http://www.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id
Surat Elektronik : dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BIDANG CIPTA KARYA

WILAYAH SEMARANG

KABUPATEN DEMAK
KABUPATEN GROBOGAN
KABUPATEN KENDAL
KABUPATEN SEMARANG
KOTA SALATIGA
KOTA SEMARANG

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 28/PRT/M/2016 BIDANG CIPTA KARYA

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**
D A E R A H :
KAB.SEMARANG; KAB. GROBOGAN; KAB. DEMAK, KAB.KENDAL; KOTA SALATIGA; & KOTA SEMARANG;

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Grobogan HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Demak HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Kendal HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Salatiga HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
	A.2.2.1	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN**							
1	A.2.2.1.2	(K3) Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m2	786.247	816.703	630.786	798.660	890.799	679.454
2	A.2.2.1.3	(K3) Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter	m2	2.013.704	1.741.578	1.958.183	162.544	3.408.201	168.039
3	A.2.2.1.4	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	m2	184.547	181.643	140.575	185.223	220.514	149.539
4	A.2.2.1.5	(K3) Pembuatan 1 m2 kantor sementara lantai plesteran	m2	2.163.403	1.817.420	1.878.167	1.732.619	2.241.437	1.888.353
5	A.2.2.1.6	(K3) Pembuatan 1 m2 rumah jaga (konstruksi kayu)	m2	2.475.825	1.992.155	2.097.207	1.850.145	2.577.795	2.154.515
6	A.2.2.1.7	(K3) Pembuatan 1 m2 gudang semen dan peralatan	m2	2.080.765	1.694.429	1.763.377	1.575.454	2.143.501	1.794.113
7	A.2.2.1.8	(K3) Pembuatan 1 m2 bendeng pekerja	m2	1.990.950	1.644.269	1.713.739	1.532.843	2.060.740	1.707.942
8	A.2.2.1.9	(K3) Pembersihan 1 m2 lapangan dan peralatan	m2	16.830	15.950	14.602	15.125	16.500	14.025
9	A.2.2.1.10	(K3) Pembuatan 1 m2 steger / perancah dari bambu	m2	393.032	365.972	346.331	375.047	396.145	334.875
10	A.2.2.1.11	Pembuatan 1 buah kotak adukan ukuran 40 cm x 50 cm x 25 cm	bh	655.677	643.962	496.051	658.229	810.117	528.913
11	A.2.2.1.12	Pembuatan 1 m2 jalan sementara	m2	149.462	149.374	144.157	147.147	149.429	138.292
12	A.2.2.1.13	Pembongkaran 1 m3 beton bertulang	m3	1.346.362	1.334.641	1.184.670	1.323.652	1.341.967	1.176.978
13	A.2.2.1.14	Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata	m3	673.181	667.320	592.335	661.826	670.983	588.489
14	A.2.2.1.15	Pemasangan 1 m2 pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm	m2	46.142	45.597	53.226	49.440	58.256	44.387
15	A.2.2.1.16	Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar	m2	306.044	313.394	303.436	469.998	811.883	305.353

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Grobogan HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Demak HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Kendal HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Salatiga HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
	A.2.3.1	**HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH**							
1	A.2.3.1.1.	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m	m3	73.865	73.425	65.051	73.012	73.700	64.762
2	A.2.3.1.2	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 2 m	m3	90.882	90.090	79.967	89.347	90.585	79.447
3	A.2.3.1.3	Menggali 1 m3 tanah biasa sedalam 3 m	m3	108.198	107.019	95.137	105.913	107.756	94.363
4	A.2.3.1.4	Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 m	m3	98.287	97.724	86.565	97.196	98.076	86.196
5	A.2.3.1.5	Menggali 1 m3 tanah cadas sedalam 1 m	m3	149.226	148.170	131.373	147.180	148.830	130.680
6	A.2.3.1.6	Menggali 1 m3 tanah lumpur sedalam 1 m	m3	118.932	118.140	104.717	117.397	118.635	104.197
7	A.2.3.1.7	Pengerjaan stripping 1 m2 tanah tebing setinggi 1 meter	m2	5.423	5.335	4.760	5.252	5.390	4.702
8	A.2.3.1.8	(K3) Pembuangan 1 m3 tanah sejauh 30 meter	m3	32.351	32.175	28.495	32.010	32.285	28.380
9	A.2.3.1.9	Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah	m3	54.230	53.350	47.602	52.525	53.900	47.025
10	A.2.3.1.10	(K3) Pemadatan tanah 1 m3 tanah (per 20 cm)	m3	54.230	53.350	47.602	52.525	53.900	47.025
11	A.2.3.1.11	Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug	m3	293.546	247.434	321.964	226.941	359.612	170.049
12	A.2.3.1.12	Pemasangan 1 m3 lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL	m3	324.951	350.669	305.260	366.044	378.466	296.092
13	A.2.3.1.13	Pemasangan 1 m3 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan	m3	227.469	227.205	225.480	226.957	260.370	64.927
14	A.2.3.1.14	Pengurugan 1 m3 sirtu padat	m3	172.315	128.315	169.001	171.462	172.150	168.712
	A.3.2.1	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI**							
1	A.3.2.1.1	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP	m3	906.127	857.040	811.067	808.233	856.688	815.053
2	A.3.2.1.2	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP	m3	860.359	811.272	767.872	768.256	812.421	772.931
3	A.3.2.1.3	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP	m3	828.633	779.545	737.928	740.539	781.734	743.729
4	A.3.2.1.4	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP	m3	806.326	757.239	716.876	721.054	760.159	723.199

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Grobogan HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Demak HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Kendal HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Salatiga HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
5	A.3.2.1.5	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP	m3	775.756	726.668	688.021	694.345	730.590	695.060
6	A.3.2.1.6	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP	m3	707.195	596.360	614.246	594.418	663.663	571.054
7	A.3.2.1.7	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 3KP : 10PP	m3	748.790	696.469	682.440	662.132	724.183	643.087
8	A.3.2.1.8	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1/4SP : 1KP : 4PP	m3	724.441	672.472	657.299	641.809	698.492	623.635
9	A.3.2.1.9	(K3) Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping)	m3	507.622	465.560	471.554	440.223	509.765	426.936
10	A.3.2.1.10	Pemasangan 1 m3 pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2PB : 3KR dan 40% batu belah	m3	2.389.579	2.256.903	2.195.926	2.134.654	2.302.542	2.116.100
11	A.3.2.1.11	Pemasangan 1 m3 pondasi sumuran, diameter 100 cm	m3	953.352	841.588	794.851	731.923	886.226	717.340
	A.4.1.1	**HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON**							
1	A.4.1.1.1	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 7,4 Mpa	m3	983.959	974.015	937.238	935.812	967.855	929.427
2	A.4.1.1.2	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 9,8 Mpa	m3	1.019.324	1.009.380	970.689	966.871	1.002.104	962.080
3	A.4.1.1.3	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 12,2 Mpa	m3	1.046.409	1.036.465	996.255	990.540	1.028.303	987.014
4	A.4.1.1.4	Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa slump (3-6) cm, w/c = 0,87	m3	917.954	909.440	879.374	874.185	903.005	872.315
5	A.4.1.1.5	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 14,5 Mpa slump (120 +/- 20) mm	m3	1.079.161	1.069.217	1.027.225	1.019.283	1.060.016	1.017.242
6	A.4.1.1.6	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 16,9 Mpa	m3	1.109.351	1.099.407	1.055.699	1.045.611	1.089.204	1.045.001
7	A.4.1.1.7	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 19,3 Mpa	m3	1.133.675	1.123.731	1.078.769	1.067.114	1.112.797	1.067.548
8	A.4.1.1.8	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 21,7 Mpa	m3	1.147.575	1.137.631	1.091.811	1.079.083	1.126.196	1.080.233
9	A.4.1.1.9	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 24,0 Mpa	m3	1.171.628	1.161.684	1.114.413	1.099.870	1.149.403	1.102.229
10	A.4.1.1.10	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 26,4 Mpa	m3	1.178.948	1.169.004	1.121.270	1.106.150	1.156.453	1.108.894
11	A.4.1.1.11	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 28,8 Mpa	m3	1.262.237	1.251.347	1.196.322	1.184.231	1.238.681	1.182.966
12	A.4.1.1.12	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 31,2 Mpa, slump (120 +/- 20) mm	m3	1.271.923	1.261.033	1.205.414	1.192.580	1.248.020	1.191.810

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Grobogan HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Demak HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Kendal HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Salatiga HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
13	A.4.1.1.17	Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir	kg	125.143	124.157	122.336	123.112	125.202	122.072
14	A.4.1.1.18	Pemsangan 10 kg kabel prategang (prestresses) polos/stands	kg	119.391	118.684	117.392	117.980	119.432	117.210
15	A.4.1.1.19	Pemsangan 10 kg jaring kawat baja (wiremesh)	kg	180.071	179.256	178.410	178.788	180.367	178.156
16	A.4.1.1.20	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi	m2	143.621	139.760	132.353	140.313	143.495	131.752
17	A.4.1.1.21	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof	m2	148.544	144.683	137.743	145.483	149.545	136.675
18	A.4.1.1.22	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom	m2	354.634	362.494	355.225	373.615	370.832	345.592
19	A.4.1.1.23	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok	m2	376.414	384.274	377.005	395.395	392.612	367.372
20	A.4.1.1.24	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai	m2	431.634	468.094	460.825	496.815	476.432	451.192
21	A.4.1.1.25	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding	m2	433.284	448.294	436.625	466.455	452.232	431.392
22	A.4.1.1.26	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga	m2	342.039	349.899	342.630	361.020	357.808	332.997
23	A.4.1.1.27	(K3) Pemasangan 1 m2 jembatan untuk pengecoran beton	m2	106.714	109.494	107.594	111.347	110.297	107.354
	A.4.2.1	**HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM**							
1	A.4.2.1.1	Pemasangan 1 kg besi profil	kg	32.259	29.397	32.925	29.845	33.008	35.390
2	A.4.2.1.2	Pemasangan 1 kg rangka kuda-kuda baja IWF	kg	33.145	32.307	52.533	30.018	52.173	36.022
3	A.4.2.1.3	Pengerjaan 100 kg pekerjaan perakitan	kg	99.046	97.507	95.714	31.859	33.795	29.208
4	A.4.2.1.4	Pembuatan 1 m2 pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku	m2	988.285	901.795	775.196	868.860	989.487	1.038.937
5	A.4.2.1.5	Pengerjaan 10 cm pengelasan dengan las listrik	cm	21.134	21.838	21.282	21.926	22.476	21.112
6	A.4.2.1.6	Pembuatan 1 m2 rangka jendela besi scuare tube	m2	250.132	241.060	254.619	305.351	250.707	281.324
7	A.4.2.1.7	Pemasangan 1 m2 pintu rolling door besi	m2	605.325	589.512	614.806	563.185	634.238	664.721
8	A.4.2.1.8	Pemasangan 1 m2 pintu lipat (folding door) bahan plastik / PVC	m2	541.494	548.947	505.584	525.548	541.882	543.018

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Grobogan HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Demak HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Kendal HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Salatiga HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
9	A.4.2.1.9	Pemasangan 1 m2 sunscreen alluminium	m2	452.830	507.013	436.271	465.064	526.592	504.747
10	A.4.2.1.10	Pemasangan 1 m2 rolling door alluminium	m2	505.670	772.200	496.056	497.427	539.550	537.132
11	A.4.2.1.11	Pemasangan 1 m kusen pintu alluminium	m	81.053	81.576	82.954	80.414	82.695	84.239
12	A.4.2.1.12	Pemasangan 1 m2 pintu allumunium strip lebar 8 cm	m2	358.536	357.350	359.123	447.570	358.612	362.615
13	A.4.2.1.13	Pemasangan 1 m2 pintu kaca rangka allumunium	m2	529.854	530.722	561.385	2.773.159	560.907	535.966
14	A.4.2.1.14	Pemasangan 1 m2 venetions blinds dan vertical blinds	m2	185.309	208.728	174.233	229.707	185.614	204.004
15	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m2 terali besi strip (2 x 3) mm	m2	566.767	548.202	577.599	547.797	674.917	646.202
16	A.4.2.1.16	Pemasangan 1 m2 kawat nyamuk	m2	110.625	111.269	88.104	90.991	105.038	97.822
17	A.4.2.1.17	Pemasangan 1 m2 jendela nako dan tralis	m2	355.207	367.543	347.272	358.266	369.721	366.206
18	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi	m2	121.487	117.986	112.197	151.514	121.704	118.789
19	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon	m2	154.014	149.116	141.013	187.346	154.319	147.471
20	A.4.2.1.22	(K3) Pemasangan 1 m2 atap pelana rangka atap baja canai dingin profil C75	m2	222.223	211.972	194.987	204.952	222.862	194.009
21	A.4.2.1.23	(K3) Pemasangan 1 m2 atap jurai rangka atap baja canai dingin profil C75	m2	244.172	233.550	215.952	224.567	244.841	214.941
	A.4.4.1	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING**							
1	A.4.4.1.1	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP	m2	266.260	248.814	237.805	249.449	261.549	274.722
2	A.4.4.1.2	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP	m2	254.148	236.702	226.389	238.904	249.843	263.596
3	A.4.4.1.3	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP	m2	245.980	228.534	218.644	231.687	241.922	256.027
4	A.4.4.1.4	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP	m2	241.770	224.324	214.721	228.122	237.879	252.223
5	A.4.4.1.5	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP	m2	240.354	222.908	213.549	227.256	236.606	251.153
6	A.4.4.1.6	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP	m2	228.509	211.063	206.797	220.079	229.622	240.095

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Semarang	Kab. Grobogan	Kab. Demak	Kab. Kendal	Kota Semarang	Kota Salatiga
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
7	A.4.4.1.7	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 2PP	m2	129.052	120.329	115.009	121.062	126.804	133.545
8	A.4.4.1.8	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 3PP	m2	123.307	114.584	109.567	115.998	121.236	128.228
9	A.4.4.1.9	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 4PP	m2	120.013	111.290	106.462	113.130	118.053	125.203
10	A.4.4.1.10	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 5PP	m2	117.942	109.219	104.511	111.329	116.051	123.301
11	A.4.4.1.11	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 6PP	m2	116.833	108.110	103.492	110.422	114.995	122.320
12	A.4.4.1.12	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 8PP	m2	114.587	105.864	101.366	108.446	112.818	120.243
13	A.4.4.1.13	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 3KP: 10PP	m2	114.400	105.677	103.786	110.420	115.183	120.243
14	A.4.4.1.14	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SM : 1KP: 1PP	m2	109.825	94.960	96.439	103.323	108.703	112.723
15	A.4.4.1.15	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SM : 1KP: 2PP	m2	109.467	95.967	96.213	103.260	108.257	113.114
16	A.4.4.1.16	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB20 campuran 1SP: 3PP	m2	281.106	279.650	272.668	272.578	280.001	271.596
17	A.4.4.1.17	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB20 campuran 1SP: 4PP	m2	280.760	279.304	272.722	273.132	279.888	271.817
18	A.4.4.1.18	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB15 campuran 1SP: 3PP	m2	225.917	224.724	218.791	218.827	225.081	217.956
19	A.4.4.1.19	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB15 campuran 1SP: 4PP	m2	225.488	224.296	218.662	219.073	224.827	217.952
20	A.4.4.1.20	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB10 campuran 1SP: 3PP	m2	196.456	195.433	190.363	190.688	195.894	189.753
21	A.4.4.1.21	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB10 campuran 1SP: 4PP	m2	196.634	195.611	190.741	191.316	196.189	190.214
22	A.4.4.1.22	Pemasangan 1 m2 dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP:3PP	m2	361.044	360.021	355.226	358.085	360.643	354.730
23	A.4.4.1.23	Pemasangan 1 m2 dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP:4PP	m2	361.044	360.021	355.226	358.085	360.643	354.730
24	A.4.4.1.25	Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai	m2	1.113.497	225.777	264.504	280.155	292.392	209.062
25	A.4.4.1.26	Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai	m2	364.449	354.530	281.792	353.356	309.692	337.804

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Semarang	Kab. Grobogan	Kab. Demak	Kab. Kendal	Kota Semarang	Kota Salatiga
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
	A.4.4.2	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN**							
1	A.4.4.2.1	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 1PP tebal 15 mm	m2	73.190	71.788	66.348	69.155	72.676	65.718
2	A.4.4.2.2	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 2PP tebal 15 mm	m2	66.864	65.462	60.371	63.613	66.553	59.886
3	A.4.4.2.3	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 3PP tebal 15 mm	m2	64.132	62.730	57.800	61.245	63.915	57.383
4	A.4.4.2.4	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 4PP tebal 15 mm	m2	62.263	60.861	56.033	59.604	62.106	55.657
5	A.4.4.2.5	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 5PP tebal 15 mm	m2	61.209	59.806	55.048	58.706	61.092	54.701
6	A.4.4.2.6	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 6PP tebal 15 mm	m2	60.362	58.959	54.252	57.974	60.274	53.926
7	A.4.4.2.7	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 7PP tebal 15 mm	m2	59.898	58.496	53.820	57.581	59.829	53.508
8	A.4.4.2.8	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 8PP tebal 15 mm	m2	59.435	58.032	53.388	57.189	59.384	53.089
9	A.4.4.2.9	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 1/2 KP: 3PP tebal 15 mm	m2	62.457	61.163	56.362	59.813	62.657	55.008
10	A.4.4.2.10	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 2 KP: 8PP tebal 15 mm	m2	60.407	59.070	54.759	58.041	60.978	52.838
11	A.4.4.2.11	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SM: 1 KP: 1PP tebal 15 mm	m2	58.543	54.047	51.839	54.577	58.471	48.815
12	A.4.4.2.12	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SM: 1 KP: 2PP tebal 15 mm	m2	58.243	54.627	51.902	56.136	58.423	50.591
13	A.4.4.2.13	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 1PP tebal 20 mm	m2	89.510	87.605	80.807	85.107	89.082	80.137
14	A.4.4.2.14	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 3PP tebal 20 mm	m2	71.431	69.684	64.686	67.820	71.188	64.210
15	A.4.4.2.15	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 4PP tebal 20 mm	m2	83.317	81.412	74.965	79.703	83.094	74.441
16	A.4.4.2.16	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 5PP tebal 20 mm	m2	81.969	80.064	73.710	78.565	81.800	73.225
17	A.4.4.2.17	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 6PP tebal 20 mm	m2	80.782	78.877	72.590	77.529	80.652	72.133
18	A.4.4.2.18	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SM: 1KP: 2PP tebal 20 mm	m2	80.873	75.745	72.041	77.668	81.192	70.357
19	A.4.4.2.19	Pemasangan 1 m2 berapen 1 SP : 5PP tebal 15 mm	m2	36.481	35.760	33.203	34.814	36.325	32.949

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Grobogan HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Demak HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Kendal HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Salatiga HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
20	A.4.4.2.20	Pemasangan 1 m2 plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm	m	62.900	59.794	56.082	59.434	63.339	55.941
21	A.4.4.2.21	Pemasangan 1 m2 plesteran granit 1SP : 2 granit tebal 1 cm	m2	104.577	102.454	95.162	100.463	104.318	94.572
22	A.4.4.2.22	Pemasangan 1 m2 plesteran traso 1SP : 2 traso tebal 1 cm	m2	104.577	102.454	95.162	100.463	104.318	94.572
23	A.4.4.2.23	Pemasangan 1 m2 plesteran ciprat 1SP : 2 PP	m2	50.065	49.042	44.688	48.098	49.921	44.376
24	A.4.4.2.24	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasang bata merah	m2	29.156	28.435	26.015	27.798	29.080	25.818
25	A.4.4.2.25	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasang coneblock ekspose	m2	13.883	13.536	12.393	13.211	13.843	12.292
26	A.4.4.2.26	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m2	60.291	58.888	54.054	57.617	60.129	53.676
27	A.4.4.2.27	Pemasangan 1 m2 acian	m2	37.490	36.555	33.397	35.853	37.420	33.171
28	A.4.4.2.28	Pemasangan 1 m2 plesteran dengan mortar siap pakai (MSP)	m2	140.564	139.629	54.392	57.116	58.326	136.549
29	A.4.4.2.29	Pemasangan 1 m2 plesteran acian mortar siap pakai (MSP)	m2	60.692	59.757	35.720	38.445	39.655	56.677
	A.4.4.3	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING**							
1	A.4.4.3.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x 30cm	m2	104.589	103.401	99.054	101.630	108.428	101.211
2	A.4.4.3.3	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	m2	104.551	152.824	148.156	97.336	110.290	95.207
3	A.4.4.3.5	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 30cm x 30cm	m2	115.101	113.232	110.704	111.461	127.126	110.252
4	A.4.4.3.6	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 20cm x 20cm	m2	115.936	162.752	156.626	108.721	118.760	164.892
5	A.4.4.3.9	Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit ukuran 40cm x 40cm	m2	438.202	437.014	272.234	228.632	377.123	249.906
6	A.4.4.3.16	Pemasangan 1 m' plint ubin PC abu-abu ukuran 15cm x 20cm	m'	49.968	52.111	50.946	52.900	59.308	51.407
7	A.4.4.3.19	Pemasangan 1 m' plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm	m'	38.724	37.370	35.655	37.651	39.630	36.713
8	A.4.4.3.32	Pemasangan 1 m2 lantai keramik artistik ukuran 10cm x 20cm	m2	225.794	238.845	211.676	747.567	241.995	227.299
9	A.4.4.3.33	Pemasangan 1 m2 lantai keramik artistik ukuran 10cm x 10cm atau 5cm x 20cm	m2	297.233	326.609	283.116	1.346.038	329.758	315.063

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Grobogan HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Demak HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Kendal HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Salatiga HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
10	A.4.4.3.34	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 33 cm x 33 cm	m2	202.633	210.911	186.206	185.824	229.075	188.970
11	A.4.4.3.35	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 30 cm x 30 cm	m2	190.605	201.770	191.960	182.190	231.415	175.040
12	A.4.4.3.36	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 20 cm x 20 cm	m2	205.575	202.302	187.846	198.371	229.622	179.000
13	A.4.4.3.37	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10 cm x 33 cm untuk variasi / border	m2	274.322	279.558	253.284	594.925	284.401	262.456
14	A.4.4.3.39	Pemasangan 1 m' plint keramik 10 cm x 20 cm	m'	44.269	70.939	41.007	74.576	72.600	68.687
15	A.4.4.3.40	Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran 10 cm x 10 cm	m'	91.121	89.807	87.858	98.107	91.468	87.555
16	A.4.4.3.41	Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran (5 x 20) cm	m'	57.138	44.163	53.913	44.387	45.847	41.965
17	A.4.4.3.43	Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran (100 x 100) cm	m2	616.400	458.050	564.971	573.829	710.257	575.930
18	A.4.4.3.44	Pemasangan 1 m2 lantai karpet	m2	210.575	209.126	191.016	319.675	189.931	199.771
19	A.4.4.3.46	Pemasangan 1 m2 parquet kayu	m2	477.306	472.109	468.079	392.593	482.812	450.835
20	A.4.4.3.48	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 11 cm x 11 cm	m2	230.641	222.501	207.166	178.918	236.102	165.172
21	A.4.4.3.49	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 10 cm x 20 cm	m2	491.231	487.023	478.991	240.958	275.410	229.766
22	A.4.4.3.50	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 20 cm x 20 cm	m2	329.930	322.863	317.580	232.976	265.470	222.333
23	A.4.4.3.54	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20 cm x 20 cm	m2	248.838	244.631	230.768	305.807	223.076	229.901
24	A.4.4.3.55	Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100 cm x 100 cm	m2	779.074	617.919	659.066	730.074	872.933	726.162
25	A.4.4.3.58	Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam	m2	264.907	328.185	256.604	259.120	282.797	249.756
26	A.4.4.3.59	Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran (30 x 30) cm	m2	113.916	115.248	109.905	112.568	121.878	102.355
27	A.4.4.3.60	Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm	m2	168.921	167.568	126.681	168.479	133.298	158.070
28	A.4.4.3.63	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm	m'	32.206	31.190	29.765	31.025	33.070	28.913
29	A.4.4.3.64	Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 6 cm	m2	190.172	186.354	180.124	186.057	190.768	180.007

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Grobogan HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Demak HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Kendal HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Salatiga HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
30	A.4.4.3.65	Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 8 cm	m2	282.762	278.944	212.970	249.206	226.364	269.848
31	A.4.4.3.66	Pemasangan 1 m2 paving block berwarna tebal 6 cm	m2	219.724	215.906	209.677	196.834	220.321	90.350
32	A.4.4.3.67	Pemasangan 1 m2 paving block berwarna tebal 8 cm	m2	253.320	258.946	291.296	249.206	304.690	240.406
	A.4.5.1	**HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)**							
1	A.4.5.1.1	Pemasangan 1 m2 langit-langit asbes semen, tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	m2	33.623	32.637	31.971	32.917	33.682	31.740
2	A.4.5.1.2	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm	m2	98.575	238.799	94.275	95.414	111.221	95.942
3	A.4.5.1.3	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm	m2	120.509	155.199	108.575	107.844	118.063	108.262
4	A.4.5.1.4	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm	m2	97.152	66.055	89.150	84.617	93.940	86.432
5	A.4.5.1.5	Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	54.125	55.781	52.108	54.131	61.803	45.633
6	A.4.5.1.6	Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	m2	527.373	540.947	545.069	527.747	651.827	525.767
7	A.4.5.1.7	Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120 x 240 x 9) mm, tebal 9 mm	m2	41.748	48.213	38.470	37.968	42.697	39.266
8	A.4.5.1.8	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka alluminium	m2	413.336	380.170	411.543	394.773	413.995	386.688
9	A.4.5.1.9	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil	m'	18.978	16.555	16.341	16.742	23.771	15.592
	A.4.5.2	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP**							
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong kecil	m2	74.861	47.613	77.234	93.227	96.899	79.670
2	A.4.5.2.2	Pemasangan 1 m2 atap genteng kodok glazuur	m2	168.432	90.299	88.290	90.535	118.976	87.972
3	A.4.5.2.3	Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong besar/super	m2	86.152	77.099	77.070	57.535	92.796	80.052
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' bubungan genteng palentong	m'	90.899	83.021	83.569	91.865	95.220	83.285
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1 m' bubung genteng kodok glazuur	m'	123.899	103.096	89.619	99.565	112.820	92.635
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1 m' bubung genteng palentong besar/super	m'	120.599	117.946	112.169	117.715	120.520	111.335

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Grobogan HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Demak HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Kendal HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Salatiga HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m2 roof light fibreglass 90 x 180	m2	116.572	105.666	113.597	23.380	106.711	113.426
8	A.4.5.2.8	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0.92 m x 2.5 m x 5 mm	m2	68.315	67.182	65.283	84.339	68.359	64.966
9	A.4.5.2.9	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0.92 m x 2.25 m x 5 mm	m2	76.565	75.432	73.533	96.170	76.609	73.216
10	A.4.5.2.10	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0.92 m x 2.00 m x 5 mm	m2	75.669	74.629	72.761	95.362	75.707	72.473
11	A.4.5.2.11	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0.92 m x 1.80 m x 5 mm	m2	88.044	87.004	85.136	113.108	88.082	84.848
12	A.4.5.2.12	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang besar 1.05 m x 3.00 m x 4 mm	m2	58.894	55.929	50.211	57.601	69.135	61.473
13	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m2 genteng metal ukuran 80x100 atap pelana	m2	98.456	97.130	94.065	112.766	98.571	94.198
14	A.4.5.2.13	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm	m2	62.205	59.779	50.981	56.716	68.342	53.465
15	A.4.5.2.14	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm	m2	60.049	59.009	48.429	57.626	64.443	61.693
16	A.4.5.2.15	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm	m2	61.512	61.594	49.067	58.036	64.916	62.243
17	A.4.5.2.16	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm	m2	68.409	69.129	52.301	47.256	68.271	58.173
18	A.4.5.2.17	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm	m2	56.694	55.654	53.786	68.150	56.732	53.498
19	A.4.5.2.18	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm	m2	57.519	56.479	54.611	69.333	57.557	54.323
20	A.4.5.2.19	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm	m2	94.479	75.729	69.307	63.844	97.047	63.453
21	A.4.5.2.20	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm	m2	93.544	73.639	64.225	62.106	103.823	59.625
22	A.4.5.2.21	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm	m2	73.194	72.154	70.286	91.812	73.232	69.998
23	A.4.5.2.30	Pemasangan 1 m2 atap genteng beton	m2	89.870	99.324	91.765	75.421	112.964	89.573
24	A.4.5.2.31	Pemasangan 1 m2 atap genteng aspal	m2	240.533	239.844	234.586	1.377.887	1.232.011	228.079
25	A.4.5.2.34	Pemasangan 1 m2 atap sirap kayu	m2	110.355	106.942	121.737	108.047	117.205	103.196
26	A.4.5.2.35	Pemasangan 1 m' nok genteng beton	m'	131.859	128.889	119.263	127.945	131.553	121.719

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Grobogan HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Demak HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Kendal HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Salatiga HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
27	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' nok genteng aspal	m'	285.192	281.814	271.550	217.434	289.594	272.778
28	A.4.5.2.37	Pemasangan 1 m' nok genteng metal	m'	83.317	81.125	77.571	88.429	83.413	77.088
29	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' nok atap sirap	m'	61.782	58.927	55.840	60.450	79.376	53.878
30	A.4.5.2.39	Pemasangan 1 m' atap seng gelombang	m'	44.473	44.352	41.936	45.320	74.690	39.424
31	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m' nok atap seng	m'	35.363	34.672	32.280	35.249	48.345	31.102
32	A.4.5.2.43	Pemasangan 1 m2 lapisan aluminium foil/sisalation	m2	30.643	29.848	27.949	29.964	35.849	27.709
	A.4.6.1	**HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU**							
1	A.4.6.1.1	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m3	27.586.625	28.115.175	27.317.741	27.002.058	33.858.825	26.670.050
2	A.4.6.1.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas II atau III	m3	15.966.087	12.743.087	13.521.865	10.978.636	17.816.287	12.937.237
3	A.4.6.1.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp standar, kayu kelas II	m3	506.729	582.263	551.785	477.090	714.054	526.586
4	A.4.6.1.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m2	550.729	507.463	424.185	521.090	655.204	436.386
5	A.4.6.1.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m2	1.474.000	1.445.400	1.464.463	1.415.244	1.750.100	1.411.025
6	A.4.6.1.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m2	997.370	960.520	967.190	945.231	1.152.030	933.240
7	A.4.6.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m2	2.015.200	2.026.200	2.071.663	1.969.644	2.489.300	1.991.825
8	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm)	m2	678.119	660.990	633.755	606.201	824.901	613.422
9	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m2	1.119.384	1.065.900	1.078.191	1.053.104	1.330.241	1.042.504
10	A.4.6.1.10	Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m2	1.777.941	1.806.365	1.854.448	1.744.360	2.234.155	1.778.790
11	A.4.6.1.11	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap, rangka exspose kayu kelas I	m2	1.102.981	1.046.881	1.058.985	1.034.892	1.308.461	1.024.001
12	A.4.6.1.12	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka exspose kayu kelas II	m2	1.170.361	1.113.266	1.123.043	1.101.715	1.404.150	1.087.813
13	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda konvensional, kayu kelas I,II dan III bentang 6 meter	m3	26.195.070	27.022.820	26.204.552	25.790.358	32.889.120	25.666.520

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Grobogan HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Demak HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Kendal HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Salatiga HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
14	A.4.6.1.14	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda expose, kayu kelas I	m3	29.865.165	30.537.100	29.599.472	29.232.505	37.015.715	28.980.957
15	A.4.6.1.15	Pemasangan 1 m3 konstruksi Gording, kayu kelas II	m3	15.571.545	12.503.480	13.121.472	10.826.887	17.458.595	12.630.337
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m2	510.284	474.897	476.213	437.751	532.592	477.620
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng Beton, kayu kelas II	m2	244.172	208.785	216.437	184.399	266.480	211.508
18	A.4.6.1.18	Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap, kayu kelas II	m2	179.502	143.198	152.125	122.122	201.190	145.541
19	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit (50 x 100) cm, kayu kelas II atau III	m2	237.127	191.235	199.812	167.728	258.181	191.284
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit (60 X 60) cm, kayu kelas II atau III	m2	243.325	195.662	204.705	171.832	265.506	196.531
21	A.4.6.1.21	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I atau II	m'	287.100	297.704	307.355	286.585	371.855	295.047
22	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I atau II	m'	290.653	301.587	311.590	290.321	377.080	298.952
23	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah (60 x 120) cm, kayu kelas II atau III	m2	380.273	303.897	321.482	262.654	422.774	308.071
24	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II	m2	475.207	396.939	413.579	355.181	508.248	383.751
25	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m2	473.060	396.082	421.103	355.536	526.410	386.556
26	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m2	498.665	451.145	444.543	451.841	523.415	431.180
27	A.4.6.1.27	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m2	41.511	39.187	42.823	39.413	45.842	33.165
28	A.4.6.1.28	Pemasangan 1 m2 Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	168.105	164.847	136.819	170.224	190.441	140.201
	A.4.6.2	**HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA**							
1	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	bh	157.278	200.145	192.412	126.225	221.100	185.377
2	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	bh	173.011	144.413	147.745	134.005	234.096	124.234
3	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah kunci silinder	bh	255.511	248.913	224.745	133.795	256.096	245.234
4	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	bh	32.800	30.823	24.524	26.052	30.226	24.072

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Grobogan HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Demak HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Kendal HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Salatiga HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
5	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	bh	17.003	31.911	15.153	16.172	42.146	14.852
6	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah engsel angin	bh	52.962	52.536	48.394	51.317	58.701	47.797
7	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah kait angin	bh	31.127	37.273	25.439	35.134	47.206	24.904
8	A.4.6.2.10	Pemasangan 1 buah door closer	set	260.158	253.561	250.897	297.346	260.744	249.386
9	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 buah kunci slot	bh	56.557	53.922	36.357	36.588	56.793	52.255
10	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah door stop	bh	63.602	35.805	24.250	43.917	73.590	51.397
11	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	bh	307.172	277.266	274.073	280.186	373.769	272.266
12	A.4.6.2.15	Pemasangan 1 buah kunci lemari	bh	54.809	51.514	50.183	49.038	55.103	49.430
13	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m2 kaca tebal 3 mm	m2	120.030	155.673	124.624	122.013	123.248	124.579
14	A.4.6.2.17	Pemasangan 1 m2 kaca tebal 5 mm	m2	132.130	155.673	136.724	137.985	143.576	136.679
15	A.4.6.2.18	Pemasangan 1 m2 kaca tebal 8 mm	m2	184.008	328.815	358.160	273.970	295.672	358.218
	A.4.7.1	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN**							
1	A.4.7.1.1	1 m2 Pengikisan / pengerokan permukaan cat lama	m2	15.298	15.246	13.416	14.921	15.488	13.508
2	A.4.7.1.2	1 m2 Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat	m2	15.023	15.026	13.361	14.976	15.576	13.326
3	A.4.7.1.3	1 m2 Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual	m2	15.771	15.686	13.996	15.554	16.291	13.904
4	A.4.7.1.4	1 m2 Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	m2	51.959	50.231	39.411	42.024	50.371	42.627
5	A.4.7.1.5	Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup	m2	69.825	67.083	54.542	57.550	67.530	58.984
6	A.4.7.1.6	Peleburan 1 m2 bidang kayu dengan teak oil	m2	32.314	30.252	28.539	30.182	33.057	28.376
7	A.4.7.1.7	Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan politur	m2	66.915	70.708	44.028	58.730	57.485	54.404
8	A.4.7.1.8	Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan cat rasidu dan ter	m2	31.037	31.317	30.187	18.185	20.449	16.643

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Grobogan HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Demak HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Kendal HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Salatiga HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
9	A.4.7.1.9	Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan vernis	m2	46.132	44.128	39.634	45.402	45.699	41.114
10	A.4.7.1.10	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	m2	39.996	37.854	31.816	32.073	38.079	33.438
11	A.4.7.1.11	Pengecatan 1 m2 tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	m2	30.524	29.922	23.245	23.592	29.189	23.456
12	A.4.7.1.12	Pelaburan 1 m2 tembok dengan kalkarium	m2	9.184	9.297	8.199	8.300	9.270	8.149
13	A.4.7.1.13	Pelaburan 1 m2 tembok dengan kapur sirih	m2	16.288	16.209	14.488	16.096	16.325	14.450
14	A.4.7.1.15	Pemasangan 1 m2 wallpaper	m2	92.180	89.518	67.370	89.096	72.869	84.328
15	A.4.7.1.16	Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi	m2	33.214	29.782	26.290	28.201	33.511	28.399
16	A.4.7.1.17	Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi dengan perancah	m2	65.098	61.250	54.677	59.352	65.455	57.076
	A.5.1.1	**HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG**							
1	A.5.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock	bh	1.868.955	2.321.880	1.783.043	1.644.646	2.495.020	2.282.225
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen	bh	685.976	652.360	617.650	613.079	711.639	605.159
3	A.5.1.1.4	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir	bh	625.410	616.940	598.350	614.674	626.059	597.404
4	A.5.1.1.5	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	992.876	835.510	877.500	742.384	994.064	955.509
5	A.5.1.1.6	(K3) Pemasangan 1 buah bathtub porselen	bh	929.728	923.983	917.933	373.521	930.616	917.746
6	A.5.1.1.7	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Fibreglass vol 1 m3	bh	1.244.485	1.202.850	1.137.721	1.160.225	1.239.150	1.129.425
7	A.5.1.1.8	(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Batu Bata Vol 0,30 m3	bh	1.541.133	1.501.335	1.406.427	1.489.620	1.536.645	1.443.420
8	A.5.1.1.11	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Beton Volume 1 m3	bh	5.671.487	5.407.776	5.579.113	5.644.804	5.671.974	5.581.004
9	A.5.1.1.12	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlessteel	bh	346.456	343.915	336.806	520.418	397.100	341.192
10	A.5.1.1.14	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	28.952	46.805	45.975	27.783	68.200	51.397
11	A.5.1.1.15	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan batu bata (30x30) cm tinggi 35 cm	bh	448.072	429.357	400.134	415.786	446.297	398.493

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Semarang	Kab. Grobogan	Kab. Demak	Kab. Kendal	Kota Semarang	Kota Salatiga
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
12	A.5.1.1.16	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45 cm x 45 cm tinggi 50 cm	bh	670.505	650.666	606.791	643.111	666.028	621.100
13	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60 cm x 60 cm tinggi 65 cm	bh	805.263	775.409	732.133	766.245	798.196	757.928
14	A.5.1.1.19	Pemasangan 1 buah Kran diameter ¾" atau ½"	bh	103.169	83.503	97.131	99.742	103.633	68.062
15	A.5.1.1.20	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter ¾"	m'	63.660	61.842	28.281	62.007	63.591	60.819
16	A.5.1.1.21	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1"	m'	93.360	92.202	90.849	82.137	89.176	72.369
17	A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1½ "	m'	151.584	74.483	122.672	125.293	129.745	83.418
18	A.5.1.1.23	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 3"	m'	394.798	268.800	199.692	247.554	270.874	149.181
19	A.5.1.1.24	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 4"	m'	367.420	365.579	358.092	365.337	367.652	184.271
20	A.5.1.1.25	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ½"	m'	24.646	18.876	18.845	19.430	20.515	18.018
21	A.5.1.1.26	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ¾"	m'	33.226	32.736	20.033	32.670	22.660	31.878
22	A.5.1.1.27	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1"	m'	40.486	25.146	32.573	23.975	26.587	39.138
23	A.5.1.1.28	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1½"	m'	96.369	41.184	38.959	38.175	32.551	39.897
24	A.5.1.1.29	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 2"	m'	53.469	46.629	51.499	49.517	35.963	51.447
25	A.5.1.1.31	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 3"	m'	98.280	85.635	79.232	78.966	62.117	95.262
26	A.5.1.1.32	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 4"	m'	47.460	46.365	32.636	46.224	36.971	44.442
27	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 20 cm	m'	82.107	81.197	61.898	446.946	82.433	75.830
28	A.5.1.1.34	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 15 cm	m'	33.155	32.453	31.359	301.380	33.751	30.788
29	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 15 - 20 cm	m'	98.011	138.787	101.725	95.295	112.894	98.486
30	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 30 - 100 cm	m'	187.771	201.503	169.457	156.036	199.993	172.287

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Grobogan HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Demak HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Kendal HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Semarang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Salatiga HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
	A.4.1.2	**HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK**							
1	A.4.1.2.1	(K3) Pembuatan 1 m2 Lahan Produksi Tebal 8 cm Beton f'c 14,5 Mpa, Slump (120 ± 20) mm	m2	86.352	85.555	82.196	81.556	84.815	81.395
2	A.4.1.2.2	(K3) Pembuatan 1 m2 Lahan Produksi Tebal 10 cm Beton f'c = 14,5 Mpa slum (120 ± 20) mm K3	m2	107.957	106.961	102.758	101.971	106.047	101.762
3	A.4.1.2.3	(K3) Pembuatan 1 m2 Lahan Produksi Tebal 12 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	129.454	128.267	123.231	122.277	127.152	122.036
4	A.4.1.2.4	(K3) Pembuatan 1 m2 Lahan Produksi Tebal 15 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	161.949	160.450	154.146	152.952	159.068	152.644
5	A.4.1.2.5	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Plat Beton Pra cetak (5 kali Pakai)	m2	233.961	232.940	235.835	176.805	239.067	235.596
6	A.4.1.2.6	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Balok Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	57.828	57.308	60.277	81.627	62.865	60.253
7	A.4.1.2.7	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	52.273	51.753	54.062	71.973	56.650	54.038
8	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Bekisting 1 buah Komponen Plat Beton Pracetak	bh	7.881	7.595	6.928	7.612	7.848	6.831
9	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Bekisting 1 buah Komponen Balok Beton Pracetak	bh	12.699	12.281	11.178	12.364	12.666	11.055
10	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Bekisting 1 buah Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	10.290	9.938	9.053	9.988	10.257	8.942
11	A.4.1.2.11	Penuangan / Menebar Beton 1 m3 Komponen untuk Plat Pracetak	m3	65.399	63.751	62.031	62.283	65.329	66.494
12	A.4.1.2.13	Penuangan / Menebar Beton 1 m3 komponen kolom pracetak	m3	60.670	59.134	57.591	57.676	60.588	61.790
13	A.4.1.2.14	Ereksi 1 buah Komponen Untuk Plat Pracetak	bh	594.174	586.517	590.107	469.293	604.440	599.806
14	A.4.1.2.15	Ereksi 1 buah Komponen Untuk Balok Pracetak	bh	553.168	415.506	549.468	466.040	562.539	558.285
15	A.4.1.2.16	Ereksi 1 buah Komponen Untuk Kolom Pracetak	bh	837.441	827.954	832.404	589.714	850.165	844.416
16	A.4.1.2.17	Langsir 1 buah Komponen untuk Plat Pracetak (± 20 m)	bh	122.844	121.298	121.631	122.653	125.654	123.142
17	A.4.1.2.18	Langsir 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak (± 20 m)	bh	122.844	121.298	121.631	122.653	125.654	123.142
18	A.4.1.2.19	Langsir 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak (± 20 m)	bh	122.844	121.298	121.631	122.653	125.654	123.142
19	A.4.1.2.20	Bahan 1 m3 Grout Campuran	m3	3.421.550	8.587.095	3.411.155	7.709.790	3.411.155	3.411.155

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Semarang	Kab. Grobogan	Kab. Demak	Kab. Kendal	Kota Semarang	Kota Salatiga
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
20	A.4.1.2.21	Bahan 1 m3 Grout Campuran (tidak Campuran)	m3	3.065.700	11.584.540	3.053.820	11.584.540	3.053.820	3.053.820
21	A.4.1.2.22	Upah 1 titik Pekerjaan Gruot pada Joint Beton Pra Cetak	ttk	123.021	118.805	115.738	109.849	123.673	114.955
22	A.4.1.2.23	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pra Cetak	ttk	130.980	128.962	133.924	182.210	138.933	134.010
23	A.4.1.2.24	Upah 1 titik Pemasangan Joint dengan Sling	ttk	51.497	48.642	43.674	48.581	51.425	43.499
	A.8.4.6	**HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL**							
1	A.8.4.6.1	(K3) Pemasangan 1 buah Titik Lampu	ttk	235.876	241.156	225.280	239.451	304.920	214.316
2	A.8.4.6.2	(K3) Pemasangan 1 buah MCB	bh	304.810	308.110	295.570	304.810	349.470	295.460

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BIDANG CIPTA KARYA

WILAYAH BANYUMAS

KABUPATEN BANYUMAS
KABUPATEN PURBALINGGA
KABUAPTEN BANJARNEGARA
KABUPATEN CILACAP

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 28/PRT/M/2016 BIDANG CIPTA KARYA

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**

D A E R A H : **KAB.CILACAP; KAB. BANYUMAS; KAB. BANJARNEGARA, KAB. PURBALINGGA**

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Banjarnegara	Kab. Purbalingga
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
	A.2.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	A.2.2.1.2	(K3) Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m2	849.406	758.621	837.505	835.794
2	A.2.2.1.3	(K3) Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter	m2	785.763	1.953.799	2.557.173	2.144.783
3	A.2.2.1.4	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	m2	200.211	177.412	192.880	192.924
4	A.2.2.1.5	(K3) Pembuatan 1 m2 kantor sementara lantai plesteran	m2	2.061.178	2.096.325	1.792.032	1.839.002
5	A.2.2.1.6	(K3) Pembuatan 1 m2 rumah jaga (konstruksi kayu)	m2	2.541.055	2.512.477	2.102.903	2.183.973
6	A.2.2.1.7	(K3) Pembuatan 1 m2 gudang semen dan peralatan	m2	2.078.986	2.058.848	1.743.093	1.800.452
7	A.2.2.1.8	(K3) Pembuatan 1 m2 bendeng pekerja	m2	2.003.171	1.960.640	1.668.320	1.717.127
8	A.2.2.1.9	(K3) Pembersihan 1 m2 lapangan dan peralatan	m2	13.288	13.255	12.474	12.474
9	A.2.2.1.10	(K3) Pembuatan 1 m2 steger / perancah dari bambu	m2	304.381	313.524	294.875	292.011
10	A.2.2.1.11	Pembuatan 1 buah kotak adukan ukuran 40 cm x 50 cm x 25 cm	bh	719.994	640.791	702.869	703.045
11	A.2.2.1.12	Pembuatan 1 m2 jalan sementara	m2	135.872	136.394	128.350	130.000
12	A.2.2.1.13	Pembongkaran 1 m3 beton bertulang	m3	1.177.722	1.179.923	1.092.948	1.092.948
13	A.2.2.1.14	Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata	m3	588.861	589.961	546.474	546.474
14	A.2.2.1.15	Pemasangan 1 m2 pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm	m2	44.057	55.830	38.308	38.308
15	A.2.2.1.16	Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar	m2	787.962	801.416	789.364	788.869

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Banjarnegara	Kab. Purbalingga
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	A.2.3.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH					
1	A.2.3.1.1.	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m	m3	65.010	65.147	60.291	60.291
2	A.2.3.1.2	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 2 m	m3	79.497	79.645	73.774	73.774
3	A.2.3.1.3	Menggali 1 m3 tanah biasa sedalam 3 m	m3	94.182	94.339	87.448	87.448
4	A.2.3.1.4	Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 m	m3	86.548	86.732	80.261	80.261
5	A.2.3.1.5	Menggali 1 m3 tanah cadas sedalam 1 m	m3	131.010	131.274	121.532	121.532
6	A.2.3.1.6	Menggali 1 m3 tanah lumpur sedalam 1 m	m3	104.511	104.725	96.940	96.940
7	A.2.3.1.7	Pengerjaan stripping 1 m2 tanah tebing setinggi 1 meter	m2	4.664	4.669	4.336	4.336
8	A.2.3.1.8	(K3) Pembuangan 1 m3 tanah sejauh 30 meter	m3	28.505	28.567	26.433	26.433
9	A.2.3.1.9	Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah	m3	46.640	46.695	43.362	43.362
10	A.2.3.1.10	(K3) Pemadatan tanah 1 m3 tanah (per 20 cm)	m3	46.640	46.695	43.362	43.362
11	A.2.3.1.11	Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug	m3	171.534	263.659	222.116	222.116
12	A.2.3.1.12	Pemasangan 1 m3 lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL	m3	313.082	325.974	372.666	372.666
13	A.2.3.1.13	Pemasangan 1 m3 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan	m3	79.992	192.208	286.908	194.508
14	A.2.3.1.14	Pengurugan 1 m3 sirtu padat	m3	168.520	168.547	166.881	166.881
	A.3.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI					
1	A.3.2.1.1	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP	m3	756.629	757.212	739.678	750.656
2	A.3.2.1.2	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP	m3	715.786	720.665	700.986	712.393
3	A.3.2.1.3	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP	m3	687.475	695.321	674.157	685.861
4	A.3.2.1.4	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP	m3	667.570	677.506	655.297	667.210

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Banjarnegara	Kab. Purbalingga
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5	A.3.2.1.5	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP	m3	640.291	653.081	629.442	641.641
6	A.3.2.1.6	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP	m3	529.012	538.615	535.601	549.736
7	A.3.2.1.7	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 3KP : 10PP	m3	592.083	605.000	602.682	615.211
8	A.3.2.1.8	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1/4SP : 1KP : 4PP	m3	572.982	588.450	582.532	595.281
9	A.3.2.1.9	(K3) Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping)	m3	397.669	432.016	396.529	409.729
10	A.3.2.1.10	Pemasangan 1 m3 pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2PB : 3KR dan 40% batu belah	m3	2.168.537	2.157.424	2.115.425	2.161.141
11	A.3.2.1.11	Pemasangan 1 m3 pondasi sumuran, diameter 100 cm	m3	767.822	768.603	725.918	767.344
	A.4.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON					
1	A.4.1.1.1	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 7,4 Mpa	m3	911.653	738.611	881.580	88.495.258
2	A.4.1.1.2	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 9,8 Mpa	m3	942.712	764.011	912.382	89.665.895
3	A.4.1.1.3	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 12,2 Mpa	m3	966.380	784.206	935.801	90.127.581
4	A.4.1.1.4	Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa slump (3-6) cm, w/c = 0,87	m3	856.629	680.390	829.928	90.899.508
5	A.4.1.1.5	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 14,5 Mpa slump (120 +/- 20) mm	m3	995.123	807.679	964.316	91.208.249
6	A.4.1.1.6	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 16,9 Mpa	m3	1.021.452	830.811	990.312	91.409.367
7	A.4.1.1.7	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 19,3 Mpa	m3	1.042.955	847.149	1.011.728	92.833.840
8	A.4.1.1.8	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 21,7 Mpa	m3	1.054.924	859.300	1.023.419	92.143.755
9	A.4.1.1.9	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 24,0 Mpa	m3	1.075.710	880.352	1.043.706	91.023.647
10	A.4.1.1.10	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 26,4 Mpa	m3	1.081.990	886.856	1.049.833	90.591.176
11	A.4.1.1.11	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 28,8 Mpa	m3	1.153.508	958.864	1.117.561	89.343.057
12	A.4.1.1.12	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 31,2 Mpa, slump (120 +/- 20) mm	m3	1.161.857	967.447	1.125.702	88.824.874

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Banjarnegara	Kab. Purbalingga
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
13	A.4.1.1.17	Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir	kg	121.641	120.828	120.502	120.832
14	A.4.1.1.18	Pemsangan 10 kg kabel prategang (prestresses) polos/stands	kg	116.887	116.354	116.089	116.309
15	A.4.1.1.19	Pemsangan 10 kg jaring kawat baja (wiremesh)	kg	177.730	153.465	177.393	177.503
16	A.4.1.1.20	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi	m2	79.745	80.546	121.792	121.792
17	A.4.1.1.21	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof	m2	78.970	79.661	127.842	127.842
18	A.4.1.1.22	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom	m2	236.099	232.496	338.939	351.259
19	A.4.1.1.23	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok	m2	243.359	239.756	360.719	373.039
20	A.4.1.1.24	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai	m2	359.299	346.896	462.139	474.459
21	A.4.1.1.25	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding	m2	309.632	303.829	424.739	437.059
22	A.4.1.1.26	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga	m2	235.437	231.889	326.481	338.801
23	A.4.1.1.27	(K3) Pemasangan 1 m2 jembatan untuk pengecoran beton	m2	45.384	44.446	107.583	107.583
24	A.4.1.1.36	Membuat 1 m' ring balok beton bertulang (10x15)	m2	103.482	103.410	92.720	94.007
	A.4.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM					
1	A.4.2.1.1	Pemasangan 1 kg besi profil	kg	28.728	28.771	21.981	21.981
2	A.4.2.1.2	Pemasangan 1 kg rangka kuda-kuda baja IWF	kg	52.384	52.427	27.990	27.990
3	A.4.2.1.3	Pengerjaan 100 kg pekerjaan perakitan	kg	28.537	30.034	26.761	26.761
4	A.4.2.1.4	Pembuatan 1 m2 pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku	m2	955.728	836.823	927.730	927.730
5	A.4.2.1.5	Pengerjaan 10 cm pengelasan dengan las listrik	cm	9.606	12.687	27.388	27.388
6	A.4.2.1.6	Pembuatan 1 m2 rangka jendela besi scuare tube	m2	253.017	220.592	211.449	211.449
7	A.4.2.1.7	Pemasangan 1 m2 pintu rolling door besi	m2	613.338	581.035	591.807	536.807

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Banjarnegara	Kab. Purbalingga
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
8	A.4.2.1.8	Pemasangan 1 m2 pintu lipat (folding door) bahan plastik / PVC	m2	500.618	546.165	521.169	521.169
9	A.4.2.1.9	Pemasangan 1 m2 sunscreen alluminium	m2	427.618	437.311	469.560	469.560
10	A.4.2.1.10	Pemasangan 1 m2 rolling door alluminium	m2	493.570	543.785	616.616	429.616
11	A.4.2.1.11	Pemasangan 1 m kusen pintu alluminium	m	82.823	81.914	80.277	80.277
12	A.4.2.1.12	Pemasangan 1 m2 pintu allumunium strip lebar 8 cm	m2	358.913	358.974	353.477	353.477
13	A.4.2.1.13	Pemasangan 1 m2 pintu kaca rangka allumunium	m2	561.027	562.007	556.507	556.507
14	A.4.2.1.14	Pemasangan 1 m2 venetions blinds dan vertical blinds	m2	170.269	188.998	186.614	186.614
15	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m2 terali besi strip (2 x 3) mm	m2	559.872	506.461	475.493	475.493
16	A.4.2.1.16	Pemasangan 1 m2 kawat nyamuk	m2	88.185	106.012	95.276	105.331
17	A.4.2.1.17	Pemasangan 1 m2 jendela nako dan tralis	m2	131.483	135.375	138.439	138.439
18	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi	m2	109.362	65.430	106.571	106.571
19	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon	m2	137.049	87.028	133.143	133.143
20	A.4.2.1.22	(K3) Pemasangan 1 m2 atap pelana rangka atap baja canai dingin profil C75	m2	186.702	188.839	178.513	178.513
21	A.4.2.1.23	(K3) Pemasangan 1 m2 atap jurai rangka atap baja canai dingin profil C75	m2	207.372	209.588	198.890	198.890
	A.4.4.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING					
1	A.4.4.1.1	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP	m2	221.080	229.845	232.974	240.196
2	A.4.4.1.2	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP	m2	210.263	220.236	222.785	230.123
3	A.4.4.1.3	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP	m2	202.996	213.559	215.756	223.164
4	A.4.4.1.4	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP	m2	199.208	210.408	212.366	219.821
5	A.4.4.1.5	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP	m2	197.847	209.968	211.722	219.219

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Banjarnegara	Kab. Purbalingga
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
6	A.4.4.1.6	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP	m2	192.520	204.426	205.718	213.307
7	A.4.4.1.7	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 2PP	m2	106.927	111.479	112.890	116.531
8	A.4.4.1.8	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 3PP	m2	101.813	106.804	107.963	111.655
9	A.4.4.1.9	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 4PP	m2	98.871	104.192	105.193	108.916
10	A.4.4.1.10	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 5PP	m2	97.021	102.553	103.453	107.197
11	A.4.4.1.11	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 6PP	m2	96.015	101.783	102.609	106.367
12	A.4.4.1.12	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 8PP	m2	94.014	99.962	100.688	104.467
13	A.4.4.1.13	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 3KP: 10PP	m2	96.599	102.712	103.328	107.129
14	A.4.4.1.14	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SM : 1KP: 1PP	m2	90.811	95.914	96.184	100.133
15	A.4.4.1.15	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SM : 1KP: 2PP	m2	90.250	95.749	96.041	99.968
16	A.4.4.1.16	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB20 campuran 1SP: 3PP	m2	249.595	269.986	268.237	267.903
17	A.4.4.1.17	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB20 campuran 1SP: 4PP	m2	249.060	271.306	269.224	268.957
18	A.4.4.1.18	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB15 campuran 1SP: 3PP	m2	201.249	216.696	214.954	214.704
19	A.4.4.1.19	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB15 campuran 1SP: 4PP	m2	200.703	217.510	215.518	215.318
20	A.4.4.1.20	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB10 campuran 1SP: 3PP	m2	178.375	188.660	186.783	186.616
21	A.4.4.1.21	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB10 campuran 1SP: 4PP	m2	178.409	189.683	187.639	187.506
22	A.4.4.1.22	Pemasangan 1 m2 dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP:3PP	m2	351.725	352.220	350.113	349.992
23	A.4.4.1.23	Pemasangan 1 m2 dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP:4PP	m2	351.725	352.220	350.113	349.992
24	A.4.4.1.25	Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai	m2	244.582	248.301	234.208	234.208
25	A.4.4.1.26	Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai	m2	261.871	265.591	251.491	251.491

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Banjarnegara	Kab. Purbalingga
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	A.4.4.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN					
1	A.4.4.2.1	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 1PP tebal 15 mm	m2	62.159	61.835	59.599	59.428
2	A.4.4.2.2	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 2PP tebal 15 mm	m2	56.518	56.753	54.226	54.114
3	A.4.4.2.3	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 3PP tebal 15 mm	m2	54.076	54.605	51.943	51.858
4	A.4.4.2.4	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 4PP tebal 15 mm	m2	52.410	53.097	50.351	50.282
5	A.4.4.2.5	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 5PP tebal 15 mm	m2	51.463	52.298	49.494	49.437
6	A.4.4.2.6	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 6PP tebal 15 mm	m2	50.705	51.635	48.789	48.740
7	A.4.4.2.7	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 7PP tebal 15 mm	m2	50.288	51.288	48.416	48.372
8	A.4.4.2.8	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 8PP tebal 15 mm	m2	49.872	50.942	48.043	48.005
9	A.4.4.2.9	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 1/2 KP: 3PP tebal 15 mm	m2	52.525	52.849	50.381	50.317
10	A.4.4.2.10	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 2 KP: 8PP tebal 15 mm	m2	50.331	51.106	48.798	48.765
11	A.4.4.2.11	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SM: 1 KP: 1PP tebal 15 mm	m2	46.840	47.338	45.441	45.491
12	A.4.4.2.12	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SM: 1 KP: 2PP tebal 15 mm	m2	49.611	50.308	47.016	47.054
13	A.4.4.2.13	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 1PP tebal 20 mm	m2	75.606	75.927	72.553	72.403
14	A.4.4.2.14	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 3PP tebal 20 mm	m2	59.785	60.478	57.843	57.729
15	A.4.4.2.15	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 4PP tebal 20 mm	m2	70.078	70.991	67.325	67.233
16	A.4.4.2.16	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 5PP tebal 20 mm	m2	68.865	69.987	66.243	66.167
17	A.4.4.2.17	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 6PP tebal 20 mm	m2	67.805	69.042	65.242	65.177
18	A.4.4.2.18	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SM: 1KP: 2PP tebal 20 mm	m2	68.107	69.141	64.561	64.611
19	A.4.4.2.19	Pemasangan 1 m2 berapen 1 SP : 5PP tebal 15 mm	m2	30.851	31.457	30.195	30.138

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Banjarnegara	Kab. Purbalingga
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
20	A.4.4.2.20	Pemasangan 1 m2 plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm	m	49.392	50.865	47.352	47.346
21	A.4.4.2.21	Pemasangan 1 m2 plesteran granit 1SP : 2 granit tebal 1 cm	m2	90.543	90.413	86.327	86.217
22	A.4.4.2.22	Pemasangan 1 m2 plesteran traso 1SP : 2 traso tebal 1 cm	m2	90.543	90.413	86.327	86.217
23	A.4.4.2.23	Pemasangan 1 m2 plesteran ciprat 1SP : 2 PP	m2	42.455	42.608	40.134	40.087
24	A.4.4.2.24	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasang bata merah	m2	24.478	24.455	23.078	23.044
25	A.4.4.2.25	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasang coneblock ekspose	m2	11.651	11.629	10.993	10.976
26	A.4.4.2.26	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m2	50.720	51.029	48.288	48.219
27	A.4.4.2.27	Pemasangan 1 m2 acian	m2	31.453	31.493	29.612	29.576
28	A.4.4.2.28	Pemasangan 1 m2 plesteran dengan mortar siap pakai (MSP)	m2	52.716	53.024	50.965	50.965
29	A.4.4.2.29	Pemasangan 1 m2 plesteran acian mortar siap pakai (MSP)	m2	34.045	34.353	32.293	32.293
	A.4.4.3	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING					
1	A.4.4.3.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x 30cm	m2	99.149	100.097	561.359	554.720
2	A.4.4.3.3	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	m2	100.406	101.352	1.090.008	1.148.194
3	A.4.4.3.5	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 30cm x 30cm	m2	112.593	118.581	603.595	629.599
4	A.4.4.3.6	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 20cm x 20cm	m2	100.499	109.822	1.165.996	1.195.032
5	A.4.4.3.9	Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit ukuran 40cm x 40cm	m2	356.975	368.831	442.480	427.787
6	A.4.4.3.16	Pemasangan 1 m' plint ubin PC abu-abu ukuran 15cm x 20cm	m'	45.737	45.986	44.809	44.791
7	A.4.4.3.19	Pemasangan 1 m' plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm	m'	33.337	34.854	32.846	32.833
8	A.4.4.3.32	Pemasangan 1 m2 lantai keramik artistik ukuran 10cm x 20cm	m2	197.307	138.182	116.693	116.603
9	A.4.4.3.33	Pemasangan 1 m2 lantai keramik artistik ukuran 10cm x 10cm atau 5cm x 20cm	m2	281.300	141.993	118.094	118.004

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Banjarnegara	Kab. Purbalingga
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
10	A.4.4.3.34	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 33 cm x 33 cm	m2	180.137	186.114	176.679	170.814
11	A.4.4.3.35	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 30 cm x 30 cm	m2	163.797	173.090	157.979	157.869
12	A.4.4.3.36	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 20 cm x 20 cm	m2	191.528	208.180	167.681	169.877
13	A.4.4.3.37	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10 cm x 33 cm untuk variasi / border	m2	216.093	202.628	168.944	168.836
14	A.4.4.3.39	Pemasangan 1 m' plint keramik 10 cm x 20 cm	m'	32.440	67.240	65.827	65.814
15	A.4.4.3.40	Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran 10 cm x 10 cm	m'	33.142	21.978	20.430	20.418
16	A.4.4.3.41	Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran (5 x 20) cm	m'	32.099	40.587	39.207	39.200
17	A.4.4.3.43	Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran (100 x 100) cm	m2	687.485	570.764	621.589	598.179
18	A.4.4.3.44	Pemasangan 1 m2 lantai karpet	m2	180.284	36.404	36.193	36.193
19	A.4.4.3.46	Pemasangan 1 m2 parquet kayu	m2	347.959	458.589	455.122	455.122
20	A.4.4.3.48	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 11 cm x 11 cm	m2	200.316	205.832	189.904	192.111
21	A.4.4.3.49	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 10 cm x 20 cm	m2	198.840	225.384	204.229	198.297
22	A.4.4.3.50	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 20 cm x 20 cm	m2	199.910	219.623	202.764	195.798
23	A.4.4.3.54	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20 cm x 20 cm	m2	180.110	197.535	136.412	136.310
24	A.4.4.3.55	Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100 cm x 100 cm	m2	829.035	704.929	702.051	678.594
25	A.4.4.3.58	Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam	m2	242.853	250.090	261.679	243.400
26	A.4.4.3.59	Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran (30 x 30) cm	m2	113.107	104.404	113.614	105.780
27	A.4.4.3.60	Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm	m2	122.634	123.187	121.188	121.188
28	A.4.4.3.63	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm	m'	22.697	23.665	25.841	25.841
29	A.4.4.3.64	Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 6 cm	m2	134.712	176.629	167.325	167.325

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Banjarnegara	Kab. Purbalingga
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
30	A.4.4.3.65	Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 8 cm	m2	172.865	209.750	198.851	198.851
31	A.4.4.3.66	Pemasangan 1 m2 paving block berwarna tebal 6 cm	m2	143.366	206.182	196.878	196.878
32	A.4.4.3.67	Pemasangan 1 m2 paving block berwarna tebal 8 cm	m2	137.068	141.302	277.177	277.177
	A.4.5.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)					
1	A.4.5.1.1	Pemasangan 1 m2 langit-langit asbes semen, tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	m2	30.615	10.252	9.563	9.563
2	A.4.5.1.2	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm	m2	90.787	92.517	104.243	91.043
3	A.4.5.1.3	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm	m2	109.597	100.437	883.703	102.153
4	A.4.5.1.4	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm	m2	89.012	89.364	225.121	81.571
5	A.4.5.1.5	Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	60.258	46.478	46.437	45.200
6	A.4.5.1.6	Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	m2	436.265	604.434	669.534	593.222
7	A.4.5.1.7	Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120 x 240 x 9) mm, tebal 9 mm	m2	38.696	37.649	33.015	33.015
8	A.4.5.1.8	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka alluminium	m2	389.355	390.812	520.728	377.178
9	A.4.5.1.9	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil	m'	21.268	14.589	20.587	14.257
	A.4.5.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP					
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong kecil	m2	73.007	73.237	79.941	74.441
2	A.4.5.2.2	Pemasangan 1 m2 atap genteng kodok glazuur	m2	114.303	92.536	90.989	104.739
3	A.4.5.2.3	Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong besar/super	m2	49.843	72.516	69.649	73.609
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' bubungan genteng palentong	m'	78.170	79.131	77.154	75.966
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1 m' bubung genteng kodok glazuur	m'	87.520	100.581	87.604	88.616
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1 m' bubung genteng palentong besar/super	m'	94.340	86.281	65.054	64.966

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Banjarnegara	Kab. Purbalingga
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m2 roof light fibreglass 90 x 180	m2	19.991	37.624	17.845	17.845
8	A.4.5.2.8	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0.92 m x 2.5 m x 5 mm	m2	63.788	22.769	21.285	21.285
9	A.4.5.2.9	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0.92 m x 2.25 m x 5 mm	m2	72.038	22.769	21.285	21.285
10	A.4.5.2.10	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0.92 m x 2.00 m x 5 mm	m2	71.395	22.111	20.669	20.669
11	A.4.5.2.11	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0.92 m x 1.80 m x 5 mm	m2	83.770	22.111	20.669	20.669
12	A.4.5.2.12	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang besar 1.05 m x 3.00 m x 4 mm	m2	46.150	58.801	52.624	41.844
13	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m2 genteng metal ukuran 80x100 atap pelana	m2	92.807	93.388	87.351	87.351
14	A.4.5.2.13	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm	m2	41.761	59.902	58.276	50.237
15	A.4.5.2.14	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm	m2	42.707	56.717	53.097	42.449
16	A.4.5.2.15	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm	m2	44.335	57.229	51.524	43.109
17	A.4.5.2.16	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm	m2	58.855	61.799	63.745	53.229
18	A.4.5.2.17	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm	m2	52.420	22.111	20.669	20.669
19	A.4.5.2.18	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm	m2	53.245	22.111	20.669	20.669
20	A.4.5.2.19	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm	m2	68.953	65.121	65.197	63.679
21	A.4.5.2.20	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm	m2	61.781	60.919	60.016	58.399
22	A.4.5.2.21	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm	m2	68.920	22.111	20.669	20.669
23	A.4.5.2.30	Pemasangan 1 m2 atap genteng beton	m2	82.555	117.923	117.087	99.003
24	A.4.5.2.31	Pemasangan 1 m2 atap genteng aspal	m2	638.090	1.207.561	1.204.624	1.203.469
25	A.4.5.2.34	Pemasangan 1 m2 atap sirap kayu	m2	105.933	106.912	96.639	6.472.239
26	A.4.5.2.35	Pemasangan 1 m' nok genteng beton	m'	108.875	129.195	73.112	72.993

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Banjarnegara	Kab. Purbalingga
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
27	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' nok genteng aspal	m'	201.594	249.692	273.683	273.683
28	A.4.5.2.37	Pemasangan 1 m' nok genteng metal	m'	74.767	75.286	71.521	71.521
29	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' nok atap sirap	m'	51.276	51.121	47.881	47.551
30	A.4.5.2.39	Pemasangan 1 m' atap seng gelombang	m'	40.810	39.481	38.615	37.845
31	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m' nok atap seng	m'	31.039	30.651	28.678	28.348
32	A.4.5.2.43	Pemasangan 1 m2 lapisan aluminium foil/sisalation	m2	70.246	25.940	25.738	25.738
	A.4.6.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU					
1	A.4.6.1.1	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m3	21.800.075	31.236.507	33.761.040	31.046.103
2	A.4.6.1.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas II atau III	m3	13.045.587	11.914.567	14.364.677	12.529.511
3	A.4.6.1.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp standar, kayu kelas II	m3	523.457	486.801	569.048	503.048
4	A.4.6.1.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m2	524.337	498.650	525.048	525.048
5	A.4.6.1.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m2	1.154.450	1.608.310	1.778.854	1.578.104
6	A.4.6.1.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m2	770.000	1.043.999	1.140.493	1.020.043
7	A.4.6.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m2	1.611.830	2.331.010	2.623.654	2.300.804
8	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm)	m2	579.127	569.005	597.143	558.643
9	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m2	863.664	1.162.142	1.259.854	1.132.364
10	A.4.6.1.10	Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m2	1.433.724	2.102.265	2.387.668	2.082.418
11	A.4.6.1.11	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap, rangka exspose kayu kelas I	m2	850.118	1.140.712	1.236.193	1.110.655
12	A.4.6.1.12	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka exspose kayu kelas II	m2	905.712	1.196.624	1.301.296	1.170.259
13	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda konvensional, kayu kelas I,II dan III bentang 6 meter	m3	20.910.120	30.372.320	32.876.866	30.154.366

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Banjarnegara	Kab. Purbalingga
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
14	A.4.6.1.14	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda expose, kayu kelas I	m3	23.686.575	34.023.995	36.697.306	33.727.306
15	A.4.6.1.15	Pemasangan 1 m3 konstruksi Gording, kayu kelas II	m3	12.648.955	11.677.385	13.832.584	12.145.306
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m2	480.694	420.346	163.793	142.319
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng Beton, kayu kelas II	m2	214.582	191.658	163.793	142.319
18	A.4.6.1.18	Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap, kayu kelas II	m2	148.306	134.796	163.822	142.348
19	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit (50 x 100) cm, kayu kelas II atau III	m2	190.608	176.137	206.488	182.866
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit (60 X 60) cm, kayu kelas II atau III	m2	197.268	181.989	214.181	189.179
21	A.4.6.1.21	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I atau II	m'	236.302	356.262	409.156	354.211
22	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I atau II	m'	239.233	361.405	415.261	359.298
23	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah (60 x 120) cm, kayu kelas II atau III	m2	310.167	283.708	340.926	297.978
24	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II	m2	392.244	365.786	439.645	388.182
25	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m2	411.277	374.023	417.612	376.797
26	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m2	367.298	449.732	467.848	432.235
27	A.4.6.1.27	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m2	45.631	38.924	34.746	34.306
28	A.4.6.1.28	Pemasangan 1 m2 Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	187.341	125.143	136.353	136.362
	A.4.6.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA					
1	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	bh	123.428	124.800	199.819	186.069
2	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	bh	102.023	103.396	148.973	148.973
3	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah kunci silinder	bh	112.990	136.506	47.993	47.993
4	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	bh	22.845	24.910	20.930	15.430

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Banjarnegara	Kab. Purbalingga
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	bh	15.227	57.633	12.759	67.044
6	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah engsel angin	bh	44.775	45.346	43.198	60.468
7	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah kait angin	bh	22.458	22.865	38.115	38.115
8	A.4.6.2.10	Pemasangan 1 buah door closer	set	241.626	243.008	238.908	238.908
9	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 buah kunci slot	bh	49.154	188.307	20.568	20.568
10	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah door stop	bh	51.092	44.544	208.711	208.711
11	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	bh	262.963	352.513	259.704	259.704
12	A.4.6.2.15	Pemasangan 1 buah kunci lemari	bh	45.553	46.244	44.195	44.195
13	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m2 kaca tebal 3 mm	m2	116.340	116.755	116.702	116.702
14	A.4.6.2.17	Pemasangan 1 m2 kaca tebal 5 mm	m2	136.668	137.083	150.582	150.582
15	A.4.6.2.18	Pemasangan 1 m2 kaca tebal 8 mm	m2	287.529	287.999	304.709	304.709
	A.4.7.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN					
1	A.4.7.1.1	1 m2 Pengikisan / pengerokan permukaan cat lama	m2	13.134	13.867	13.628	12.528
2	A.4.7.1.2	1 m2 Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat	m2	13.409	13.438	12.418	12.418
3	A.4.7.1.3	1 m2 Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual	m2	13.904	13.928	12.893	12.893
4	A.4.7.1.4	1 m2 Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	m2	27.957	40.826	38.653	44.257
5	A.4.7.1.5	Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup	m2	38.829	55.352	52.487	58.091
6	A.4.7.1.6	Peleburan 1 m2 bidang kayu dengan teak oil	m2	26.699	27.189	26.288	26.288
7	A.4.7.1.7	Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan politur	m2	54.822	56.767	58.035	47.805
8	A.4.7.1.8	Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan cat rasidu dan ter	m2	19.173	19.188	31.392	29.082

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Banjarnegara	Kab. Purbalingga
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
9	A.4.7.1.9	Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan vernis	m2	37.641	38.446	36.473	36.473
10	A.4.7.1.10	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	m2	19.996	31.829	29.754	33.274
11	A.4.7.1.11	Pengecatan 1 m2 tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	m2	15.827	22.825	21.556	25.780
12	A.4.7.1.12	Pelaburan 1 m2 tembok dengan kalkarium	m2	7.270	7.388	6.884	6.884
13	A.4.7.1.13	Pelaburan 1 m2 tembok dengan kapur sirih	m2	14.605	14.597	15.050	13.757
14	A.4.7.1.15	Pemasangan 1 m2 wallpaper	m2	63.918	64.469	64.072	64.072
15	A.4.7.1.16	Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi	m2	24.481	25.669	23.031	24.681
16	A.4.7.1.17	Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi dengan perancah	m2	47.004	48.220	49.654	51.304
	A.5.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG					
1	A.5.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock	bh	1.766.138	863.533	1.354.636	1.739.636
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen	bh	563.222	525.129	547.441	492.375
3	A.5.1.1.4	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir	bh	581.372	199.100	185.361	185.295
4	A.5.1.1.5	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	932.448	833.910	508.820	508.754
5	A.5.1.1.6	(K3) Pemasangan 1 buah bathtub porselen	bh	906.130	83.206	77.059	77.059
6	A.5.1.1.7	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Fibreglass vol 1 m3	bh	1.052.260	759.605	705.078	705.078
7	A.5.1.1.8	(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Batu Bata Vol 0,30 m3	bh	1.287.884	1.149.027	1.069.081	1.076.011
8	A.5.1.1.11	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Beton Volume 1 m3	bh	4.855.215	2.636.845	3.446.118	3.446.118
9	A.5.1.1.12	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlessteel	bh	386.698	346.263	330.015	330.015
10	A.5.1.1.14	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	24.472	65.004	40.411	40.411
11	A.5.1.1.15	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan batu bata (30x30) cm tinggi 35 cm	bh	384.005	389.952	377.527	385.018

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Banjarnegara	Kab. Purbalingga
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
12	A.5.1.1.16	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45 cm x 45 cm tinggi 50 cm	bh	580.039	589.570	573.358	578.011
13	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60 cm x 60 cm tinggi 65 cm	bh	698.293	710.772	707.313	715.546
14	A.5.1.1.19	Pemasangan 1 buah Kran diameter ¾" atau ½"	bh	74.462	65.961	69.987	70.042
15	A.5.1.1.20	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter ¾"	m'	59.025	41.170	15.253	15.253
16	A.5.1.1.21	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1"	m'	84.610	84.840	83.739	83.739
17	A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1½ "	m'	122.769	123.282	121.220	121.220
18	A.5.1.1.23	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 3"	m'	262.090	262.734	260.153	260.153
19	A.5.1.1.24	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 4"	m'	358.869	359.512	356.931	356.931
20	A.5.1.1.25	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ½"	m'	18.175	151.368	16.568	16.568
21	A.5.1.1.26	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ¾"	m'	20.320	31.116	30.428	30.428
22	A.5.1.1.27	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1"	m'	24.247	38.376	23.168	23.168
23	A.5.1.1.28	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1½"	m'	29.041	239.989	35.412	35.412
24	A.5.1.1.29	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 2"	m'	32.453	50.305	42.342	42.342
25	A.5.1.1.31	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 3"	m'	56.874	93.558	81.451	81.451
26	A.5.1.1.32	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 4"	m'	31.728	42.738	41.191	41.191
27	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 20 cm	m'	73.839	54.980	55.619	55.234
28	A.5.1.1.34	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 15 cm	m'	29.980	13.660	12.717	12.710
29	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 15 - 20 cm	m'	83.734	106.916	93.875	93.832
30	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 30 - 100 cm	m'	147.998	177.903	185.542	185.428
	A.4.1.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK					

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Banjarnegara	Kab. Purbalingga
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	A.4.1.2.1	(K3) Pembuatan 1 m2 Lahan Produksi Tebal 8 cm Beton f'c 14,5 Mpa, Slump (120 ± 20) mm	m2	79.623	64.626	77.156	7.296.671
2	A.4.1.2.2	(K3) Pembuatan 1 m2 Lahan Produksi Tebal 10 cm Beton f'c = 14,5 Mpa slum (120 ± 20) mm K3	m2	99.546	80.804	96.464	9.120.858
3	A.4.1.2.3	(K3) Pembuatan 1 m2 Lahan Produksi Tebal 12 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	119.385	96.890	115.687	10.944.959
4	A.4.1.2.4	(K3) Pembuatan 1 m2 Lahan Produksi Tebal 15 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	149.324	121.205	144.698	13.681.288
5	A.4.1.2.5	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Plat Beton Pra cetak (5 kali Pakai)	m2	234.402	205.153	233.442	233.442
6	A.4.1.2.6	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Balok Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	59.597	58.690	58.887	58.887
7	A.4.1.2.7	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	53.382	52.475	52.672	52.672
8	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Bekisting 1 buah Komponen Plat Beton Pracetak	bh	6.537	6.583	6.100	6.100
9	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Bekisting 1 buah Komponen Balok Beton Pracetak	bh	10.621	10.701	9.901	9.901
10	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Bekisting 1 buah Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	8.579	8.642	8.001	8.001
11	A.4.1.2.11	Penuangan / Menebar Beton 1 m3 Komponen untuk Plat Pracetak	m3	56.017	56.675	54.189	54.189
12	A.4.1.2.13	Penuangan / Menebar Beton 1 m3 komponen kolom pracetak	m3	52.020	52.604	50.365	50.365
13	A.4.1.2.14	Ereksi 1 buah Komponen Untuk Plat Pracetak	bh	340.042	285.981	559.775	559.775
14	A.4.1.2.15	Ereksi 1 buah Komponen Untuk Balok Pracetak	bh	321.793	272.574	521.746	521.746
15	A.4.1.2.16	Ereksi 1 buah Komponen Untuk Kolom Pracetak	bh	522.621	455.650	794.806	794.806
16	A.4.1.2.17	Langsir 1 buah Komponen untuk Plat Pracetak (± 20 m)	bh	51.362	35.989	113.591	113.591
17	A.4.1.2.18	Langsir 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak (± 20 m)	bh	51.362	35.989	113.591	113.591
18	A.4.1.2.19	Langsir 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak (± 20 m)	bh	51.362	35.989	113.591	113.591
19	A.4.1.2.20	Bahan 1 m3 Grout Campuran	m3	3.411.155	3.411.155	3.411.155	3.411.155
20	A.4.1.2.21	Bahan 1 m3 Grout Campuran (tidak Campuran)	m3	3.053.820	3.053.820	3.053.820	3.053.820

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Banjarnegara	Kab. Purbalingga
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
21	A.4.1.2.22	Upah 1 titik Pekerjaan Gruot pada Joint Beton Pra Cetak	ttk	108.201	109.375	106.393	106.393
22	A.4.1.2.23	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pra Cetak	ttk	131.483	131.916	130.144	130.144
23	A.4.1.2.24	Upah 1 titik Pemasangan Joint dengan Sling	ttk	41.261	41.829	38.637	38.637
	A.8.4.6	**HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL**					
1	A.8.4.6.1	(K3) Pemasangan 1 buah Titik Lampu	ttk	228.800	229.020	222.420	256.960
2	A.8.4.6.2	(K3) Pemasangan 1 buah MCB	bh	298.100	298.320	167.970	321.640

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BIDANG CIPTA KARYA

WILAYAH KEDU

KABUPATEN MAGELANG
KABUPATEN KEBUMEN
KABUPATEN PURWOREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG
KABUPATEN WONOSOBO
KOTA MAGELANG

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 28/PRT/M/2016 BIDANG CIPTA KARYA

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**
D A E R A H : **KAB.KEBUMEN; KAB. MAGELANG; KAB. PURWOREJO; KAB. WONOSOBO; KOTA MAGELANG, KAB. TEMANGGUNG**

EDISI 1 2021

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Kebumen	Kab. Magelang	Kab. Purworejo	Kab. Wonosobo	Kota Magelang	Kab. Temanggung
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	A.2.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	A.2.2.1.2	(K3) Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m2	1.003.314	866.762	249.205	973.097	673.373	776.620
2	A.2.2.1.3	(K3) Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter	m2	2.818.589	2.736.069	2.023.514	2.578.249	2.006.807	2.217.176
3	A.2.2.1.4	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	m2	202.785	202.199	23.541	201.759	149.842	178.406
4	A.2.2.1.5	(K3) Pembuatan 1 m2 kantor sementara lantai plesteran	m2	2.125.502	2.247.921	739.519	1.459.354	1.780.344	2.223.028
5	A.2.2.1.6	(K3) Pembuatan 1 m2 rumah jaga (konstruksi kayu)	m2	2.523.954	2.844.704	510.297	1.518.489	2.004.915	2.546.390
6	A.2.2.1.7	(K3) Pembuatan 1 m2 gudang semen dan peralatan	m2	2.081.260	2.313.256	519.428	1.292.122	1.691.181	2.097.493
7	A.2.2.1.8	(K3) Pembuatan 1 m2 bendeng pekerja	m2	1.973.255	2.182.196	588.741	1.270.879	1.626.625	1.985.582
8	A.2.2.1.9	(K3) Pembersihan 1 m2 lapangan dan peralatan	m2	13.288	10.285	11.874	14.300	13.750	13.574
9	A.2.2.1.10	(K3) Pembuatan 1 m2 steger / perancah dari bambu	m2	304.585	287.129	305.629	329.058	356.545	311.218
10	A.2.2.1.11	Pembuatan 1 buah kotak adukan ukuran 40 cm x 50 cm x 25 cm	bh	703.494	745.727	53.601	727.089	532.543	644.116
11	A.2.2.1.12	Pembuatan 1 m2 jalan sementara	m2	133.644	120.634	122.360	138.319	142.348	138.743
12	A.2.2.1.13	Pembongkaran 1 m3 beton bertulang	m3	1.177.722	797.106	974.308	1.246.652	1.239.326	1.176.251
13	A.2.2.1.14	Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata	m3	588.861	398.553	487.154	623.326	619.663	588.125
14	A.2.2.1.15	Pemasangan 1 m2 pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm	m2	55.847	46.727	57.187	56.375	51.664	56.163
15	A.2.2.1.16	Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar	m2	808.005	806.764	785.080	785.552	805.083	810.254

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Kebumen	Kab. Magelang	Kab. Purworejo	Kab. Wonosobo	Kota Magelang	Kab. Temanggung
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	A.2.3.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH							
1	A.2.3.1.1.	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m	m3	65.010	43.642	53.537	68.750	68.475	64.845
2	A.2.3.1.2	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 2 m	m3	79.497	53.806	65.767	84.150	83.655	79.398
3	A.2.3.1.3	Menggali 1 m3 tanah biasa sedalam 3 m	m3	94.182	64.161	78.200	99.770	99.033	94.162
4	A.2.3.1.4	Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 m	m3	86.548	58.062	71.247	91.520	91.168	86.319
5	A.2.3.1.5	Menggali 1 m3 tanah cadas sedalam 1 m	m3	131.010	88.242	108.089	138.600	137.940	130.746
6	A.2.3.1.6	Menggali 1 m3 tanah lumpur sedalam 1 m	m3	104.511	70.306	86.167	110.550	110.055	104.280
7	A.2.3.1.7	Pengerjaan stripping 1 m2 tanah tebing setinggi 1 meter	m2	4.664	3.228	3.907	4.950	4.895	4.675
8	A.2.3.1.8	(K3) Pembuangan 1 m3 tanah sejauh 30 meter	m3	28.505	19.107	23.454	30.140	30.030	28.426
9	A.2.3.1.9	Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah	m3	46.640	32.285	39.074	49.500	48.950	46.750
10	A.2.3.1.10	(K3) Pemadatan tanah 1 m3 tanah (per 20 cm)	m3	46.640	32.285	39.074	49.500	48.950	46.750
11	A.2.3.1.11	Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug	m3	281.424	272.613	338.934	179.300	324.390	316.338
12	A.2.3.1.12	Pemasangan 1 m3 lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL	m3	344.102	333.753	363.925	361.966	379.566	379.126
13	A.2.3.1.13	Pemasangan 1 m3 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan	m3	86.592	44.005	196.522	206.250	258.885	119.625
14	A.2.3.1.14	Pengurugan 1 m3 sirtu padat	m3	168.520	161.342	164.737	169.950	169.675	168.575
	A.3.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI							
1	A.3.2.1.1	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP	m3	754.388	734.181	760.095	745.780	815.491	819.527
2	A.3.2.1.2	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP	m3	713.339	694.848	720.761	709.021	771.225	775.472
3	A.3.2.1.3	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP	m3	684.879	667.576	693.490	683.532	740.538	744.931
4	A.3.2.1.4	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP	m3	664.872	648.405	674.319	665.614	718.963	723.459
5	A.3.2.1.5	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP	m3	637.447	622.124	648.038	641.050	689.393	694.028

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Kebumen	Kab. Magelang	Kab. Purworejo	Kab. Wonosobo	Kota Magelang	Kab. Temanggung
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
6	A.3.2.1.6	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP	m3	557.930	540.098	533.292	595.380	609.750	579.249
7	A.3.2.1.7	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 3KP : 10PP	m3	647.826	573.283	603.826	648.503	681.693	646.963
8	A.3.2.1.8	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1/4SP : 1KP : 4PP	m3	622.228	555.154	585.193	625.782	656.143	625.825
9	A.3.2.1.9	(K3) Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping)	m3	417.430	427.130	463.056	387.205	471.188	474.612
10	A.3.2.1.10	Pemasangan 1 m3 pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2PB : 3KR dan 40% batu belah	m3	2.223.135	2.119.505	2.118.601	2.169.898	2.315.098	2.252.668
11	A.3.2.1.11	Pemasangan 1 m3 pondasi sumuran, diameter 100 cm	m3	821.845	746.024	732.812	763.037	908.049	857.575
	A.4.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON							
1	A.4.1.1.1	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 7,4 Mpa	m3	903.151	822.770	846.899	886.674	910.946	970.035
2	A.4.1.1.2	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 9,8 Mpa	m3	935.729	855.109	879.237	916.061	946.954	1.002.840
3	A.4.1.1.3	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 12,2 Mpa	m3	960.540	879.642	903.771	938.343	974.396	1.028.018
4	A.4.1.1.4	Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa slump (3-6) cm, w/c = 0,87	m3	847.237	779.958	797.500	829.703	850.454	913.803
5	A.4.1.1.5	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 14,5 Mpa slump (120 +/- 20) mm	m3	990.712	909.613	933.741	965.545	1.007.783	1.058.358
6	A.4.1.1.6	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 16,9 Mpa	m3	1.018.266	936.757	960.885	990.239	1.038.215	1.086.526
7	A.4.1.1.7	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 19,3 Mpa	m3	1.040.872	959.362	983.490	1.010.755	1.063.224	1.108.957
8	A.4.1.1.8	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 21,7 Mpa	m3	1.053.305	971.374	995.502	1.021.757	1.076.880	1.122.145
9	A.4.1.1.9	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 24,0 Mpa	m3	1.074.837	992.141	1.016.269	1.040.870	1.100.430	1.145.070
10	A.4.1.1.10	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 26,4 Mpa	m3	1.081.362	998.434	1.022.562	1.046.625	1.107.609	1.152.014
11	A.4.1.1.11	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 28,8 Mpa	m3	1.153.788	1.057.030	1.087.729	1.119.089	1.185.015	1.226.152
12	A.4.1.1.12	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 31,2 Mpa, slump (120 +/- 20) mm	m3	1.162.438	1.065.359	1.096.058	1.126.748	1.194.483	1.235.385
13	A.4.1.1.17	Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir	kg	121.730	119.621	120.997	122.644	122.505	121.315
14	A.4.1.1.18	Pemsangan 10 kg kabel prategang (prestresses) polos/stands	kg	116.946	115.439	116.428	117.601	117.500	116.680

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Kebumen	Kab. Magelang	Kab. Purworejo	Kab. Wonosobo	Kota Magelang	Kab. Temanggung
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
15	A.4.1.1.19	Pemsangan 10 kg jaring kawat baja (wiremesh)	kg	177.760	177.151	177.861	178.477	178.309	178.267
16	A.4.1.1.20	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi	m2	127.479	113.666	121.482	132.198	135.344	128.165
17	A.4.1.1.21	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof	m2	134.596	119.599	131.414	137.390	141.394	134.215
18	A.4.1.1.22	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom	m2	326.238	338.045	390.054	393.416	349.486	357.535
19	A.4.1.1.23	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok	m2	348.018	359.825	411.834	415.196	371.266	379.315
20	A.4.1.1.24	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai	m2	382.118	455.085	574.053	579.373	433.086	478.535
21	A.4.1.1.25	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding	m2	395.208	422.305	491.054	494.905	425.386	442.785
22	A.4.1.1.26	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga	m2	312.680	325.362	374.954	380.821	336.462	344.511
23	A.4.1.1.27	(K3) Pemasangan 1 m2 jembatan untuk pengecoran beton	m2	100.364	272.464	114.412	117.795	105.572	108.633
24	A.4.1.1.36	Membuat 1 m' ring balok beton bertulang (10x15)	m2	109.041	94.453	105.598	108.950	113.324	109.513
	A.4.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM							
1	A.4.2.1.1	Pemasangan 1 kg besi profil	kg	30.051	30.469	29.078	33.635	30.715	33.384
2	A.4.2.1.2	Pemasangan 1 kg rangka kuda-kuda baja IWF	kg	49.216	50.709	48.685	52.800	49.880	52.549
3	A.4.2.1.3	Pengerjaan 100 kg pekerjaan perakitan	kg	33.594	28.007	27.570	33.602	29.598	36.993
4	A.4.2.1.4	Pembuatan 1 m2 pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku	m2	937.765	963.904	928.477	951.388	949.390	942.324
5	A.4.2.1.5	Pengerjaan 10 cm pengelasan dengan las listrik	cm	22.506	20.551	20.499	22.530	21.295	30.393
6	A.4.2.1.6	Pembuatan 1 m2 rangka jendela besi scuare tube	m2	218.697	234.879	212.947	227.129	225.894	220.481
7	A.4.2.1.7	Pemasangan 1 m2 pintu rolling door besi	m2	703.978	580.027	462.229	564.960	640.263	580.421
8	A.4.2.1.8	Pemasangan 1 m2 pintu lipat (folding door) bahan plastik / PVC	m2	603.050	1.267.579	517.846	506.330	526.416	547.060
9	A.4.2.1.9	Pemasangan 1 m2 sunscreen alluminium	m2	257.558	430.245	469.925	434.280	471.196	544.957
10	A.4.2.1.10	Pemasangan 1 m2 rolling door alluminium	m2	682.770	629.013	415.425	500.500	539.841	545.820

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Kebumen	Kab. Magelang	Kab. Purworejo	Kab. Wonosobo	Kota Magelang	Kab. Temanggung
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
11	A.4.2.1.11	Pemasangan 1 m kusen pintu alluminium	m	78.337	81.827	80.376	83.325	81.233	82.967
12	A.4.2.1.12	Pemasangan 1 m2 pintu allumunium strip lebar 8 cm	m2	354.425	356.541	353.673	359.502	355.366	359.146
13	A.4.2.1.13	Pemasangan 1 m2 pintu kaca rangka allumunium	m2	557.456	559.573	556.715	562.551	558.404	561.396
14	A.4.2.1.14	Pemasangan 1 m2 venetions blinds dan vertical blinds	m2	188.749	162.424	183.974	174.817	190.789	189.714
15	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m2 terali besi strip (2 x 3) mm	m2	517.899	484.731	469.154	533.544	461.647	597.230
16	A.4.2.1.16	Pemasangan 1 m2 kawat nyamuk	m2	114.035	98.045	110.251	91.903	94.048	105.840
17	A.4.2.1.17	Pemasangan 1 m2 jendela nako dan tralis	m2	358.633	125.216	124.771	131.560	140.789	483.511
18	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi	m2	109.362	101.833	107.152	112.612	112.129	110.052
19	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon	m2	137.049	126.509	133.954	141.597	140.924	138.014
20	A.4.2.1.22	(K3) Pemasangan 1 m2 atap pelana rangka atap baja canai dingin profil C75	m2	186.702	164.600	180.204	196.226	194.824	188.711
21	A.4.2.1.23	(K3) Pemasangan 1 m2 atap jurai rangka atap baja canai dingin profil C75	m2	207.372	184.478	200.645	217.241	215.790	209.461
	A.4.4.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING							
1	A.4.4.1.1	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP	m2	239.657	220.303	245.271	293.436	262.708	267.335
2	A.4.4.1.2	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP	m2	228.821	209.932	234.900	283.760	251.002	255.696
3	A.4.4.1.3	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP	m2	221.428	202.820	227.789	277.071	243.081	247.787
4	A.4.4.1.4	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP	m2	217.743	199.327	224.296	273.865	239.037	243.798
5	A.4.4.1.5	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP	m2	216.775	198.522	223.490	273.304	237.764	242.646
6	A.4.4.1.6	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP	m2	210.486	192.604	217.572	267.942	230.780	235.484
7	A.4.4.1.7	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 2PP	m2	116.089	106.536	119.020	143.287	127.384	129.685
8	A.4.4.1.8	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 3PP	m2	110.898	101.546	114.030	138.600	121.815	124.129
9	A.4.4.1.9	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 4PP	m2	107.952	98.726	111.210	135.969	118.632	120.964

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Kebumen	Kab. Magelang	Kab. Purworejo	Kab. Wonosobo	Kota Magelang	Kab. Temanggung
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
10	A.4.4.1.10	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 5PP	m2	106.101	96.955	109.439	134.318	116.630	118.974
11	A.4.4.1.11	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 6PP	m2	105.157	96.071	108.555	133.524	115.574	117.943
12	A.4.4.1.12	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 8PP	m2	103.130	94.124	106.608	131.697	113.397	115.772
13	A.4.4.1.13	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 3KP: 10PP	m2	105.660	96.742	109.226	134.447	115.762	118.137
14	A.4.4.1.14	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SM : 1KP: 1PP	m2	95.670	93.674	102.127	128.239	108.094	111.463
15	A.4.4.1.15	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SM : 1KP: 2PP	m2	96.087	92.597	101.946	127.925	107.912	111.078
16	A.4.4.1.16	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB20 campuran 1SP: 3PP	m2	268.447	256.886	262.736	268.098	273.533	275.746
17	A.4.4.1.17	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB20 campuran 1SP: 4PP	m2	268.834	257.540	263.390	269.152	273.420	275.900
18	A.4.4.1.18	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB15 campuran 1SP: 3PP	m2	215.487	205.165	210.374	215.577	219.616	220.999
19	A.4.4.1.19	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB15 campuran 1SP: 4PP	m2	215.608	205.486	210.695	216.198	219.362	220.939
20	A.4.4.1.20	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB10 campuran 1SP: 3PP	m2	187.801	178.415	183.199	188.466	191.083	191.507
21	A.4.4.1.21	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB10 campuran 1SP: 4PP	m2	188.346	179.092	183.877	189.344	191.378	191.947
22	A.4.4.1.22	Pemasangan 1 m2 dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP:3PP	m2	171.393	343.690	348.474	354.015	355.832	354.266
23	A.4.4.1.23	Pemasangan 1 m2 dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP:4PP	m2	171.393	343.690	348.474	354.015	355.832	354.266
24	A.4.4.1.25	Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai	m2	244.582	223.527	242.618	257.863	256.064	251.094
25	A.4.4.1.26	Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai	m2	261.871	240.788	259.892	275.157	273.358	265.723
	A.4.4.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN							
1	A.4.4.2.1	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 1PP tebal 15 mm	m2	62.982	53.502	58.684	63.999	66.614	64.753
2	A.4.4.2.2	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 2PP tebal 15 mm	m2	57.295	48.047	53.230	58.892	60.492	58.655
3	A.4.4.2.3	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 3PP tebal 15 mm	m2	54.859	45.719	50.902	56.726	57.854	56.035
4	A.4.4.2.4	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 4PP tebal 15 mm	m2	53.176	44.103	49.286	55.212	56.044	54.232

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Kebumen	Kab. Magelang	Kab. Purworejo	Kab. Wonosobo	Kota Magelang	Kab. Temanggung
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5	A.4.4.2.5	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 5PP tebal 15 mm	m2	52.249	43.223	48.406	54.401	55.030	53.230
6	A.4.4.2.6	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 6PP tebal 15 mm	m2	51.495	42.503	47.686	53.732	54.213	52.419
7	A.4.4.2.7	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 7PP tebal 15 mm	m2	51.090	42.119	47.301	53.379	53.768	51.980
8	A.4.4.2.8	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 8PP tebal 15 mm	m2	50.684	41.734	46.917	53.027	53.323	51.541
9	A.4.4.2.9	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 1/2 KP: 3PP tebal 15 mm	m2	54.264	42.311	48.146	56.301	56.858	54.011
10	A.4.4.2.10	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 2 KP: 8PP tebal 15 mm	m2	53.007	40.352	46.250	55.264	55.161	51.828
11	A.4.4.2.11	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SM: 1 KP: 1PP tebal 15 mm	m2	49.196	38.388	42.397	53.257	52.024	48.163
12	A.4.4.2.12	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SM: 1 KP: 2PP tebal 15 mm	m2	48.704	40.855	45.028	52.780	52.188	50.607
13	A.4.4.2.13	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 1PP tebal 20 mm	m2	76.649	64.313	71.235	78.802	80.912	78.479
14	A.4.4.2.14	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 3PP tebal 20 mm	m2	60.838	52.647	57.697	62.603	64.184	62.424
15	A.4.4.2.15	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 4PP tebal 20 mm	m2	71.099	58.996	65.918	73.836	74.924	72.520
16	A.4.4.2.16	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 5PP tebal 20 mm	m2	69.922	57.881	64.803	72.813	73.630	71.245
17	A.4.4.2.17	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 6PP tebal 20 mm	m2	68.858	56.862	63.784	71.863	72.482	70.103
18	A.4.4.2.18	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SM: 1KP: 2PP tebal 20 mm	m2	66.909	57.368	62.954	72.546	71.708	69.539
19	A.4.4.2.19	Pemasangan 1 m2 berapen 1 SP : 5PP tebal 15 mm	m2	31.637	27.012	29.611	32.442	33.248	32.438
20	A.4.4.2.20	Pemasangan 1 m2 plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm	m	49.728	46.797	51.049	53.210	52.719	50.983
21	A.4.4.2.21	Pemasangan 1 m2 plesteran granit 1SP : 2 granit tebal 1 cm	m2	90.818	77.183	84.964	93.816	95.179	92.254
22	A.4.4.2.22	Pemasangan 1 m2 plesteran traso 1SP : 2 traso tebal 1 cm	m2	90.818	77.183	84.964	93.816	95.179	92.254
23	A.4.4.2.23	Pemasangan 1 m2 plesteran ciprat 1SP : 2 PP	m2	42.722	33.813	38.597	44.579	45.110	43.368
24	A.4.4.2.24	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasang bata merah	m2	24.563	20.029	22.628	25.597	26.003	25.035
25	A.4.4.2.25	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasang coneblock ekspose	m2	11.695	9.573	10.790	12.168	12.382	11.937

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Kebumen	Kab. Magelang	Kab. Purworejo	Kab. Wonosobo	Kota Magelang	Kab. Temanggung
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
26	A.4.4.2.26	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m2	51.191	42.115	47.297	53.216	54.068	52.183
27	A.4.4.2.27	Pemasangan 1 m2 acian	m2	31.542	25.534	28.989	33.000	33.379	32.074
28	A.4.4.2.28	Pemasangan 1 m2 plesteran dengan mortar siap pakai (MSP)	m2	52.716	46.851	50.306	54.531	54.285	135.273
29	A.4.4.2.29	Pemasangan 1 m2 plesteran acian mortar siap pakai (MSP)	m2	34.045	28.179	31.634	35.860	35.614	55.401
	A.4.4.3	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING							
1	A.4.4.3.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x 30cm	m2	968.593	699.683	540.797	486.667	103.330	473.872
2	A.4.4.3.3	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	m2	2.331.548	1.506.974	2.545.159	933.669	104.789	904.702
3	A.4.4.3.5	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 30cm x 30cm	m2	1.131.644	705.755	1.695.463	506.167	121.873	512.877
4	A.4.4.3.6	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 20cm x 20cm	m2	2.456.618	1.515.444	2.792.106	1.029.589	113.259	111.780
5	A.4.4.3.9	Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit ukuran 40cm x 40cm	m2	298.143	154.848	236.970	242.827	372.025	212.661
6	A.4.4.3.16	Pemasangan 1 m' plint ubin PC abu-abu ukuran 15cm x 20cm	m'	29.558	48.345	644.181	46.874	55.759	55.621
7	A.4.4.3.19	Pemasangan 1 m' plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm	m'	25.372	31.355	318.729	35.748	44.535	173.525
8	A.4.4.3.32	Pemasangan 1 m2 lantai keramik artistik ukuran 10cm x 20cm	m2	221.684	800.120	128.937	143.184	227.852	223.556
9	A.4.4.3.33	Pemasangan 1 m2 lantai keramik artistik ukuran 10cm x 10cm atau 5cm x 20cm	m2	309.448	1.487.207	132.748	146.995	315.615	311.320
10	A.4.4.3.34	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 33 cm x 33 cm	m2	215.695	155.536	173.404	184.186	191.832	169.634
11	A.4.4.3.35	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 30 cm x 30 cm	m2	176.305	157.647	155.302	177.515	193.017	176.709
12	A.4.4.3.36	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 20 cm x 20 cm	m2	202.776	158.113	175.981	187.195	194.689	182.308
13	A.4.4.3.37	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10 cm x 33 cm untuk variasi / border	m2	254.087	596.029	188.740	210.280	263.139	256.571
14	A.4.4.3.39	Pemasangan 1 m' plint keramik 10 cm x 20 cm	m'	66.942	64.347	66.516	68.448	68.347	68.049
15	A.4.4.3.40	Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran 10 cm x 10 cm	m'	74.150	19.084	21.254	23.186	87.215	86.917
16	A.4.4.3.41	Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran (5 x 20) cm	m'	40.236	37.665	39.834	41.804	41.594	41.286

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Kebumen	Kab. Magelang	Kab. Purworejo	Kab. Wonosobo	Kota Magelang	Kab. Temanggung
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
17	A.4.4.3.43	Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran (100 x 100) cm	m2	1.261.170	444.486	1.390.439	575.766	529.842	691.818
18	A.4.4.3.44	Pemasangan 1 m2 lantai karpet	m2	113.166	237.060	36.589	40.304	184.349	38.562
19	A.4.4.3.46	Pemasangan 1 m2 parquet kayu	m2	461.252	443.418	452.816	467.604	471.839	462.176
20	A.4.4.3.48	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 11 cm x 11 cm	m2	254.293	184.710	183.506	204.018	213.819	198.162
21	A.4.4.3.49	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 10 cm x 20 cm	m2	275.633	488.910	206.662	229.725	257.227	3.137.312
22	A.4.4.3.50	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 20 cm x 20 cm	m2	278.639	185.485	199.889	220.576	247.286	1.615.752
23	A.4.4.3.54	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20 cm x 20 cm	m2	197.063	128.285	143.833	162.232	204.892	199.128
24	A.4.4.3.55	Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100 cm x 100 cm	m2	1.353.337	585.930	1.471.856	742.021	680.395	836.335
25	A.4.4.3.58	Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam	m2	316.038	153.786	142.041	249.103	250.504	264.298
26	A.4.4.3.59	Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran (30 x 30) cm	m2	151.849	108.160	107.435	2.190.693	117.603	34.752
27	A.4.4.3.60	Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm	m2	232.609	113.977	119.928	127.190	126.933	124.538
28	A.4.4.3.63	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm	m'	27.817	23.099	26.755	29.374	29.145	28.147
29	A.4.4.3.64	Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 6 cm	m2	172.451	164.571	171.814	167.304	176.832	196.294
30	A.4.4.3.65	Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 8 cm	m2	205.517	190.542	201.035	225.412	211.053	267.580
31	A.4.4.3.66	Pemasangan 1 m2 paving block berwarna tebal 6 cm	m2	202.004	194.123	201.367	181.747	206.384	207.182
32	A.4.4.3.67	Pemasangan 1 m2 paving block berwarna tebal 8 cm	m2	283.842	199.763	279.361	290.072	289.378	288.911
	A.4.5.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)							
1	A.4.5.1.1	Pemasangan 1 m2 langit-langit asbes semen, tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	m2	30.615	9.665	30.612	10.829	32.224	30.828
2	A.4.5.1.2	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm	m2	105.307	104.213	104.246	92.620	112.343	105.637
3	A.4.5.1.3	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm	m2	100.027	118.029	202.207	113.344	96.723	112.479
4	A.4.5.1.4	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm	m2	82.412	95.626	149.327	88.935	83.325	19.987

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Kebumen	Kab. Magelang	Kab. Purworejo	Kab. Wonosobo	Kota Magelang	Kab. Temanggung
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5	A.4.5.1.5	Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	46.150	50.881	47.328	65.629	53.044	50.550
6	A.4.5.1.6	Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	m2	487.720	633.983	149.792	537.400	781.407	604.290
7	A.4.5.1.7	Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120 x 240 x 9) mm, tebal 9 mm	m2	33.891	35.748	34.688	39.203	37.406	34.023
8	A.4.5.1.8	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka alluminium	m2	392.205	382.881	446.133	393.505	386.641	321.430
9	A.4.5.1.9	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil	m'	14.817	18.405	39.628	15.455	16.093	21.425
	A.4.5.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP							
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong kecil	m2	64.757	71.933	62.950	77.123	83.525	100.708
2	A.4.5.2.2	Pemasangan 1 m2 atap genteng kodok glazuur	m2	103.303	99.483	78.129	121.811	100.078	131.018
3	A.4.5.2.3	Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong besar/super	m2	73.603	56.583	85.004	77.618	78.518	21.018
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' bubungan genteng palentong	m'	77.532	69.249	72.315	82.284	87.542	85.945
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1 m' bubung genteng kodok glazuur	m'	97.882	74.749	256.015	96.034	108.442	101.895
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1 m' bubung genteng palentong besar/super	m'	108.332	435.769	103.115	71.284	115.042	69.995
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m2 roof light fibreglass 90 x 180	m2	19.991	15.473	18.289	20.308	104.549	20.176
8	A.4.5.2.8	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0.92 m x 2.5 m x 5 mm	m2	63.788	19.002	20.893	45.021	66.016	64.008
9	A.4.5.2.9	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0.92 m x 2.25 m x 5 mm	m2	72.038	19.002	20.893	49.670	74.266	72.258
10	A.4.5.2.10	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0.92 m x 2.00 m x 5 mm	m2	71.395	18.329	20.208	48.969	73.513	71.580
11	A.4.5.2.11	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0.92 m x 1.80 m x 5 mm	m2	83.770	18.329	20.208	55.942	85.888	83.955
12	A.4.5.2.12	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang besar 1.05 m x 3.00 m x 4 mm	m2	44.995	45.279	43.308	43.405	58.663	57.693
13	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m2 genteng metal ukuran 80x100 atap pelana	m2	92.807	269.043	90.374	100.957	95.832	93.011
14	A.4.5.2.13	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm	m2	51.001	50.669	68.088	50.643	61.435	63.891
15	A.4.5.2.14	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm	m2	43.675	52.209	41.988	41.887	58.377	58.767

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Kebumen	Kab. Magelang	Kab. Purworejo	Kab. Wonosobo	Kota Magelang	Kab. Temanggung
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
16	A.4.5.2.15	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm	m2	44.335	57.599	42.648	42.393	58.795	57.984
17	A.4.5.2.16	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm	m2	52.695	67.961	73.008	58.267	93.533	92.480
18	A.4.5.2.17	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm	m2	52.420	18.329	20.208	38.276	54.538	52.605
19	A.4.5.2.18	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm	m2	53.245	18.329	20.208	38.741	55.363	53.430
20	A.4.5.2.19	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm	m2	80.844	53.749	80.008	53.965	65.505	22.080
21	A.4.5.2.20	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm	m2	81.455	56.059	99.588	49.103	61.473	22.080
22	A.4.5.2.21	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm	m2	68.920	18.329	20.208	47.574	71.038	69.105
23	A.4.5.2.30	Pemasangan 1 m2 atap genteng beton	m2	112.854	108.895	98.344	146.806	75.933	46.568
24	A.4.5.2.31	Pemasangan 1 m2 atap genteng aspal	m2	187.739	1.208.563	1.210.474	1.225.967	1.221.055	1.210.726
25	A.4.5.2.34	Pemasangan 1 m2 atap sirap kayu	m2	20.503.233	9.190.490	98.402	5.982.300	105.352	106.627
26	A.4.5.2.35	Pemasangan 1 m' nok genteng beton	m'	118.342	71.706	113.047	84.814	125.283	119.955
27	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' nok genteng aspal	m'	229.957	275.568	246.430	280.014	273.971	274.508
28	A.4.5.2.37	Pemasangan 1 m' nok genteng metal	m'	74.767	67.614	71.916	76.301	79.073	75.171
29	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' nok atap sirap	m'	52.899	47.827	48.414	51.617	54.081	49.308
30	A.4.5.2.39	Pemasangan 1 m' atap seng gelombang	m'	43.505	36.608	34.743	39.215	37.235	36.155
31	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m' nok atap seng	m'	32.194	26.114	27.216	30.607	30.893	29.151
32	A.4.5.2.43	Pemasangan 1 m2 lapisan aluminium foil/sisalation	m2	36.751	22.957	24.966	28.105	28.677	32.260
	A.4.6.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU							
1	A.4.6.1.1	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m3	27.098.115	36.231.283	3.147.255	30.555.992	39.523.275	32.095.855
2	A.4.6.1.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas II atau III	m3	18.643.707	16.020.911	2.431.882	17.708.487	14.912.287	17.131.207
3	A.4.6.1.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp standar, kayu kelas II	m3	598.312	674.517	529.304	696.217	608.789	1.538.160

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Kebumen	Kab. Magelang	Kab. Purworejo	Kab. Wonosobo	Kota Magelang	Kab. Temanggung
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
4	A.4.6.1.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m2	459.712	550.613	149.804	544.967	454.789	499.224
5	A.4.6.1.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m2	1.298.264	1.721.918	412.865	1.426.557	2.092.200	1.609.520
6	A.4.6.1.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m2	856.288	1.108.454	325.844	938.984	1.346.180	1.044.736
7	A.4.6.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m2	1.837.972	2.524.240	423.209	2.029.051	3.069.000	2.332.220
8	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm)	m2	691.416	717.742	602.949	705.936	690.371	1.286.450
9	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m2	1.017.019	1.272.514	408.295	1.046.371	1.497.221	1.222.507
10	A.4.6.1.10	Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m2	1.639.985	2.288.841	319.928	1.819.350	2.777.830	2.105.100
11	A.4.6.1.11	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap, rangka exspose kayu kelas I	m2	998.687	1.248.584	406.036	1.027.888	1.468.841	1.200.479
12	A.4.6.1.12	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka exspose kayu kelas II	m2	1.077.469	1.443.007	458.118	1.088.316	1.529.005	1.292.063
13	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda konvensional, kayu kelas I,II dan III bentang 6 meter	m3	26.210.250	35.322.685	2.173.003	29.708.069	38.353.920	31.463.344
14	A.4.6.1.14	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda expose, kayu kelas I	m3	29.467.295	39.389.696	3.262.193	33.339.637	42.880.530	35.192.608
15	A.4.6.1.15	Pemasangan 1 m3 konstruksi Gording, kayu kelas II	m3	17.827.865	15.303.533	2.899.013	17.067.765	14.363.910	16.687.924
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m2	545.851	181.172	355.716	201.712	500.197	527.939
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng Beton, kayu kelas II	m2	279.739	181.172	89.604	201.712	234.085	261.827
18	A.4.6.1.18	Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap, kayu kelas II	m2	213.464	180.976	23.152	202.224	168.322	195.606
19	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit (50 x 100) cm, kayu kelas II atau III	m2	262.281	226.839	53.909	252.065	216.238	243.562
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit (60 X 60) cm, kayu kelas II atau III	m2	273.130	234.568	51.660	261.607	224.218	252.790
21	A.4.6.1.21	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I atau II	m'	273.459	389.706	35.002	303.572	474.815	356.257
22	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I atau II	m'	277.022	395.608	34.153	307.768	482.020	361.399
23	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah (60 x 120) cm, kayu kelas II atau III	m2	440.646	379.073	62.743	419.017	354.359	405.380
24	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II	m2	550.717	479.684	166.277	544.223	496.593	490.949

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Kebumen HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Magelang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Purworejo HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Wonosobo HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kota Magelang HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	Kab. Temanggung HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
25	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m2	524.483	466.999	144.501	502.848	440.060	491.122
26	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m2	391.310	461.827	239.298	426.783	559.385	449.765
27	A.4.6.1.27	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m2	34.382	38.148	37.129	36.863	36.520	36.367
28	A.4.6.1.28	Pemasangan 1 m2 Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	203.512	142.373	16.600	145.093	146.113	167.428
	A.4.6.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA							
1	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	bh	202.298	196.487	205.362	192.555	199.100	124.887
2	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	bh	185.183	139.481	191.069	142.395	154.462	103.471
3	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah kunci silinder	bh	237.433	53.351	240.569	54.395	247.962	238.881
4	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	bh	28.345	29.718	22.478	22.995	24.966	37.848
5	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	bh	30.627	38.655	13.790	24.860	17.374	15.512
6	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah engsel angin	bh	50.825	48.663	44.520	51.205	72.869	37.606
7	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah kait angin	bh	34.558	41.627	23.209	34.787	27.329	26.233
8	A.4.6.2.10	Pemasangan 1 buah door closer	set	836.836	243.266	244.069	245.795	252.362	243.053
9	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 buah kunci slot	bh	49.154	22.311	50.131	23.320	53.449	49.724
10	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah door stop	bh	109.722	66.586	77.772	39.655	48.620	72.087
11	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	bh	336.663	264.933	287.894	284.460	293.447	347.173
12	A.4.6.2.15	Pemasangan 1 buah kunci lemari	bh	45.553	45.603	46.774	47.635	50.921	46.265
13	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m2 kaca tebal 3 mm	m2	125.987	128.899	217.029	333.360	124.368	115.525
14	A.4.6.2.17	Pemasangan 1 m2 kaca tebal 5 mm	m2	151.397	145.113	152.130	152.647	149.778	133.675
15	A.4.6.2.18	Pemasangan 1 m2 kaca tebal 8 mm	m2	237.873	170.066	200.314	290.593	357.683	166.968
	A.4.7.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN							

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Kebumen	Kab. Magelang	Kab. Purworejo	Kab. Wonosobo	Kota Magelang	Kab. Temanggung
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	A.4.7.1.1	1 m2 Pengikisan / pengerokan permukaan cat lama	m2	14.179	10.049	12.854	15.565	14.157	13.791
2	A.4.7.1.2	1 m2 Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat	m2	14.866	9.142	10.904	13.795	14.102	13.879
3	A.4.7.1.3	1 m2 Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual	m2	15.361	9.620	11.411	14.345	14.597	14.407
4	A.4.7.1.4	1 m2 Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	m2	43.448	40.297	39.049	39.262	48.521	48.823
5	A.4.7.1.5	Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup	m2	57.774	54.399	53.803	54.133	63.325	63.091
6	A.4.7.1.6	Peleburan 1 m2 bidang kayu dengan teak oil	m2	26.699	25.817	27.408	28.406	27.976	28.503
7	A.4.7.1.7	Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan politur	m2	55.094	54.688	42.353	46.864	61.344	55.996
8	A.4.7.1.8	Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan cat rasidu dan ter	m2	16.247	13.658	24.348	33.330	19.635	19.168
9	A.4.7.1.9	Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan vernis	m2	44.656	32.194	35.515	39.990	39.828	36.731
10	A.4.7.1.10	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	m2	33.766	31.111	30.950	30.259	35.640	35.608
11	A.4.7.1.11	Pengecatan 1 m2 tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	m2	25.241	21.995	23.174	24.016	27.622	27.349
12	A.4.7.1.12	Pelaburan 1 m2 tembok dengan kalkarium	m2	7.633	6.487	8.254	7.738	7.670	6.935
13	A.4.7.1.13	Pelaburan 1 m2 tembok dengan kapur sirih	m2	14.454	10.272	20.384	15.226	15.038	13.934
14	A.4.7.1.15	Pemasangan 1 m2 wallpaper	m2	124.301	64.276	66.145	66.847	66.547	65.744
15	A.4.7.1.16	Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi	m2	26.819	24.847	25.504	26.620	27.778	27.453
16	A.4.7.1.17	Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi dengan perancah	m2	55.291	46.443	50.612	56.112	57.474	55.929
	A.5.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG							
1	A.5.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock	bh	1.983.938	1.664.099	1.226.224	1.437.975	1.979.770	611.028
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen	bh	563.634	496.732	574.240	577.329	578.261	580.206
3	A.5.1.1.4	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir	bh	311.184	166.413	572.675	209.104	593.351	585.090
4	A.5.1.1.5	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	932.860	820.869	531.265	1.365.617	948.314	937.574

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Kebumen	Kab. Magelang	Kab. Purworejo	Kab. Wonosobo	Kota Magelang	Kab. Temanggung
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5	A.5.1.1.6	(K3) Pemasangan 1 buah bathtub porselen	bh	906.130	77.820	909.792	87.367	2.836.315	908.262
6	A.5.1.1.7	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Fibreglass vol 1 m3	bh	1.052.260	652.069	1.030.776	1.865.325	1.090.311	1.058.310
7	A.5.1.1.8	(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Batu Bata Vol 0,30 m3	bh	1.365.375	977.130	1.303.619	1.253.505	1.438.849	1.407.978
8	A.5.1.1.11	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Beton Volume 1 m3	bh	5.518.832	2.575.161	5.487.453	2.728.605	5.559.193	6.325.096
9	A.5.1.1.12	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlessteel	bh	335.768	330.328	333.197	334.345	90.892	332.642
10	A.5.1.1.14	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	24.472	16.316	50.272	39.655	39.464	28.087
11	A.5.1.1.15	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan batu bata (30x30) cm tinggi 35 cm	bh	399.741	333.880	364.463	417.631	428.632	419.974
12	A.5.1.1.16	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45 cm x 45 cm tinggi 50 cm	bh	595.472	498.338	553.687	633.666	632.252	630.782
13	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60 cm x 60 cm tinggi 65 cm	bh	723.468	624.434	684.184	776.438	770.289	782.661
14	A.5.1.1.19	Pemasangan 1 buah Kran diameter ¾" atau ½"	bh	75.287	40.262	80.637	44.632	93.369	91.887
15	A.5.1.1.20	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter ¾"	m'	59.025	14.362	58.839	17.374	59.855	59.436
16	A.5.1.1.21	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1"	m'	84.610	52.862	84.424	327.574	85.440	84.780
17	A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1½ "	m'	122.769	67.002	122.274	146.753	124.429	141.419
18	A.5.1.1.23	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 3"	m'	262.090	313.614	261.482	388.713	264.171	290.434
19	A.5.1.1.24	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 4"	m'	358.869	419.917	358.260	1.158.836	360.950	383.230
20	A.5.1.1.25	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ½"	m'	18.175	150.076	14.601	151.855	18.728	151.367
21	A.5.1.1.26	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ¾"	m'	20.320	29.824	30.782	31.603	20.873	31.115
22	A.5.1.1.27	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1"	m'	24.247	37.084	24.601	38.863	24.800	38.375
23	A.5.1.1.28	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1½"	m'	29.041	370.578	40.503	373.246	29.871	372.514
24	A.5.1.1.29	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 2"	m'	32.453	48.366	47.702	51.034	33.283	50.302
25	A.5.1.1.31	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 3"	m'	56.874	90.651	90.703	94.646	58.119	93.551

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Kebumen	Kab. Magelang	Kab. Purworejo	Kab. Wonosobo	Kota Magelang	Kab. Temanggung
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
26	A.5.1.1.32	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 4"	m'	31.728	39.831	41.983	43.826	32.973	42.731
27	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 20 cm	m'	76.430	54.941	57.050	54.497	80.430	62.316
28	A.5.1.1.34	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 15 cm	m'	31.328	11.936	13.544	13.247	32.235	14.262
29	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 15 - 20 cm	m'	147.926	88.709	92.859	94.663	144.130	137.373
30	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 30 - 100 cm	m'	223.876	167.010	174.015	163.364	249.458	203.408
	A.4.1.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK							
1	A.4.1.2.1	(K3) Pembuatan 1 m2 Lahan Produksi Tebal 8 cm Beton f'c 14,5 Mpa, Slump (120 ± 20) mm	m2	79.270	72.779	74.709	77.256	80.633	84.677
2	A.4.1.2.2	(K3) Pembuatan 1 m2 Lahan Produksi Tebal 10 cm Beton f'c = 14,5 Mpa slum (120 ± 20) mm K3	m2	99.105	90.996	93.412	96.591	100.817	105.873
3	A.4.1.2.3	(K3) Pembuatan 1 m2 Lahan Produksi Tebal 12 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	118.856	109.121	112.014	115.830	120.900	126.963
4	A.4.1.2.4	(K3) Pembuatan 1 m2 Lahan Produksi Tebal 15 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	148.662	136.480	140.105	144.890	151.221	158.806
5	A.4.1.2.5	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Plat Beton Pra cetak (5 kali Pakai)	m2	238.252	243.714	244.811	235.046	237.752	236.351
6	A.4.1.2.6	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Balok Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	63.498	55.656	69.855	59.876	62.183	61.432
7	A.4.1.2.7	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	57.283	50.871	63.640	53.661	55.968	55.217
8	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Bekisting 1 buah Komponen Plat Beton Pracetak	bh	6.537	5.116	5.821	6.946	7.139	6.547
9	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Bekisting 1 buah Komponen Balok Beton Pracetak	bh	10.621	8.244	9.409	11.269	11.627	10.615
10	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Bekisting 1 buah Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	8.579	6.680	7.615	9.108	9.383	8.581
11	A.4.1.2.11	Penuangan / Menebar Beton 1 m3 Komponen untuk Plat Pracetak	m3	56.017	53.640	56.934	59.191	58.003	57.443
12	A.4.1.2.13	Penuangan / Menebar Beton 1 m3 komponen kolom pracetak	m3	52.020	49.790	52.819	54.975	53.818	53.419
13	A.4.1.2.14	Ereksi 1 buah Komponen Untuk Plat Pracetak	bh	615.453	598.497	583.961	615.502	586.833	646.656
14	A.4.1.2.15	Ereksi 1 buah Komponen Untuk Balok Pracetak	bh	572.695	557.186	543.872	572.704	546.487	601.174
15	A.4.1.2.16	Ereksi 1 buah Komponen Untuk Kolom Pracetak	bh	863.834	842.814	824.790	863.888	828.348	902.504

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Kebumen	Kab. Magelang	Kab. Purworejo	Kab. Wonosobo	Kota Magelang	Kab. Temanggung
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
16	A.4.1.2.17	Langsir 1 buah Komponen untuk Plat Pracetak (± 20 m)	bh	129.482	124.565	120.271	129.063	121.217	137.670
17	A.4.1.2.18	Langsir 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak (± 20 m)	bh	129.482	124.565	120.271	129.063	121.217	137.670
18	A.4.1.2.19	Langsir 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak (± 20 m)	bh	129.482	124.565	120.271	129.063	121.217	137.670
19	A.4.1.2.20	Bahan 1 m3 Grout Campuran	m3	3.411.155	3.411.155	3.411.155	3.411.155	3.411.155	3.411.155
20	A.4.1.2.21	Bahan 1 m3 Grout Campuran (tidak Campuran)	m3	3.053.820	3.053.820	3.053.820	3.053.820	3.053.820	3.053.820
21	A.4.1.2.22	Upah 1 titik Pekerjaan Gruot pada Joint Beton Pra Cetak	ttk	108.201	107.744	111.247	112.131	111.020	110.562
22	A.4.1.2.23	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pra Cetak	ttk	131.774	110.531	130.472	133.080	135.545	131.880
23	A.4.1.2.24	Upah 1 titik Pemasangan Joint dengan Sling	ttk	41.261	34.618	39.066	43.862	43.866	41.236
	A.8.4.6	HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL							
1	A.8.4.6.1	(K3) Pemasangan 1 buah Titik Lampu	ttk	276.320	208.340	197.579	183.040	236.060	236.280
2	A.8.4.6.2	(K3) Pemasangan 1 buah MCB	bh	336.050	274.670	281.069	147.400	304.370	302.610

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BIDANG CIPTA KARYA

WILAYAH PATI

KABUPATEN BLORA
KABUPATEN REMBANG
KABUPATEN PATI
KABUPATEN KUDUS
KABUPATEN JEPARA

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 28/PRT/M/2016 BIDANG CIPTA KARYA

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**
D A E R A H : **KAB. BLORA; KAB. REMBANG; KAB. PATI; KAB. KUDUS; KAB. JEPARA**

EDISI 1 2021

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Blora	Kab. Rembang	Kab. Pati	Kab. Kudus	Kab. Jepara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
	A.2.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	A.2.2.1.2	(K3) Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m2	928.606	758.410	561.522	981.706	754.833
2	A.2.2.1.3	(K3) Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter	m2	2.571.387	2.158.731	412.610	1.754.710	2.163.575
3	A.2.2.1.4	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	m2	221.578	173.173	128.953	227.760	162.999
4	A.2.2.1.5	(K3) Pembuatan 1 m2 kantor sementara lantai plesteran	m2	1.949.469	1.802.311	1.701.634	1.792.378	1.931.494
5	A.2.2.1.6	(K3) Pembuatan 1 m2 rumah jaga (konstruksi kayu)	m2	2.294.600	1.944.745	1.852.785	1.858.395	2.166.846
6	A.2.2.1.7	(K3) Pembuatan 1 m2 gudang semen dan peralatan	m2	1.905.351	1.646.879	1.560.047	1.604.046	1.814.642
7	A.2.2.1.8	(K3) Pembuatan 1 m2 bendeng pekerja	m2	1.834.195	1.589.429	1.530.100	1.600.812	1.738.869
8	A.2.2.1.9	(K3) Pembersihan 1 m2 lapangan dan peralatan	m2	15.455	15.400	14.300	17.325	15.125
9	A.2.2.1.10	(K3) Pembuatan 1 m2 steger / perancah dari bambu	m2	357.508	369.758	333.458	405.297	350.036
10	A.2.2.1.11	Pembuatan 1 buah kotak adukan ukuran 40 cm x 50 cm x 25 cm	bh	809.952	612.282	449.867	813.747	572.356
11	A.2.2.1.12	Pembuatan 1 m2 jalan sementara	m2	141.300	154.825	142.340	165.907	144.897
12	A.2.2.1.13	Pembongkaran 1 m3 beton bertulang	m3	1.262.036	1.393.326	1.246.652	1.550.989	1.257.641
13	A.2.2.1.14	Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata	m3	631.018	696.663	623.326	775.494	628.820
14	A.2.2.1.15	Pemasangan 1 m2 pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm	m2	57.469	57.849	18.658	77.755	41.574

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Blora	Kab. Rembang	Kab. Pati	Kab. Kudus	Kab. Jepara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
15	A.2.2.1.16	Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar	m2	797.973	807.824	507.265	833.377	299.898
	A.2.3.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH						
1	A.2.3.1.1.	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m	m3	69.327	77.000	68.750	85.662	69.162
2	A.2.3.1.2	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 2 m	m3	85.189	94.050	84.150	104.692	84.892
3	A.2.3.1.3	Menggali 1 m3 tanah biasa sedalam 3 m	m3	101.317	111.320	99.770	123.975	100.875
4	A.2.3.1.4	Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 m	m3	92.259	102.520	91.520	114.048	92.048
5	A.2.3.1.5	Menggali 1 m3 tanah cadas sedalam 1 m	m3	139.986	155.100	138.600	172.590	139.590
6	A.2.3.1.6	Menggali 1 m3 tanah lumpur sedalam 1 m	m3	111.589	123.750	110.550	137.692	111.292
7	A.2.3.1.7	Pengerjaan stripping 1 m2 tanah tebing setinggi 1 meter	m2	5.065	5.500	4.950	6.132	5.032
8	A.2.3.1.8	(K3) Pembuangan 1 m3 tanah sejauh 30 meter	m3	30.371	33.770	30.140	37.565	30.305
9	A.2.3.1.9	Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah	m3	50.655	55.000	49.500	61.325	50.325
10	A.2.3.1.10	(K3) Pemadatan tanah 1 m3 tanah (per 20 cm)	m3	50.655	55.000	49.500	61.325	50.325
11	A.2.3.1.11	Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug	m3	241.571	326.480	146.300	265.265	172.865
12	A.2.3.1.12	Pemasangan 1 m3 lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL	m3	371.734	478.263	352.946	389.466	325.231
13	A.2.3.1.13	Pemasangan 1 m3 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan	m3	199.996	207.900	206.250	229.597	31.597
14	A.2.3.1.14	Pengurugan 1 m3 sirtu padat	m3	170.527	172.700	169.950	175.862	170.362
	A.3.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI						
1	A.3.2.1.1	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP	m3	814.660	856.131	740.135	876.976	814.220
2	A.3.2.1.2	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP	m3	770.605	812.590	697.152	834.508	771.237
3	A.3.2.1.3	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP	m3	740.063	782.405	667.353	805.065	741.438

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Blora	Kab. Rembang	Kab. Pati	Kab. Kudus	Kab. Jepara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
4	A.3.2.1.4	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP	m3	718.591	761.184	646.404	784.367	720.489
5	A.3.2.1.5	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP	m3	689.161	732.097	617.688	755.994	691.773
6	A.3.2.1.6	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP	m3	613.277	671.440	539.632	685.685	625.872
7	A.3.2.1.7	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 3KP : 10PP	m3	682.198	737.657	607.508	751.869	693.720
8	A.3.2.1.8	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1/4SP : 1KP : 4PP	m3	656.694	711.098	582.994	727.004	667.887
9	A.3.2.1.9	(K3) Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping)	m3	434.382	496.933	332.623	487.377	411.064
10	A.3.2.1.10	Pemasangan 1 m3 pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2PB : 3KR dan 40% batu belah	m3	2.183.951	2.324.776	2.213.612	2.516.559	2.305.446
11	A.3.2.1.11	Pemasangan 1 m3 pondasi sumuran, diameter 100 cm	m3	775.157	905.083	813.076	1.084.447	903.831
	A.4.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON						
1	A.4.1.1.1	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 7,4 Mpa	m3	983.086	999.083	973.914	1.014.989	978.771
2	A.4.1.1.2	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 9,8 Mpa	m3	1.015.891	1.031.506	1.005.922	1.046.614	1.010.779
3	A.4.1.1.3	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 12,2 Mpa	m3	1.041.069	1.056.380	1.030.467	1.070.856	1.035.324
4	A.4.1.1.4	Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa slump (3-6) cm, w/c = 0,87	m3	923.285	934.263	915.244	944.438	918.764
5	A.4.1.1.5	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 14,5 Mpa slump (120 +/- 20) mm	m3	1.071.409	1.086.364	1.060.065	1.100.097	1.064.922
6	A.4.1.1.6	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 16,9 Mpa	m3	1.099.577	1.114.188	1.087.518	1.127.207	1.092.374
7	A.4.1.1.7	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 19,3 Mpa	m3	1.122.008	1.136.369	1.109.427	1.148.865	1.114.283
8	A.4.1.1.8	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 21,7 Mpa	m3	1.135.196	1.149.385	1.122.257	1.161.524	1.127.113
9	A.4.1.1.9	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 24,0 Mpa	m3	1.158.121	1.172.020	1.144.577	1.183.553	1.149.434
10	A.4.1.1.10	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 26,4 Mpa	m3	1.165.066	1.178.872	1.151.329	1.190.213	1.156.185
11	A.4.1.1.11	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 28,8 Mpa	m3	1.242.745	1.261.475	1.227.670	1.278.278	1.233.830

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Blora	Kab. Rembang	Kab. Pati	Kab. Kudus	Kab. Jepara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
12	A.4.1.1.12	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 31,2 Mpa, slump (120 +/- 20) mm	m3	1.251.979	1.270.590	1.236.656	1.287.145	1.242.816
13	A.4.1.1.17	Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir	kg	123.699	124.454	122.353	126.098	123.139
14	A.4.1.1.18	Pemsangan 10 kg kabel prategang (prestresses) polos/stands	kg	118.357	118.893	117.414	120.070	117.986
15	A.4.1.1.19	Pemsangan 10 kg jaring kawat baja (wiremesh)	kg	179.092	179.371	178.260	180.075	178.909
16	A.4.1.1.20	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi	m2	136.373	141.779	132.572	150.931	135.245
17	A.4.1.1.21	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof	m2	141.565	149.116	137.962	156.123	141.295
18	A.4.1.1.22	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom	m2	377.677	375.600	278.503	391.754	380.902
19	A.4.1.1.23	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok	m2	399.457	397.380	285.763	413.534	402.682
20	A.4.1.1.24	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai	m2	518.477	498.800	375.303	523.754	530.502
21	A.4.1.1.25	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding	m2	467.877	461.400	322.503	479.754	473.302
22	A.4.1.1.26	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga	m2	365.082	361.933	265.908	379.159	368.252
23	A.4.1.1.27	(K3) Pemasangan 1 m2 jembatan untuk pengecoran beton	m2	113.022	112.343	106.760	115.802	114.125
24	A.4.1.1.36	Membuat 1 m' ring balok beton bertulang (10x15)	m2	110.252	116.176	108.837	125.369	106.417
	A.4.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM						
1	A.4.2.1.1	Pemasangan 1 kg besi profil	kg	33.327	33.918	30.962	35.103	32.422
2	A.4.2.1.2	Pemasangan 1 kg rangka kuda-kuda baja IWF	kg	52.935	15.576	50.127	54.268	52.915
3	A.4.2.1.3	Pengerjaan 100 kg pekerjaan perakitan	kg	37.856	33.231	32.499	35.959	32.653
4	A.4.2.1.4	Pembuatan 1 m2 pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku	m2	748.097	792.664	1.002.923	1.010.517	1.004.164
5	A.4.2.1.5	Pengerjaan 10 cm pengelasan dengan las listrik	cm	30.529	22.880	34.485	30.065	28.954
6	A.4.2.1.6	Pembuatan 1 m2 rangka jendela besi scuare tube	m2	236.805	265.381	257.159	262.692	258.759

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Blora	Kab. Rembang	Kab. Pati	Kab. Kudus	Kab. Jepara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
7	A.4.2.1.7	Pemasangan 1 m2 pintu rolling door besi	m2	581.598	635.580	620.400	629.739	622.479
8	A.4.2.1.8	Pemasangan 1 m2 pintu lipat (folding door) bahan plastik / PVC	m2	512.888	614.504	493.746	523.149	527.747
9	A.4.2.1.9	Pemasangan 1 m2 sunscreen alluminium	m2	445.372	623.040	411.400	448.426	472.626
10	A.4.2.1.10	Pemasangan 1 m2 rolling door alluminium	m2	689.755	512.600	499.950	524.975	502.425
11	A.4.2.1.11	Pemasangan 1 m kusen pintu alluminium	m	68.900	79.885	62.401	84.376	83.406
12	A.4.2.1.12	Pemasangan 1 m2 pintu allumunium strip lebar 8 cm	m2	301.612	360.530	286.855	361.581	359.664
13	A.4.2.1.13	Pemasangan 1 m2 pintu kaca rangka allumunium	m2	562.765	563.585	545.176	564.652	562.732
14	A.4.2.1.14	Pemasangan 1 m2 venetions blinds dan vertical blinds	m2	180.045	260.865	164.807	188.204	191.862
15	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m2 terali besi strip (2 x 3) mm	m2	547.464	610.671	571.880	606.492	586.876
16	A.4.2.1.16	Pemasangan 1 m2 kawat nyamuk	m2	92.184	138.268	86.623	111.456	97.981
17	A.4.2.1.17	Pemasangan 1 m2 jendela nako dan tralis	m2	176.683	180.730	126.445	139.056	106.661
18	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi	m2	80.930	119.075	113.162	124.927	116.539
19	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon	m2	106.345	150.645	142.367	158.834	147.092
20	A.4.2.1.22	(K3) Pemasangan 1 m2 atap pelana rangka atap baja canai dingin profil C75	m2	207.169	215.195	197.843	232.355	207.732
21	A.4.2.1.23	(K3) Pemasangan 1 m2 atap jurai rangka atap baja canai dingin profil C75	m2	228.574	236.897	218.914	254.670	229.159
	A.4.4.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING						
1	A.4.4.1.1	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP	m2	226.756	231.209	255.337	319.498	242.962
2	A.4.4.1.2	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP	m2	215.117	219.709	243.988	308.288	231.613
3	A.4.4.1.3	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP	m2	207.208	211.884	236.255	300.639	223.880
4	A.4.4.1.4	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP	m2	203.219	207.953	232.386	296.827	220.011

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Blora	Kab. Rembang	Kab. Pati	Kab. Kudus	Kab. Jepara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
5	A.4.4.1.5	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP	m2	202.067	206.850	231.335	295.826	218.960
6	A.4.4.1.6	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP	m2	194.905	202.067	224.404	289.006	213.693
7	A.4.4.1.7	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 2PP	m2	109.396	111.659	123.763	155.881	117.576
8	A.4.4.1.8	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 3PP	m2	103.839	106.163	118.333	150.510	112.145
9	A.4.4.1.9	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 4PP	m2	100.674	103.036	115.247	147.462	109.059
10	A.4.4.1.10	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 5PP	m2	98.685	101.071	113.307	145.547	107.120
11	A.4.4.1.11	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 6PP	m2	97.653	100.057	112.313	144.570	106.125
12	A.4.4.1.12	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 8PP	m2	95.482	97.910	110.192	142.474	104.005
13	A.4.4.1.13	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 3KP: 10PP	m2	97.847	101.539	112.612	144.920	107.332
14	A.4.4.1.14	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SM : 1KP: 1PP	m2	90.381	94.380	105.270	137.637	99.973
15	A.4.4.1.15	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SM : 1KP: 2PP	m2	90.172	93.841	105.061	137.428	99.566
16	A.4.4.1.16	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB20 campuran 1SP: 3PP	m2	279.332	284.016	277.835	289.062	280.030
17	A.4.4.1.17	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB20 campuran 1SP: 4PP	m2	279.486	284.250	278.155	289.462	280.350
18	A.4.4.1.18	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB15 campuran 1SP: 3PP	m2	224.114	228.284	222.921	232.829	224.703
19	A.4.4.1.19	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB15 campuran 1SP: 4PP	m2	224.054	228.284	222.986	232.954	224.768
20	A.4.4.1.20	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB10 campuran 1SP: 3PP	m2	194.318	198.171	193.389	202.457	194.902
21	A.4.4.1.21	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB10 campuran 1SP: 4PP	m2	194.757	198.651	193.912	203.020	195.425
22	A.4.4.1.22	Pemasangan 1 m2 dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP:3PP	m2	357.076	360.984	356.262	365.384	357.775
23	A.4.4.1.23	Pemasangan 1 m2 dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP:4PP	m2	357.076	360.984	356.262	365.384	357.775
24	A.4.4.1.25	Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai	m2	262.937	284.538	260.723	306.973	277.218

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Blora	Kab. Rembang	Kab. Pati	Kab. Kudus	Kab. Jepara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
25	A.4.4.1.26	Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai	m2	280.232	301.843	278.017	324.289	294.512
	A.4.4.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN						
1	A.4.4.2.1	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 1PP tebal 15 mm	m2	68.004	72.403	66.984	77.256	69.129
2	A.4.4.2.2	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 2PP tebal 15 mm	m2	61.906	66.374	61.030	71.373	63.175
3	A.4.4.2.3	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 3PP tebal 15 mm	m2	59.286	63.787	58.478	68.853	60.623
4	A.4.4.2.4	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 4PP tebal 15 mm	m2	57.482	62.003	56.717	67.112	58.862
5	A.4.4.2.5	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 5PP tebal 15 mm	m2	56.480	61.015	55.744	66.153	57.889
6	A.4.4.2.6	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 6PP tebal 15 mm	m2	55.669	60.214	54.954	65.373	57.099
7	A.4.4.2.7	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 7PP tebal 15 mm	m2	55.230	59.782	54.528	64.954	56.673
8	A.4.4.2.8	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 8PP tebal 15 mm	m2	54.791	59.349	54.102	64.534	56.247
9	A.4.4.2.9	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 1/2 KP: 3PP tebal 15 mm	m2	58.202	63.237	57.347	68.507	59.409
10	A.4.4.2.10	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 2 KP: 8PP tebal 15 mm	m2	56.565	61.802	55.731	67.005	57.959
11	A.4.4.2.11	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SM: 1 KP: 1PP tebal 15 mm	m2	53.595	59.202	52.734	64.201	55.192
12	A.4.4.2.12	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SM: 1 KP: 2PP tebal 15 mm	m2	53.672	59.114	53.058	64.179	55.220
13	A.4.4.2.13	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 1PP tebal 20 mm	m2	82.868	88.779	81.654	95.478	84.547
14	A.4.4.2.14	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 3PP tebal 20 mm	m2	65.857	70.480	64.942	75.579	67.686
15	A.4.4.2.15	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 4PP tebal 20 mm	m2	76.909	82.891	75.842	89.735	78.735
16	A.4.4.2.16	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 5PP tebal 20 mm	m2	75.634	81.635	74.606	88.517	77.499
17	A.4.4.2.17	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 6PP tebal 20 mm	m2	74.492	80.506	73.492	87.417	76.385
18	A.4.4.2.18	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SM: 1KP: 2PP tebal 20 mm	m2	73.911	81.405	73.040	88.407	76.631

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Blora	Kab. Rembang	Kab. Pati	Kab. Kudus	Kab. Jepara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
19	A.4.4.2.19	Pemasangan 1 m2 berapen 1 SP : 5PP tebal 15 mm	m2	34.077	36.298	33.617	38.807	34.706
20	A.4.4.2.20	Pemasangan 1 m2 plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm	m	55.018	60.199	54.252	65.751	59.378
21	A.4.4.2.21	Pemasangan 1 m2 plesteran granit 1SP : 2 granit tebal 1 cm	m2	97.144	103.906	95.958	111.562	99.192
22	A.4.4.2.22	Pemasangan 1 m2 plesteran traso 1SP : 2 traso tebal 1 cm	m2	97.144	103.906	95.958	111.562	99.192
23	A.4.4.2.23	Pemasangan 1 m2 plesteran ciprat 1SP : 2 PP	m2	46.179	50.175	45.548	54.759	47.061
24	A.4.4.2.24	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasang bata merah	m2	26.674	28.924	26.272	31.489	27.361
25	A.4.4.2.25	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasang coneblock ekspose	m2	12.709	13.750	12.507	14.949	13.024
26	A.4.4.2.26	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m2	55.433	59.953	54.665	65.059	56.810
27	A.4.4.2.27	Pemasangan 1 m2 acian	m2	34.241	37.267	33.756	40.698	35.186
28	A.4.4.2.28	Pemasangan 1 m2 plesteran dengan mortar siap pakai (MSP)	m2	55.147	58.216	54.751	61.736	56.181
29	A.4.4.2.29	Pemasangan 1 m2 plesteran acian mortar siap pakai (MSP)	m2	36.476	39.545	36.080	43.065	37.510
	A.4.4.3	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING						
1	A.4.4.3.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x 30cm	m2	385.195	506.401	475.805	104.582	98.303
2	A.4.4.3.3	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	m2	732.741	969.936	877.651	105.743	149.391
3	A.4.4.3.5	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 30cm x 30cm	m2	420.401	539.137	508.376	108.069	154.431
4	A.4.4.3.6	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 20cm x 20cm	m2	822.171	1.095.006	1.002.721	108.713	268.631
5	A.4.4.3.9	Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit ukuran 40cm x 40cm	m2	425.736	373.598	398.937	528.087	308.119
6	A.4.4.3.16	Pemasangan 1 m' plint ubin PC abu-abu ukuran 15cm x 20cm	m'	51.759	55.933	37.166	51.587	48.589
7	A.4.4.3.19	Pemasangan 1 m' plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm	m'	36.931	38.297	30.322	39.553	38.831
8	A.4.4.3.32	Pemasangan 1 m2 lantai keramik artistik ukuran 10cm x 20cm	m2	213.293	241.774	229.529	238.744	238.032

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Blora	Kab. Rembang	Kab. Pati	Kab. Kudus	Kab. Jepara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
9	A.4.4.3.33	Pemasangan 1 m2 lantai keramik artistik ukuran 10cm x 10cm atau 5cm x 20cm	m2	298.136	329.537	317.293	324.032	329.294
10	A.4.4.3.34	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 33 cm x 33 cm	m2	189.566	203.444	178.495	219.719	191.585
11	A.4.4.3.35	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 30 cm x 30 cm	m2	190.751	193.055	179.630	187.335	177.705
12	A.4.4.3.36	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 20 cm x 20 cm	m2	185.493	201.536	189.376	241.081	194.381
13	A.4.4.3.37	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10 cm x 33 cm untuk variasi / border	m2	239.600	283.933	265.593	278.120	275.295
14	A.4.4.3.39	Pemasangan 1 m' plint keramik 10 cm x 20 cm	m'	69.271	71.283	68.709	73.369	70.359
15	A.4.4.3.40	Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran 10 cm x 10 cm	m'	87.977	90.151	87.577	92.100	25.097
16	A.4.4.3.41	Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran (5 x 20) cm	m'	42.587	44.528	41.962	46.696	43.612
17	A.4.4.3.43	Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran (100 x 100) cm	m2	683.841	293.074	578.160	1.387.646	682.275
18	A.4.4.3.44	Pemasangan 1 m2 lantai karpet	m2	185.541	189.073	185.053	402.803	187.352
19	A.4.4.3.46	Pemasangan 1 m2 parquet kayu	m2	473.225	480.502	468.374	492.822	473.379
20	A.4.4.3.48	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 11 cm x 11 cm	m2	214.992	224.219	216.001	238.813	212.756
21	A.4.4.3.49	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 10 cm x 20 cm	m2	3.187.516	3.219.051	259.176	3.219.511	3.151.461
22	A.4.4.3.50	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 20 cm x 20 cm	m2	1.670.112	1.667.791	236.365	1.729.905	1.715.700
23	A.4.4.3.54	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20 cm x 20 cm	m2	196.288	222.567	206.841	227.481	171.300
24	A.4.4.3.55	Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100 cm x 100 cm	m2	833.510	455.243	729.873	1.557.420	781.617
25	A.4.4.3.58	Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam	m2	259.782	294.569	252.023	361.016	250.978
26	A.4.4.3.59	Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran (30 x 30) cm	m2	108.864	108.062	104.515	122.023	119.601
27	A.4.4.3.60	Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm	m2	127.904	133.633	95.634	139.535	129.816
28	A.4.4.3.63	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm	m'	29.975	32.476	29.638	35.281	31.255

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Blora	Kab. Rembang	Kab. Pati	Kab. Kudus	Kab. Jepara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
29	A.4.4.3.64	Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 6 cm	m2	173.155	196.962	186.325	206.972	198.997
30	A.4.4.3.65	Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 8 cm	m2	207.376	233.933	240.878	246.693	233.218
31	A.4.4.3.66	Pemasangan 1 m2 paving block berwarna tebal 6 cm	m2	202.708	226.515	207.768	236.524	228.549
32	A.4.4.3.67	Pemasangan 1 m2 paving block berwarna tebal 8 cm	m2	285.702	312.259	298.872	325.018	311.543
	A.4.5.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)						
1	A.4.5.1.1	Pemasangan 1 m2 langit-langit asbes semen, tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	m2	32.399	32.714	31.498	33.973	32.450
2	A.4.5.1.2	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm	m2	94.133	95.447	93.929	99.847	95.546
3	A.4.5.1.3	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm	m2	106.563	107.877	108.229	110.957	108.570
4	A.4.5.1.4	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm	m2	85.200	91.245	90.530	93.857	85.277
5	A.4.5.1.5	Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	53.889	52.508	55.918	73.161	50.253
6	A.4.5.1.6	Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	m2	423.511	346.467	500.797	901.472	451.764
7	A.4.5.1.7	Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120 x 240 x 9) mm, tebal 9 mm	m2	38.805	41.446	39.713	43.206	37.626
8	A.4.5.1.8	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka alluminium	m2	349.177	407.120	337.545	418.807	397.082
9	A.4.5.1.9	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil	m'	17.960	18.727	15.554	17.941	16.569
	A.4.5.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP						
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong kecil	m2	57.714	73.012	71.788	82.535	57.744
2	A.4.5.2.2	Pemasangan 1 m2 atap genteng kodok glazuur	m2	92.150	86.823	82.841	385.099	68.805
3	A.4.5.2.3	Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong besar/super	m2	69.600	101.508	93.621	94.919	76.890
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' bubungan genteng palentong	m'	82.689	89.907	83.138	97.805	82.676
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1 m' bubung genteng kodok glazuur	m'	92.864	110.532	89.738	180.305	95.051

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Blora	Kab. Rembang	Kab. Pati	Kab. Kudus	Kab. Jepara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1 m' bubung genteng palentong besar/super	m'	115.414	119.882	112.838	126.405	115.401
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m2 roof light fibreglass 90 x 180	m2	104.830	106.282	21.389	26.213	22.357
8	A.4.5.2.8	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0.92 m x 2.5 m x 5 mm	m2	66.339	67.776	65.279	70.317	25.118
9	A.4.5.2.9	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0.92 m x 2.25 m x 5 mm	m2	74.589	76.026	73.529	78.567	25.118
10	A.4.5.2.10	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0.92 m x 2.00 m x 5 mm	m2	73.790	75.245	72.820	77.709	24.321
11	A.4.5.2.11	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0.92 m x 1.80 m x 5 mm	m2	86.165	87.620	85.195	90.084	24.321
12	A.4.5.2.12	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang besar 1.05 m x 3.00 m x 4 mm	m2	57.977	59.009	49.307	57.084	53.581
13	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m2 genteng metal ukuran 80x100 atap pelana	m2	95.921	98.208	103.895	101.579	96.024
14	A.4.5.2.13	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm	m2	58.617	59.009	51.964	60.549	48.345
15	A.4.5.2.14	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm	m2	58.170	60.158	48.488	50.957	51.425
16	A.4.5.2.15	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm	m2	62.438	60.583	49.687	52.332	52.090
17	A.4.5.2.16	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm	m2	66.090	65.609	55.880	68.249	56.441
18	A.4.5.2.17	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm	m2	54.815	56.270	53.845	58.734	24.321
19	A.4.5.2.18	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm	m2	55.640	57.095	54.670	59.559	24.321
20	A.4.5.2.19	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm	m2	87.540	72.297	64.812	73.243	68.849
21	A.4.5.2.20	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm	m2	79.268	66.440	63.745	70.790	66.363
22	A.4.5.2.21	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm	m2	71.315	72.770	70.345	75.234	24.321
23	A.4.5.2.30	Pemasangan 1 m2 atap genteng beton	m2	98.125	106.254	74.877	158.174	76.267
24	A.4.5.2.31	Pemasangan 1 m2 atap genteng aspal	m2	1.221.693	1.221.682	229.509	1.244.303	1.215.192
25	A.4.5.2.34	Pemasangan 1 m2 atap sirap kayu	m2	107.412	106.029	120.840	130.674	132.385

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Blora	Kab. Rembang	Kab. Pati	Kab. Kudus	Kab. Jepara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
26	A.4.5.2.35	Pemasangan 1 m' nok genteng beton	m'	119.779	130.284	195.965	131.527	126.060
27	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' nok genteng aspal	m'	286.633	280.445	126.087	294.431	278.206
28	A.4.5.2.37	Pemasangan 1 m' nok genteng metal	m'	79.599	82.214	115.802	86.911	79.678
29	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' nok atap sirap	m'	59.291	60.802	55.247	64.284	56.243
30	A.4.5.2.39	Pemasangan 1 m' atap seng gelombang	m'	45.942	47.190	43.571	47.762	40.579
31	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m' nok atap seng	m'	34.766	36.355	33.159	38.252	32.494
32	A.4.5.2.43	Pemasangan 1 m2 lapisan aluminium foil/sisalation	m2	28.977	30.497	28.215	32.857	28.979
	A.4.6.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU						
1	A.4.6.1.1	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m3	20.183.460	14.228.775	22.353.375	54.485.062	23.680.580
2	A.4.6.1.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas II atau III	m3	17.305.117	12.767.287	9.833.587	16.347.787	13.358.455
3	A.4.6.1.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp standar, kayu kelas II	m3	689.180	526.872	412.527	632.962	535.986
4	A.4.6.1.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m2	623.180	496.072	390.527	621.962	458.986
5	A.4.6.1.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m2	1.134.705	920.700	1.333.750	2.398.000	1.210.165
6	A.4.6.1.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m2	772.354	646.580	884.620	1.542.255	818.224
7	A.4.6.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m2	1.535.985	1.184.700	1.874.950	3.520.000	1.655.665
8	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm)	m2	720.769	631.521	536.756	836.203	624.288
9	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m2	864.567	734.701	991.221	1.802.856	911.801
10	A.4.6.1.10	Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m2	1.351.553	1.010.185	1.670.515	3.191.182	1.462.092
11	A.4.6.1.11	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap, rangka exspose kayu kelas I	m2	851.235	724.141	973.731	1.770.516	897.847
12	A.4.6.1.12	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka exspose kayu kelas II	m2	912.684	812.636	1.035.028	1.839.068	956.582

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Blora	Kab. Rembang	Kab. Pati	Kab. Kudus	Kab. Jepara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
13	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda konvensional, kayu kelas I,II dan III bentang 6 meter	m3	19.147.590	13.125.420	21.356.720	53.247.920	22.492.250
14	A.4.6.1.14	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda expose, kayu kelas I	m3	21.923.258	15.386.580	24.255.715	59.264.562	25.592.187
15	A.4.6.1.15	Pemasangan 1 m3 konstruksi Gording, kayu kelas II	m3	16.704.638	12.532.960	9.742.095	15.875.942	12.997.187
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m2	528.143	475.337	110.918	516.175	481.607
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng Beton, kayu kelas II	m2	262.031	209.225	109.809	250.063	215.495
18	A.4.6.1.18	Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap, kayu kelas II	m2	196.313	143.726	110.088	185.031	150.111
19	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit (50 x 100) cm, kayu kelas II atau III	m2	249.452	190.410	151.085	239.112	198.137
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit (60 X 60) cm, kayu kelas II atau III	m2	256.998	196.542	154.687	247.197	203.060
21	A.4.6.1.21	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I atau II	m'	216.111	156.145	276.430	544.967	235.735
22	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I atau II	m'	218.520	157.107	280.115	553.465	238.744
23	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah (60 x 120) cm, kayu kelas II atau III	m2	410.319	305.387	235.207	388.212	317.669
24	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II	m2	547.824	395.591	320.681	530.446	407.873
25	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m2	503.783	391.000	333.800	506.599	403.752
26	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m2	393.538	361.385	412.865	639.520	408.053
27	A.4.6.1.27	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m2	41.003	36.938	42.306	51.298	37.999
28	A.4.6.1.28	Pemasangan 1 m2 Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	195.603	165.843	92.022	206.097	119.672
	A.4.6.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA						
1	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	bh	199.545	200.090	193.655	206.057	200.062
2	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	bh	149.339	177.375	137.995	155.754	149.869
3	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah kunci silinder	bh	248.339	248.875	242.495	254.754	248.869

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Blora	Kab. Rembang	Kab. Pati	Kab. Kudus	Kab. Jepara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
4	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	bh	36.076	25.388	23.325	27.298	26.336
5	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	bh	32.296	20.735	14.355	17.003	15.628
6	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah engsel angin	bh	49.566	50.875	47.245	54.293	48.683
7	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah kait angin	bh	26.034	30.580	24.117	28.209	28.237
8	A.4.6.2.10	Pemasangan 1 buah door closer	set	252.739	253.770	78.155	260.144	253.269
9	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 buah kunci slot	bh	53.593	54.010	51.260	56.556	53.806
10	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah door stop	bh	52.145	30.250	23.375	26.097	52.222
11	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	bh	276.279	277.530	269.280	301.669	337.419
12	A.4.6.2.15	Pemasangan 1 buah kunci lemari	bh	51.103	51.623	48.185	54.806	51.369
13	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m2 kaca tebal 3 mm	m2	160.777	118.739	123.937	131.540	124.637
14	A.4.6.2.17	Pemasangan 1 m2 kaca tebal 5 mm	m2	154.727	145.964	139.667	150.900	130.687
15	A.4.6.2.18	Pemasangan 1 m2 kaca tebal 8 mm	m2	327.557	327.911	398.173	314.346	230.938
	A.4.7.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN						
1	A.4.7.1.1	1 m2 Pengikisan / pengerokan permukaan cat lama	m2	14.424	16.280	13.832	17.539	14.855
2	A.4.7.1.2	1 m2 Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat	m2	14.204	15.785	14.135	17.484	14.019
3	A.4.7.1.3	1 m2 Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual	m2	14.869	16.335	14.685	18.117	14.652
4	A.4.7.1.4	1 m2 Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	m2	41.481	44.853	48.013	46.718	40.635
5	A.4.7.1.5	Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup	m2	57.544	61.022	63.842	63.932	56.804
6	A.4.7.1.6	Peleburan 1 m2 bidang kayu dengan teak oil	m2	29.966	30.406	28.233	31.935	30.015
7	A.4.7.1.7	Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan politur	m2	65.613	60.203	45.586	68.106	41.705

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Blora	Kab. Rembang	Kab. Pati	Kab. Kudus	Kab. Jepara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
8	A.4.7.1.8	Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan cat rasidu dan ter	m2	33.468	32.120	19.085	34.089	33.429
9	A.4.7.1.9	Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan vernis	m2	42.512	44.148	39.622	48.037	42.394
10	A.4.7.1.10	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	m2	31.744	33.856	36.639	35.327	32.069
11	A.4.7.1.11	Pengecatan 1 m2 tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	m2	24.399	24.816	28.537	26.054	23.897
12	A.4.7.1.12	Pelaburan 1 m2 tembok dengan kalkarium	m2	8.407	8.890	7.962	9.512	8.521
13	A.4.7.1.13	Pelaburan 1 m2 tembok dengan kapur sirih	m2	15.386	16.707	15.448	18.847	15.164
14	A.4.7.1.15	Pemasangan 1 m2 wallpaper	m2	69.654	70.037	49.863	72.608	69.858
15	A.4.7.1.16	Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi	m2	30.527	31.185	26.427	33.288	29.328
16	A.4.7.1.17	Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi dengan perancah	m2	60.771	63.871	55.974	68.876	59.567
	A.5.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG						
1	A.5.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock	bh	1.081.806	1.097.690	1.798.885	2.222.605	1.744.930
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen	bh	630.366	654.090	601.755	692.315	615.505
3	A.5.1.1.4	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir	bh	600.325	621.090	597.355	644.300	610.830
4	A.5.1.1.5	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	958.056	985.740	954.030	1.016.540	973.445
5	A.5.1.1.6	(K3) Pemasangan 1 buah bathtub porselen	bh	915.324	924.330	914.017	933.867	923.554
6	A.5.1.1.7	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Fibreglass vol 1 m3	bh	1.055.340	1.199.550	1.128.105	1.297.175	1.181.400
7	A.5.1.1.8	(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Batu Bata Vol 0,30 m3	bh	1.377.123	1.509.486	1.440.120	1.660.131	1.462.065
8	A.5.1.1.11	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Beton Volume 1 m3	bh	5.873.645	6.470.486	6.356.317	6.336.308	5.923.027
9	A.5.1.1.12	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlessteel	bh	390.846	394.130	335.005	343.172	339.047
10	A.5.1.1.14	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	47.855	55.000	34.375	75.597	39.132

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Blora	Kab. Rembang	Kab. Pati	Kab. Kudus	Kab. Jepara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
11	A.5.1.1.15	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan batu bata (30x30) cm tinggi 35 cm	bh	402.601	455.027	427.570	531.346	438.058
12	A.5.1.1.16	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45 cm x 45 cm tinggi 50 cm	bh	607.333	687.449	651.639	782.076	662.090
13	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60 cm x 60 cm tinggi 65 cm	bh	728.322	822.359	797.305	950.994	800.101
14	A.5.1.1.19	Pemasangan 1 buah Kran diameter ¾" atau ½"	bh	95.581	100.034	94.817	104.857	99.962
15	A.5.1.1.20	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter ¾"	m'	61.244	62.205	60.472	64.284	62.056
16	A.5.1.1.21	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1"	m'	86.830	87.790	85.552	89.869	85.156
17	A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1½ "	m'	125.537	128.590	120.835	131.939	121.874
18	A.5.1.1.23	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 3"	m'	265.590	269.389	271.628	273.591	211.898
19	A.5.1.1.24	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 4"	m'	362.369	366.167	375.688	370.369	228.398
20	A.5.1.1.25	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ½"	m'	19.109	20.119	24.158	154.264	24.950
21	A.5.1.1.26	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ¾"	m'	21.254	22.264	21.175	34.012	32.527
22	A.5.1.1.27	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1"	m'	25.181	25.498	32.553	41.272	33.345
23	A.5.1.1.28	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1½"	m'	30.442	44.913	50.783	376.860	51.971
24	A.5.1.1.29	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 2"	m'	33.854	52.965	51.232	54.648	52.420
25	A.5.1.1.31	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 3"	m'	58.958	97.542	94.943	100.058	96.717
26	A.5.1.1.32	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 4"	m'	33.812	36.096	33.563	49.238	45.897
27	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 20 cm	m'	79.889	81.610	60.060	63.701	78.540
28	A.5.1.1.34	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 15 cm	m'	31.810	33.472	13.202	16.317	13.873
29	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 15 - 20 cm	m'	107.108	105.397	86.673	154.254	124.502
30	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 30 - 100 cm	m'	178.923	201.424	184.523	288.810	212.958

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Blora	Kab. Rembang	Kab. Pati	Kab. Kudus	Kab. Jepara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
	A.4.1.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK						
1	A.4.1.2.1	(K3) Pembuatan 1 m2 Lahan Produksi Tebal 8 cm Beton f'c 14,5 Mpa, Slump (120 ± 20) mm	m2	85.731	86.919	84.819	88.023	85.210
2	A.4.1.2.2	(K3) Pembuatan 1 m2 Lahan Produksi Tebal 10 cm Beton f'c = 14,5 Mpa slum (120 ± 20) mm K3	m2	107.174	108.682	106.043	110.057	106.533
3	A.4.1.2.3	(K3) Pembuatan 1 m2 Lahan Produksi Tebal 12 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	128.530	130.324	127.174	131.971	127.752
4	A.4.1.2.4	(K3) Pembuatan 1 m2 Lahan Produksi Tebal 15 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	160.780	163.013	159.069	165.084	159.800
5	A.4.1.2.5	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Plat Beton Pra cetak (5 kali Pakai)	m2	233.386	240.546	228.208	237.230	236.416
6	A.4.1.2.6	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Balok Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	60.038	65.156	58.709	61.013	60.568
7	A.4.1.2.7	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	53.823	58.941	52.494	54.798	54.353
8	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Bekisting 1 buah Komponen Plat Beton Pracetak	bh	7.289	7.777	6.996	8.640	7.276
9	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Bekisting 1 buah Komponen Balok Beton Pracetak	bh	11.764	12.661	11.352	14.052	11.764
10	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Bekisting 1 buah Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	9.527	10.219	9.174	11.346	9.520
11	A.4.1.2.11	Penuangan / Menebar Beton 1 m3 Komponen untuk Plat Pracetak	m3	61.922	63.624	59.675	68.403	64.124
12	A.4.1.2.13	Penuangan / Menebar Beton 1 m3 komponen kolom pracetak	m3	57.610	58.938	55.379	63.338	59.471
13	A.4.1.2.14	Ereksi 1 buah Komponen Untuk Plat Pracetak	bh	629.273	596.835	585.917	594.982	590.560
14	A.4.1.2.15	Ereksi 1 buah Komponen Untuk Balok Pracetak	bh	585.295	555.580	545.653	553.907	549.881
15	A.4.1.2.16	Ereksi 1 buah Komponen Untuk Kolom Pracetak	bh	880.959	840.736	827.213	838.443	832.965
16	A.4.1.2.17	Langsir 1 buah Komponen untuk Plat Pracetak (± 20 m)	bh	132.379	123.806	120.816	123.073	121.715
17	A.4.1.2.18	Langsir 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak (± 20 m)	bh	132.379	123.806	120.816	123.073	121.715
18	A.4.1.2.19	Langsir 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak (± 20 m)	bh	132.379	123.806	120.816	123.073	121.715
19	A.4.1.2.20	Bahan 1 m3 Grout Campuran	m3	3.411.155	3.411.155	3.411.155	3.411.155	3.411.155

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Blora	Kab. Rembang	Kab. Pati	Kab. Kudus	Kab. Jepara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
20	A.4.1.2.21	Bahan 1 m3 Grout Campuran (tidak Campuran)	m3	3.053.820	3.053.820	3.053.820	3.053.820	3.053.820
21	A.4.1.2.22	Upah 1 titik Pekerjaan Gruot pada Joint Beton Pra Cetak	ttk	114.809	117.991	112.733	123.046	118.602
22	A.4.1.2.23	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pra Cetak	ttk	135.801	139.062	133.402	140.428	134.710
23	A.4.1.2.24	Upah 1 titik Pemasangan Joint dengan Sling	ttk	47.177	49.610	44.528	54.873	47.371
	A.8.4.6	HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL						
1	A.8.4.6.1	(K3) Pemasangan 1 buah Titik Lampu	ttk	238.700	247.060	233.420	289.740	236.060
2	A.8.4.6.2	(K3) Pemasangan 1 buah MCB	bh	306.020	315.370	302.720	346.170	304.370

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BIDANG CIPTA KARYA

WILAYAH SURAKARTA

KABUPATEN BOYOLALI
KABUPATEN KLATEN
KABUPATEN KARANGANYAR
KABUPATEN SRAGEN
KABUPATEN SUKOHARJO
KABUPATEN WONOGIRI
KOTA SURAKARTA

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 28/PRT/M/2016 BIDANG CIPTA KARYA

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**
D A E R A H : **KAB. BOYOLALI; KAB. KLATEN; KAB. SUKOHARJO; KAB. WONOGIRI; KAB. KARANGNYAR; KAB. SRAGEN, KOTA SURAKARTA**

EDISI 1 2021

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Sragen	Kota Surakarta
				HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
A.2.2.1										
1	A.2.2.1.2	(K3) Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m2	202.771	855.897	765.541	732.909	1.213.470	711.114	850.879
2	A.2.2.1.3	(K3) Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter	m2	438.794	1.685.695	2.142.216	1.952.827	1.995.499	680.885	1.863.291
3	A.2.2.1.4	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	m2	21.367	205.068	166.849	153.474	289.533	172.574	200.230
4	A.2.2.1.5	(K3) Pembuatan 1 m2 kantor sementara lantai plesteran	m2	1.783.017	2.073.219	2.112.801	2.103.359	3.216.187	2.411.887	1.958.075
5	A.2.2.1.6	(K3) Pembuatan 1 m2 rumah jaga (konstruksi kayu)	m2	2.050.180	2.528.790	2.517.471	2.552.055	4.202.397	2.918.642	2.349.199
6	A.2.2.1.7	(K3) Pembuatan 1 m2 gudang semen dan peralatan	m2	1.704.068	2.064.163	2.074.080	2.089.750	3.348.923	2.368.958	1.935.416
7	A.2.2.1.8	(K3) Pembuatan 1 m2 bendeng pekerja	m2	1.624.321	1.999.635	1.965.650	1.979.720	3.106.529	2.227.394	1.854.148
8	A.2.2.1.9	(K3) Pembersihan 1 m2 lapangan dan peralatan	m2	13.090	12.375	13.475	13.431	13.750	15.024	12.870
9	A.2.2.1.10	(K3) Pembuatan 1 m2 steger / perancah dari bambu	m2	317.788	293.194	334.079	294.545	317.853	341.558	310.580
10	A.2.2.1.11	Pembuatan 1 buah kotak adukan ukuran 40 cm x 50 cm x 25 cm	bh	39.798	756.808	590.011	540.645	1.065.015	642.197	728.091
11	A.2.2.1.12	Pembuatan 1 m2 jalan sementara	m2	138.259	123.750	138.297	133.254	138.325	143.285	130.614
12	A.2.2.1.13	Pembongkaran 1 m3 beton bertulang	m3	1.164.523	1.055.983	1.169.652	1.143.981	1.173.315	1.248.876	1.108.784
13	A.2.2.1.14	Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata	m3	582.261	527.991	584.826	571.990	586.657	624.438	554.392
14	A.2.2.1.15	Pemasangan 1 m2 pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm	m2	55.766	39.025	8.898	46.334	56.320	57.094	43.391
15	A.2.2.1.16	Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar	m2	809.852	796.255	782.948	775.357	796.758	795.459	799.525

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Sragen	Kota Surakarta
				HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
	A.2.3.1	**HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH**								
1	A.2.3.1.1.	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m	m3	64.295	58.162	64.487	63.002	64.625	68.679	61.105
2	A.2.3.1.2	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 2 m	m3	78.606	71.280	78.952	77.220	79.200	84.300	74.844
3	A.2.3.1.3	Menggali 1 m3 tanah biasa sedalam 3 m	m3	93.110	84.595	93.626	91.653	93.995	100.173	88.785
4	A.2.3.1.4	Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 m	m3	85.597	77.418	85.844	83.859	86.020	91.404	81.338
5	A.2.3.1.5	Menggali 1 m3 tanah cadas sedalam 1 m	m3	129.558	117.315	130.020	127.083	130.350	138.615	123.222
6	A.2.3.1.6	Menggali 1 m3 tanah lumpur sedalam 1 m	m3	103.356	93.555	103.702	101.343	103.950	110.515	98.274
7	A.2.3.1.7	Pengerjaan stripping 1 m2 tanah tebing setinggi 1 meter	m2	4.609	4.207	4.647	4.559	4.675	4.997	4.411
8	A.2.3.1.8	(K3) Pembuangan 1 m3 tanah sejauh 30 meter	m3	28.193	25.492	28.270	27.613	28.325	30.093	26.785
9	A.2.3.1.9	Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah	m3	46.090	42.075	46.475	45.595	46.750	49.976	44.110
10	A.2.3.1.10	(K3) Pemadatan tanah 1 m3 tanah (per 20 cm)	m3	46.090	42.075	46.475	45.595	46.750	49.976	44.110
11	A.2.3.1.11	Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug	m3	279.818	188.265	243.595	200.540	171.050	230.421	196.042
12	A.2.3.1.12	Pemasangan 1 m3 lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL	m3	377.366	357.566	386.384	319.638	378.686	370.826	352.707
13	A.2.3.1.13	Pemasangan 1 m3 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan	m3	47.487	111.622	56.842	205.078	198.825	238.469	257.433
14	A.2.3.1.14	Pengurugan 1 m3 sirtu padat	m3	29.777	166.237	168.437	167.997	168.575	170.188	138.215
	A.3.2.1	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI**								
1	A.3.2.1.1	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP	m3	802.283	785.867	823.828	764.776	815.292	832.996	775.698
2	A.3.2.1.2	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP	m3	762.004	735.377	780.631	725.525	772.310	789.456	728.236
3	A.3.2.1.3	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP	m3	734.076	700.381	750.684	698.310	742.511	759.271	695.348
4	A.3.2.1.4	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP	m3	714.443	675.774	729.630	679.179	721.561	738.050	672.219
5	A.3.2.1.5	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP	m3	687.529	642.053	700.771	652.952	692.846	708.963	640.535
6	A.3.2.1.6	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP	m3	615.032	535.260	634.370	571.450	614.509	629.961	572.190

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Sragen	Kota Surakarta
				HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
7	A.3.2.1.7	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 3KP : 10PP	m3	672.313	618.013	699.319	635.132	684.039	700.277	633.869
8	A.3.2.1.8	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1/4SP : 1KP : 4PP	m3	649.960	590.529	673.728	613.676	659.376	675.268	606.295
9	A.3.2.1.9	(K3) Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping)	m3	462.745	370.557	453.024	406.256	423.027	451.521	408.287
10	A.3.2.1.10	Pemasangan 1 m3 pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2PB : 3KR dan 40% batu belah	m3	2.170.238	2.155.098	2.209.091	2.189.425	2.207.205	2.319.417	2.188.789
11	A.3.2.1.11	Pemasangan 1 m3 pondasi sumuran, diameter 100 cm	m3	773.812	767.536	809.902	791.569	806.278	916.346	791.701
	A.4.1.1	**HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON**								
1	A.4.1.1.1	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 7,4 Mpa	m3	937.388	943.064	967.254	934.699	963.481	978.690	972.717
2	A.4.1.1.2	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 9,8 Mpa	m3	967.792	983.089	999.421	963.932	995.489	1.011.112	1.006.639
3	A.4.1.1.3	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 12,2 Mpa	m3	991.030	1.013.785	1.024.093	986.276	1.020.034	1.035.987	1.032.703
4	A.4.1.1.4	Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa slump (3-6) cm, w/c = 0,87	m3	882.610	887.004	910.679	881.903	907.654	919.428	917.698
5	A.4.1.1.5	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 14,5 Mpa slump (120 +/- 20) mm	m3	1.019.143	1.050.897	1.053.839	1.013.290	1.049.632	1.065.970	1.064.082
6	A.4.1.1.6	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 16,9 Mpa	m3	1.045.081	1.085.077	1.081.435	1.038.254	1.077.084	1.093.795	1.093.251
7	A.4.1.1.7	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 19,3 Mpa	m3	1.066.000	1.112.603	1.103.448	1.058.345	1.098.993	1.115.975	1.116.414
8	A.4.1.1.8	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 21,7 Mpa	m3	1.077.989	1.128.293	1.116.350	1.069.931	1.111.823	1.128.992	1.130.102
9	A.4.1.1.9	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 24,0 Mpa	m3	1.098.863	1.155.323	1.138.791	1.090.146	1.134.144	1.151.626	1.153.874
10	A.4.1.1.10	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 26,4 Mpa	m3	1.105.160	1.163.600	1.145.581	1.096.228	1.140.895	1.158.478	1.161.088
11	A.4.1.1.11	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 28,8 Mpa	m3	1.176.870	1.238.307	1.219.882	1.165.830	1.214.387	1.235.514	1.234.374
12	A.4.1.1.12	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 31,2 Mpa, slump (120 +/- 20) mm	m3	1.185.262	1.249.204	1.228.917	1.173.955	1.223.373	1.244.628	1.243.954
13	A.4.1.1.17	Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir	kg	121.753	121.005	122.496	121.411	121.951	122.615	121.574
14	A.4.1.1.18	Pemsangan 10 kg kabel prategang (prestresses) polos/stands	kg	116.983	116.446	117.507	116.725	117.111	117.603	116.835
15	A.4.1.1.19	Pemsangan 10 kg jaring kawat baja (wiremesh)	kg	178.027	177.658	178.310	178.041	178.233	178.571	178.113
16	A.4.1.1.20	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi	m2	127.745	122.331	131.197	126.049	128.623	133.000	125.550

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Sragen	Kota Surakarta
				HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
17	A.4.1.1.21	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof	m2	133.795	129.173	137.577	131.241	133.815	138.951	131.600
18	A.4.1.1.22	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom	m2	371.097	343.354	347.083	351.373	327.580	409.778	339.256
19	A.4.1.1.23	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok	m2	392.877	365.134	368.863	373.153	349.360	431.558	361.036
20	A.4.1.1.24	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai	m2	547.097	444.554	435.083	465.773	387.860	621.418	427.256
21	A.4.1.1.25	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding	m2	470.097	423.654	424.083	434.973	397.650	517.688	416.256
22	A.4.1.1.26	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga	m2	358.683	329.934	333.894	338.778	314.985	397.183	326.232
23	A.4.1.1.27	(K3) Pemasangan 1 m2 jembatan untuk pengecoran beton	m2	115.614	104.582	105.066	107.281	101.123	121.321	103.750
24	A.4.1.1.36	Membuat 1 m' ring balok beton bertulang (10x15)	m2	94.941	105.174	108.972	107.133	108.210	105.877	106.845
	A.4.2.1	**HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM**								
1	A.4.2.1.1	Pemasangan 1 kg besi profil	kg	32.909	31.636	33.255	28.935	31.747	33.671	28.588
2	A.4.2.1.2	Pemasangan 1 kg rangka kuda-kuda baja IWF	kg	52.390	51.876	232.682	52.338	50.912	52.836	49.081
3	A.4.2.1.3	Pengerjaan 100 kg pekerjaan perakitan	kg	30.507	29.359	33.517	33.935	31.790	31.618	34.936
4	A.4.2.1.4	Pembuatan 1 m2 pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku	m2	976.877	834.491	955.088	959.417	969.118	739.359	935.404
5	A.4.2.1.5	Pengerjaan 10 cm pengelasan dengan las listrik	cm	26.481	22.561	29.394	29.454	28.723	31.830	22.995
6	A.4.2.1.6	Pembuatan 1 m2 rangka jendela besi scuare tube	m2	253.090	154.562	228.383	231.062	237.067	230.915	217.235
7	A.4.2.1.7	Pemasangan 1 m2 pintu rolling door besi	m2	613.588	321.574	661.067	572.338	583.308	571.115	547.162
8	A.4.2.1.8	Pemasangan 1 m2 pintu lipat (folding door) bahan plastik / PVC	m2	523.899	637.604	875.675	460.592	524.480	864.168	522.378
9	A.4.2.1.9	Pemasangan 1 m2 sunscreen alluminium	m2	470.659	443.256	439.975	356.664	471.240	445.648	487.403
10	A.4.2.1.10	Pemasangan 1 m2 rolling door alluminium	m2	243.705	699.600	815.925	436.480	469.040	501.111	438.522
11	A.4.2.1.11	Pemasangan 1 m kusen pintu alluminium	m	80.073	82.663	82.393	80.572	81.972	83.350	80.660
12	A.4.2.1.12	Pemasangan 1 m2 pintu allumunium strip lebar 8 cm	m2	358.922	358.193	358.964	354.060	356.827	359.553	354.234
13	A.4.2.1.13	Pemasangan 1 m2 pintu kaca rangka allumunium	m2	515.972	561.228	514.981	557.107	559.876	4.127.277	557.276

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Sragen	Kota Surakarta
				HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
14	A.4.2.1.14	Pemasangan 1 m2 venetions blinds dan vertical blinds	m2	188.786	174.234	221.027	138.433	189.255	179.851	187.578
15	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m2 terali besi strip (2 x 3) mm	m2	564.133	319.147	497.264	519.099	532.490	572.684	478.813
16	A.4.2.1.16	Pemasangan 1 m2 kawat nyamuk	m2	105.576	89.318	101.776	88.768	105.708	109.070	123.381
17	A.4.2.1.17	Pemasangan 1 m2 jendela nako dan tralis	m2	140.874	131.329	210.038	113.209	141.020	135.500	135.908
18	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi	m2	111.038	108.069	103.657	108.623	110.550	114.079	108.801
19	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon	m2	139.396	135.239	127.706	136.013	138.710	143.648	136.263
20	A.4.2.1.22	(K3) Pemasangan 1 m2 atap pelana rangka atap baja canai dingin profil C75	m2	191.622	182.905	197.639	184.518	190.170	200.513	185.046
21	A.4.2.1.23	(K3) Pemasangan 1 m2 atap jurai rangka atap baja canai dingin profil C75	m2	212.474	203.440	218.705	205.112	210.967	221.679	205.662
	A.4.4.1	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING**								
1	A.4.4.1.1	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP	m2	255.864	283.621	247.051	236.764	297.247	254.751	239.631
2	A.4.4.1.2	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP	m2	245.246	270.241	235.644	226.424	285.898	243.251	226.986
3	A.4.4.1.3	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP	m2	237.957	261.276	227.876	219.304	278.165	235.427	218.722
4	A.4.4.1.4	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP	m2	234.389	256.569	223.983	215.851	274.296	231.495	214.075
5	A.4.4.1.5	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP	m2	233.595	254.806	222.912	215.155	273.245	230.392	211.692
6	A.4.4.1.6	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP	m2	227.248	246.255	220.775	209.030	266.314	223.341	205.812
7	A.4.4.1.7	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 2PP	m2	124.221	137.366	119.605	114.745	144.718	123.430	115.834
8	A.4.4.1.8	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 3PP	m2	119.108	131.054	114.149	109.752	139.288	117.934	109.992
9	A.4.4.1.9	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 4PP	m2	116.221	127.415	111.047	106.941	136.202	114.807	106.553
10	A.4.4.1.10	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 5PP	m2	114.407	125.126	109.098	105.176	134.262	112.842	104.385
11	A.4.4.1.11	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 6PP	m2	113.507	123.869	108.096	104.312	133.268	111.828	103.083
12	A.4.4.1.12	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 8PP	m2	111.513	121.398	105.965	102.365	131.147	109.681	100.788
13	A.4.4.1.13	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 3KP: 10PP	m2	114.071	123.433	111.014	104.976	133.567	112.073	103.076

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Sragen	Kota Surakarta
				HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
14	A.4.4.1.14	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SM : 1KP: 1PP	m2	107.833	115.027	104.373	98.065	126.027	104.468	97.377
15	A.4.4.1.15	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SM : 1KP: 2PP	m2	107.448	114.862	103.416	97.856	125.862	104.303	96.579
16	A.4.4.1.16	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB20 campuran 1SP: 3PP	m2	273.225	276.929	276.803	270.670	275.168	278.856	236.335
17	A.4.4.1.17	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB20 campuran 1SP: 4PP	m2	273.965	276.082	277.090	271.570	275.488	279.089	233.860
18	A.4.4.1.18	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB15 campuran 1SP: 3PP	m2	219.097	221.337	221.858	217.027	220.567	223.716	190.975
19	A.4.4.1.19	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB15 campuran 1SP: 4PP	m2	219.476	220.527	221.898	217.526	220.632	223.716	188.998
20	A.4.4.1.20	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB10 campuran 1SP: 3PP	m2	190.260	190.863	192.290	188.584	191.244	194.003	171.309
21	A.4.4.1.21	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB10 campuran 1SP: 4PP	m2	190.993	190.802	192.797	189.397	191.767	194.483	170.326
22	A.4.4.1.22	Pemasangan 1 m2 dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP:3PP	m2	353.421	352.935	355.140	351.854	354.117	356.817	351.822
23	A.4.4.1.23	Pemasangan 1 m2 dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP:4PP	m2	353.421	352.935	355.140	351.854	354.117	356.817	351.822
24	A.4.4.1.25	Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai	m2	253.995	236.463	264.692	303.954	250.603	264.866	252.000
25	A.4.4.1.26	Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai	m2	271.284	253.743	281.530	259.333	267.892	282.160	269.285
	A.4.4.2	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN**								
1	A.4.4.2.1	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 1PP tebal 15 mm	m2	63.715	63.946	66.161	61.622	64.591	67.776	63.796
2	A.4.4.2.2	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 2PP tebal 15 mm	m2	58.127	56.976	60.179	56.174	58.638	61.747	57.276
3	A.4.4.2.3	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 3PP tebal 15 mm	m2	55.745	53.953	57.613	53.856	56.086	59.160	54.399
4	A.4.4.2.4	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 4PP tebal 15 mm	m2	54.090	51.895	55.843	52.242	54.324	57.377	52.482
5	A.4.4.2.5	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 5PP tebal 15 mm	m2	53.190	50.719	54.865	51.370	53.351	56.389	51.330
6	A.4.4.2.6	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 6PP tebal 15 mm	m2	52.453	49.781	54.071	50.654	52.561	55.588	50.435
7	A.4.4.2.7	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 7PP tebal 15 mm	m2	52.061	49.263	53.642	50.274	52.136	55.155	49.923
8	A.4.4.2.8	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 8PP tebal 15 mm	m2	51.668	48.745	53.214	49.894	51.710	54.722	49.411
9	A.4.4.2.9	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 1/2 KP: 3PP tebal 15 mm	m2	54.308	51.757	56.141	52.555	54.801	57.945	53.116

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Sragen	Kota Surakarta
				HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
10	A.4.4.2.10	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 2 KP: 8PP tebal 15 mm	m2	52.786	49.500	54.631	51.060	53.204	56.316	50.944
11	A.4.4.2.11	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SM: 1 KP: 1PP tebal 15 mm	m2	50.199	45.606	51.958	48.064	50.145	53.229	48.459
12	A.4.4.2.12	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SM: 1 KP: 2PP tebal 15 mm	m2	50.871	46.447	52.948	49.032	50.407	53.458	48.405
13	A.4.4.2.13	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 1PP tebal 20 mm	m2	77.757	76.227	80.508	75.175	78.464	82.642	76.613
14	A.4.4.2.14	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 3PP tebal 20 mm	m2	62.159	60.909	64.597	59.857	62.522	65.827	60.932
15	A.4.4.2.15	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 4PP tebal 20 mm	m2	72.313	69.392	74.667	69.872	72.652	76.754	70.178
16	A.4.4.2.16	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 5PP tebal 20 mm	m2	71.174	67.884	73.423	68.770	71.416	75.497	68.685
17	A.4.4.2.17	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 6PP tebal 20 mm	m2	70.131	66.573	72.303	67.754	70.302	74.368	67.449
18	A.4.4.2.18	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SM: 1KP: 2PP tebal 20 mm	m2	70.217	64.108	73.392	67.353	69.432	73.777	67.260
19	A.4.4.2.19	Pemasangan 1 m2 berapen 1 SP : 5PP tebal 15 mm	m2	32.154	31.596	33.189	31.184	32.424	33.990	30.872
20	A.4.4.2.20	Pemasangan 1 m2 plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm	m	52.800	48.584	55.992	49.408	51.832	55.660	52.115
21	A.4.4.2.21	Pemasangan 1 m2 plesteran granit 1SP : 2 granit tebal 1 cm	m2	91.966	88.841	94.649	89.186	92.372	96.970	91.607
22	A.4.4.2.22	Pemasangan 1 m2 plesteran traso 1SP : 2 traso tebal 1 cm	m2	91.966	88.841	94.649	89.186	92.372	96.970	91.607
23	A.4.4.2.23	Pemasangan 1 m2 plesteran ciprat 1SP : 2 PP	m2	43.170	40.935	44.390	41.780	43.403	46.007	42.246
24	A.4.4.2.24	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasang bata merah	m2	24.952	23.851	25.833	24.038	25.079	26.615	24.806
25	A.4.4.2.25	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasang coneblock ekspose	m2	11.876	11.401	12.301	11.450	11.951	12.675	11.831
26	A.4.4.2.26	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m2	52.031	49.863	53.792	50.181	52.273	55.326	51.090
27	A.4.4.2.27	Pemasangan 1 m2 acian	m2	32.068	30.366	33.169	30.860	32.161	34.183	31.744
28	A.4.4.2.28	Pemasangan 1 m2 plesteran dengan mortar siap pakai (MSP)	m2	53.288	50.736	68.094	52.166	53.156	55.131	52.524
29	A.4.4.2.29	Pemasangan 1 m2 plesteran acian mortar siap pakai (MSP)	m2	34.617	32.065	39.050	33.495	34.485	36.460	33.853
	A.4.4.3	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING**								
1	A.4.4.3.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x 30cm	m2	105.068	92.861	501.215	91.659	434.643	463.379	99.340

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Sragen	Kota Surakarta
				HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
2	A.4.4.3.3	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	m2	58.748	93.005	906.039	96.612	758.901	878.326	100.638
3	A.4.4.3.5	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 30cm x 30cm	m2	610.237	104.231	520.701	106.407	506.302	495.956	117.791
4	A.4.4.3.6	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 20cm x 20cm	m2	1.204.068	103.807	943.659	106.248	942.271	915.946	109.108
5	A.4.4.3.9	Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit ukuran 40cm x 40cm	m2	351.847	365.785	401.061	365.510	491.740	415.785	352.224
6	A.4.4.3.16	Pemasangan 1 m' plint ubin PC abu-abu ukuran 15cm x 20cm	m'	46.485	45.354	47.350	38.580	39.432	40.731	46.182
7	A.4.4.3.19	Pemasangan 1 m' plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm	m'	35.304	34.040	36.131	33.825	32.005	35.046	45.189
8	A.4.4.3.32	Pemasangan 1 m2 lantai keramik artistik ukuran 10cm x 20cm	m2	139.889	217.053	227.457	219.698	223.947	230.978	219.826
9	A.4.4.3.33	Pemasangan 1 m2 lantai keramik artistik ukuran 10cm x 10cm atau 5cm x 20cm	m2	143.701	304.817	315.220	307.462	311.710	318.742	307.590
10	A.4.4.3.34	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 33 cm x 33 cm	m2	185.512	235.319	192.592	181.369	184.462	193.804	184.962
11	A.4.4.3.35	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 30 cm x 30 cm	m2	169.196	172.700	175.257	171.935	197.032	217.542	186.216
12	A.4.4.3.36	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 20 cm x 20 cm	m2	178.337	177.325	185.005	183.532	205.738	202.723	185.593
13	A.4.4.3.37	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10 cm x 33 cm untuk variasi / border	m2	204.954	246.393	262.468	251.086	257.222	267.744	252.098
14	A.4.4.3.39	Pemasangan 1 m' plint keramik 10 cm x 20 cm	m'	67.833	66.454	110.664	67.109	60.333	69.319	67.703
15	A.4.4.3.40	Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran 10 cm x 10 cm	m'	22.571	85.322	87.556	85.976	86.780	88.187	86.570
16	A.4.4.3.41	Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran (5 x 20) cm	m'	41.125	39.597	41.938	40.416	41.165	42.564	41.000
17	A.4.4.3.43	Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran (100 x 100) cm	m2	677.412	554.024	820.947	550.839	480.463	579.609	667.567
18	A.4.4.3.44	Pemasangan 1 m2 lantai karpet	m2	39.231	180.653	185.003	181.966	183.276	429.384	183.020
19	A.4.4.3.46	Pemasangan 1 m2 parquet kayu	m2	463.254	454.322	389.334	459.327	462.792	259.958	458.655
20	A.4.4.3.48	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 11 cm x 11 cm	m2	208.042	193.096	203.787	197.566	208.026	211.106	195.261
21	A.4.4.3.49	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 10 cm x 20 cm	m2	228.628	3.187.049	228.521	207.009	226.347	3.205.171	248.789
22	A.4.4.3.50	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 20 cm x 20 cm	m2	220.557	1.607.188	222.826	201.535	217.176	1.711.110	238.849
23	A.4.4.3.54	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20 cm x 20 cm	m2	157.637	190.564	204.170	194.319	199.664	208.686	196.455

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Sragen	Kota Surakarta
				HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
24	A.4.4.3.55	Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100 cm x 100 cm	m2	767.780	694.510	970.869	701.056	627.391	732.523	813.969
25	A.4.4.3.58	Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam	m2	252.138	246.283	280.220	235.801	246.441	318.560	227.974
26	A.4.4.3.59	Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran (30 x 30) cm	m2	111.072	108.466	118.181	113.543	116.657	112.902	116.431
27	A.4.4.3.60	Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm	m2	125.222	156.541	126.120	50.001	124.784	127.995	123.814
28	A.4.4.3.63	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm	m'	28.622	26.536	29.605	27.460	28.384	30.075	28.207
29	A.4.4.3.64	Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 6 cm	m2	177.893	131.419	164.200	164.859	176.425	182.820	175.345
30	A.4.4.3.65	Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 8 cm	m2	210.739	185.533	184.825	196.072	209.271	216.886	207.091
31	A.4.4.3.66	Pemasangan 1 m2 paving block berwarna tebal 6 cm	m2	207.446	141.418	157.534	170.414	205.978	212.372	204.898
32	A.4.4.3.67	Pemasangan 1 m2 paving block berwarna tebal 8 cm	m2	289.065	276.857	292.815	287.396	287.597	295.212	251.241
	A.4.5.1	**HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)**								
1	A.4.5.1.1	Pemasangan 1 m2 langit-langit asbes semen, tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	m2	10.604	30.233	31.696	30.530	30.987	31.785	30.670
2	A.4.5.1.2	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm	m2	93.187	89.507	95.216	93.731	91.355	348.201	287.197
3	A.4.5.1.3	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm	m2	107.487	98.747	105.006	109.241	103.785	506.330	182.697
4	A.4.5.1.4	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm	m2	89.958	81.345	88.852	87.065	87.835	365.552	82.187
5	A.4.5.1.5	Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	38.736	49.208	48.053	47.916	52.398	64.858	52.608
6	A.4.5.1.6	Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	m2	827.376	435.567	484.077	486.277	500.687	434.504	511.605
7	A.4.5.1.7	Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120 x 240 x 9) mm, tebal 9 mm	m2	37.981	39.508	39.411	39.622	57.214	44.821	43.530
8	A.4.5.1.8	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka alluminium	m2	392.710	378.553	393.288	386.220	390.070	673.422	381.631
9	A.4.5.1.9	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil	m'	21.371	12.551	15.524	14.672	22.220	27.898	19.903
	A.4.5.2	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP**								
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong kecil	m2	62.434	52.272	118.082	78.098	95.342	90.809	83.451
2	A.4.5.2.2	Pemasangan 1 m2 atap genteng kodok glazuur	m2	89.986	92.196	82.384	100.153	106.397	112.839	89.007

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Sragen	Kota Surakarta
				HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
3	A.4.5.2.3	Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong besar/super	m2	77.996	74.101	66.764	75.843	81.867	78.079	78.337
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' bubungan genteng palentong	m'	78.245	73.546	91.421	78.892	84.898	87.475	79.278
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1 m' bubung genteng kodok glazuur	m'	83.745	89.496	93.071	88.242	93.698	94.730	94.128
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1 m' bubung genteng palentong besar/super	m'	69.995	106.546	111.771	106.942	109.648	113.430	106.228
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m2 roof light fibreglass 90 x 180	m2	19.437	78.012	103.449	102.113	102.789	104.148	101.968
8	A.4.5.2.8	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0.92 m x 2.5 m x 5 mm	m2	22.980	62.397	61.237	63.418	64.141	65.584	63.294
9	A.4.5.2.9	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0.92 m x 2.25 m x 5 mm	m2	22.980	70.647	68.744	71.668	72.391	73.834	71.544
10	A.4.5.2.10	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0.92 m x 2.00 m x 5 mm	m2	22.296	70.009	68.013	71.010	71.703	73.086	70.876
11	A.4.5.2.11	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0.92 m x 1.80 m x 5 mm	m2	22.296	82.384	79.274	83.385	84.078	85.461	83.251
12	A.4.5.2.12	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang besar 1.05 m x 3.00 m x 4 mm	m2	53.096	54.389	56.655	57.123	54.928	58.236	57.951
13	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m2 genteng metal ukuran 80x100 atap pelana	m2	89.658	90.827	94.187	92.177	93.148	94.981	92.045
14	A.4.5.2.13	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm	m2	55.098	56.776	57.895	60.780	59.163	60.546	61.108
15	A.4.5.2.14	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm	m2	52.304	58.019	57.017	54.422	58.019	57.466	57.676
16	A.4.5.2.15	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm	m2	53.151	58.377	58.030	54.890	57.546	60.051	60.646
17	A.4.5.2.16	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm	m2	56.616	56.589	64.548	59.350	61.803	63.186	69.776
18	A.4.5.2.17	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm	m2	22.296	51.034	50.745	52.035	52.728	54.111	51.901
19	A.4.5.2.18	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm	m2	22.296	51.859	51.496	52.860	53.553	54.936	52.726
20	A.4.5.2.19	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm	m2	68.089	69.085	64.966	66.038	80.393	71.656	63.374
21	A.4.5.2.20	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm	m2	62.721	60.934	63.393	54.389	77.181	68.054	63.149
22	A.4.5.2.21	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm	m2	22.296	67.534	65.760	68.535	69.228	70.611	68.401
23	A.4.5.2.30	Pemasangan 1 m2 atap genteng beton	m2	86.757	145.783	92.382	83.264	114.504	115.657	142.362
24	A.4.5.2.31	Pemasangan 1 m2 atap genteng aspal	m2	1.200.366	1.211.496	1.214.702	1.210.924	1.216.479	1.230.332	1.215.699

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Sragen	Kota Surakarta
				HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
25	A.4.5.2.34	Pemasangan 1 m2 atap sirap kayu	m2	7.466.254	94.132	106.408	102.100	118.294	106.880	105.804
26	A.4.5.2.35	Pemasangan 1 m' nok genteng beton	m'	83.555	117.249	87.014	116.996	120.010	124.115	116.616
27	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' nok genteng aspal	m'	246.928	276.367	276.562	270.277	295.481	273.326	278.092
28	A.4.5.2.37	Pemasangan 1 m' nok genteng metal	m'	74.738	72.253	76.945	74.072	75.449	78.136	73.914
29	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' nok atap sirap	m'	53.903	50.184	56.716	49.610	50.820	55.829	53.202
30	A.4.5.2.39	Pemasangan 1 m' atap seng gelombang	m'	43.859	40.238	44.748	38.170	37.994	43.029	43.444
31	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m' nok atap seng	m'	32.005	29.826	33.346	29.626	30.008	33.073	31.785
32	A.4.5.2.43	Pemasangan 1 m2 lapisan aluminium foil/sisalation	m2	27.399	28.374	27.621	104.498	39.270	28.421	29.192
	A.4.6.1	**HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU**								
1	A.4.6.1.1	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m3	38.838.607	22.013.860	24.609.200	25.109.975	27.053.675	20.591.941	27.587.614
2	A.4.6.1.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas II atau III	m3	11.371.915	16.025.267	15.837.937	14.221.487	24.994.579	12.011.238	15.591.678
3	A.4.6.1.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp standar, kayu kelas II	m3	462.825	667.837	636.333	574.913	972.063	641.402	621.572
4	A.4.6.1.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m2	148.229	571.609	460.333	416.513	734.718	558.164	542.865
5	A.4.6.1.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m2	2.207.810	1.164.130	1.300.475	1.295.800	1.335.400	1.160.887	1.371.998
6	A.4.6.1.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m2	1.406.438	773.058	866.800	854.040	881.540	783.017	901.248
7	A.4.6.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m2	3.282.290	1.634.050	1.815.275	1.837.000	1.889.800	1.591.364	1.952.798
8	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm)	m2	576.677	676.263	699.363	615.021	893.103	701.369	673.584
9	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m2	1.564.431	879.659	989.241	955.581	1.005.521	898.076	1.029.629
10	A.4.6.1.10	Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m2	2.990.988	1.456.317	1.609.987	1.643.792	1.689.930	1.405.497	1.745.759
11	A.4.6.1.11	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap, rangka exspose kayu kelas I	m2	1.533.708	864.699	972.411	937.651	987.701	882.915	1.009.609
12	A.4.6.1.12	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka exspose kayu kelas II	m2	1.596.005	943.673	1.072.742	1.002.494	1.049.631	947.499	1.084.172
13	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda konvensional, kayu kelas I,II dan III bentang 6 meter	m3	37.783.240	21.187.320	23.575.970	24.272.490	26.145.020	19.724.270	26.698.413

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Sragen	Kota Surakarta
				HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
14	A.4.6.1.14	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda expose, kayu kelas I	m3	42.153.892	23.954.150	26.701.922	27.341.050	29.429.070	22.484.508	30.007.084
15	A.4.6.1.15	Pemasangan 1 m3 konstruksi Gording, kayu kelas II	m3	11.090.046	15.388.890	15.257.302	13.756.710	23.644.951	11.914.608	14.998.464
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m2	127.587	515.293	511.445	494.257	619.430	467.176	509.729
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng Beton, kayu kelas II	m2	127.587	249.181	245.333	228.145	353.318	201.064	243.617
18	A.4.6.1.18	Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap, kayu kelas II	m2	127.974	182.692	179.355	161.810	287.137	135.164	177.297
19	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit (50 x 100) cm, kayu kelas II atau III	m2	169.369	228.009	227.727	205.936	344.908	180.315	223.043
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit (60 X 60) cm, kayu kelas II atau III	m2	174.769	236.506	235.867	212.767	359.697	184.449	231.178
21	A.4.6.1.21	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I atau II	m'	515.548	241.054	265.182	273.680	281.050	227.370	292.018
22	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I atau II	m'	523.567	243.925	268.592	277.310	284.735	230.105	295.923
23	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah (60 x 120) cm, kayu kelas II atau III	m2	271.371	379.932	375.578	337.313	589.090	286.164	369.392
24	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II	m2	294.409	470.798	489.432	418.058	712.404	437.858	492.707
25	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m2	348.218	487.518	460.355	422.724	678.767	375.075	463.486
26	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m2	560.551	362.705	411.600	389.435	404.505	386.916	405.454
27	A.4.6.1.27	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m2	33.181	47.682	35.975	35.613	38.280	37.291	38.309
28	A.4.6.1.28	Pemasangan 1 m2 Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	15.322	182.620	147.253	154.589	249.323	150.470	183.718
	A.4.6.2	**HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA**								
1	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	bh	175.879	201.437	210.072	199.343	191.125	195.461	200.968
2	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	bh	142.272	233.318	124.751	138.225	135.492	145.273	139.875
3	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah kunci silinder	bh	125.442	236.618	245.201	237.225	239.992	205.707	238.875
4	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	bh	22.885	43.377	32.313	35.942	22.500	23.849	22.106
5	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	bh	19.837	29.832	24.472	29.018	21.230	45.228	13.542
6	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah engsel angin	bh	40.726	60.054	45.042	44.394	45.705	62.118	42.083

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Sragen	Kota Surakarta
				HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
7	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah kait angin	bh	34.582	25.940	24.816	22.418	23.292	36.887	33.835
8	A.4.6.2.10	Pemasangan 1 buah door closer	set	245.425	444.559	249.353	241.283	244.145	248.645	242.830
9	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 buah kunci slot	bh	23.174	48.664	52.244	49.016	50.160	24.457	49.635
10	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah door stop	bh	45.023	40.177	40.342	38.743	39.325	51.294	79.723
11	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	bh	121.224	283.492	272.233	262.548	265.980	315.371	345.807
12	A.4.6.2.15	Pemasangan 1 buah kunci lemari	bh	47.453	44.939	55.135	45.380	46.810	49.057	46.154
13	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m2 kaca tebal 3 mm	m2	110.187	120.779	129.515	123.463	157.960	141.400	117.878
14	A.4.6.2.17	Pemasangan 1 m2 kaca tebal 5 mm	m2	134.387	135.904	153.715	151.293	152.152	153.500	151.758
15	A.4.6.2.18	Pemasangan 1 m2 kaca tebal 8 mm	m2	204.075	226.566	356.660	323.666	397.238	326.166	318.142
	A.4.7.1	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN**								
1	A.4.7.1.1	1 m2 Pengikisan / pengerokan permukaan cat lama	m2	13.182	11.693	14.063	13.044	13.365	15.409	13.118
2	A.4.7.1.2	1 m2 Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat	m2	13.270	11.874	13.293	12.989	13.392	14.717	12.678
3	A.4.7.1.3	1 m2 Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual	m2	13.754	12.369	13.816	13.528	13.942	15.346	13.184
4	A.4.7.1.4	1 m2 Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	m2	42.994	42.922	47.339	43.182	48.859	37.584	42.802
5	A.4.7.1.5	Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup	m2	57.931	57.022	63.013	57.261	63.466	52.947	57.196
6	A.4.7.1.6	Peleburan 1 m2 bidang kayu dengan teak oil	m2	27.766	26.611	33.016	27.577	28.013	29.038	27.712
7	A.4.7.1.7	Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan politur	m2	48.793	56.936	54.114	47.973	50.311	46.012	63.337
8	A.4.7.1.8	Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan cat rasidu dan ter	m2	31.160	19.569	33.132	34.867	35.090	38.367	14.192
9	A.4.7.1.9	Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan vernis	m2	39.207	35.519	42.889	37.647	38.923	40.823	37.741
10	A.4.7.1.10	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	m2	32.357	31.892	35.182	32.276	35.366	29.551	32.202
11	A.4.7.1.11	Pengecatan 1 m2 tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	m2	23.290	23.007	26.413	23.450	27.442	19.730	23.243
12	A.4.7.1.12	Pelaburan 1 m2 tembok dengan kalkarium	m2	7.562	7.037	7.946	7.392	7.689	8.226	7.284

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Sragen	Kota Surakarta
				HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
13	A.4.7.1.13	Pelaburan 1 m2 tembok dengan kapur sirih	m2	14.522	13.820	14.524	14.327	14.652	15.272	13.899
14	A.4.7.1.15	Pemasangan 1 m2 wallpaper	m2	66.682	84.210	67.999	25.175	66.187	68.007	65.649
15	A.4.7.1.16	Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi	m2	27.340	25.283	29.422	25.280	26.845	29.931	25.292
16	A.4.7.1.17	Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi dengan perancah	m2	55.498	51.617	58.107	53.102	55.296	59.794	52.634
	A.5.1.1	**HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG**								
1	A.5.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock	bh	2.523.752	1.733.655	1.944.965	1.920.501	2.529.230	1.796.241	1.756.508
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen	bh	588.777	562.650	587.158	584.988	579.755	622.362	596.190
3	A.5.1.1.4	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir	bh	203.469	572.660	597.113	578.630	586.905	601.077	585.279
4	A.5.1.1.5	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	564.159	921.250	955.108	929.090	940.280	959.396	939.202
5	A.5.1.1.6	(K3) Pemasangan 1 buah bathtub porselen	bh	86.832	904.290	917.713	905.604	909.892	916.620	2.837.058
6	A.5.1.1.7	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Fibreglass vol 1 m3	bh	775.390	1.015.300	850.025	1.069.750	1.075.250	1.140.150	1.069.011
7	A.5.1.1.8	(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Batu Bata Vol 0,30 m3	bh	1.191.828	1.378.740	1.417.515	1.343.430	1.441.770	1.446.860	1.359.029
8	A.5.1.1.11	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Beton Volume 1 m3	bh	3.517.518	6.283.563	5.877.806	6.305.831	6.337.936	6.391.414	5.293.403
9	A.5.1.1.12	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlessteel	bh	333.949	326.177	401.527	330.729	388.355	391.262	389.099
10	A.5.1.1.14	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	91.113	77.027	51.342	27.743	44.825	84.294	105.573
11	A.5.1.1.15	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan batu bata (30x30) cm tinggi 35 cm	bh	405.426	396.478	408.050	396.808	420.601	437.498	385.855
12	A.5.1.1.16	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45 cm x 45 cm tinggi 50 cm	bh	619.353	608.731	620.180	600.118	641.010	648.268	583.597
13	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60 cm x 60 cm tinggi 65 cm	bh	762.013	768.030	754.325	738.602	801.283	793.640	708.928
14	A.5.1.1.19	Pemasangan 1 buah Kran diameter ¾" atau ½"	bh	44.250	90.035	96.910	90.553	92.812	96.307	94.042
15	A.5.1.1.20	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter ¾"	m'	16.711	58.393	60.522	59.062	59.730	61.175	59.557
16	A.5.1.1.21	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1"	m'	565.567	83.979	86.107	67.863	85.315	86.761	85.143
17	A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1½ "	m'	849.323	121.506	125.493	151.387	123.640	125.761	123.726

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Sragen	Kota Surakarta
				HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
18	A.5.1.1.23	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 3"	m'	1.870.773	260.514	265.506	217.155	263.196	265.861	263.297
19	A.5.1.1.24	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 4"	m'	2.696.565	357.293	130.845	198.939	359.974	362.640	360.075
20	A.5.1.1.25	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ½"	m'	19.228	17.754	19.085	18.059	18.469	17.696	18.494
21	A.5.1.1.26	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ¾"	m'	31.372	19.899	21.230	30.830	20.614	21.326	20.639
22	A.5.1.1.27	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1"	m'	26.752	23.826	25.157	24.131	24.541	24.137	24.566
23	A.5.1.1.28	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1½"	m'	43.956	28.409	30.406	28.867	29.482	30.550	29.520
24	A.5.1.1.29	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 2"	m'	50.688	31.821	33.818	32.279	32.894	33.962	32.933
25	A.5.1.1.31	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 3"	m'	94.133	55.926	58.918	56.609	57.530	59.124	57.592
26	A.5.1.1.32	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 4"	m'	43.313	30.780	33.772	42.089	32.384	33.978	32.446
27	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 20 cm	m'	58.627	83.330	78.765	73.936	77.330	79.294	78.933
28	A.5.1.1.34	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 15 cm	m'	13.956	30.152	31.531	30.479	30.565	31.697	29.955
29	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 15 - 20 cm	m'	82.033	89.171	88.251	79.569	99.273	113.116	113.629
30	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 30 - 100 cm	m'	146.459	187.584	170.973	141.947	173.572	175.288	171.006
	A.4.1.2	**HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK**								
1	A.4.1.2.1	(K3) Pembuatan 1 m2 Lahan Produksi Tebal 8 cm Beton f'c 14,5 Mpa, Slump (120 ± 20) mm	m2	81.541	84.083	84.319	81.075	83.983	85.295	85.136
2	A.4.1.2.2	(K3) Pembuatan 1 m2 Lahan Produksi Tebal 10 cm Beton f'c = 14,5 Mpa slum (120 ± 20) mm K3	m2	101.954	105.123	105.425	101.362	104.998	106.632	106.448
3	A.4.1.2.3	(K3) Pembuatan 1 m2 Lahan Produksi Tebal 12 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	122.263	126.075	126.427	121.559	125.920	127.880	127.654
4	A.4.1.2.4	(K3) Pembuatan 1 m2 Lahan Produksi Tebal 15 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	152.921	157.684	158.127	152.049	157.501	159.960	159.661
5	A.4.1.2.5	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Plat Beton Pra cetak (5 kali Pakai)	m2	226.827	237.524	237.961	330.465	234.799	235.490	236.313
6	A.4.1.2.6	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Balok Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	57.884	62.955	62.567	59.581	59.851	60.131	61.460
7	A.4.1.2.7	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	51.669	56.740	56.352	53.366	53.636	53.916	55.245
8	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Bekisting 1 buah Komponen Plat Beton Pracetak	bh	6.598	6.014	6.776	6.384	6.605	7.086	6.288

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Sragen	Kota Surakarta
				HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
9	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Bekisting 1 buah Komponen Balok Beton Pracetak	bh	10.730	9.743	11.000	10.335	10.697	11.449	10.195
10	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Bekisting 1 buah Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	8.664	7.878	8.887	8.360	8.651	9.268	8.242
11	A.4.1.2.11	Penuangan / Menebar Beton 1 m3 Komponen untuk Plat Pracetak	m3	57.785	55.121	60.263	56.531	58.168	61.724	58.070
12	A.4.1.2.13	Penuangan / Menebar Beton 1 m3 komponen kolom pracetak	m3	53.575	51.213	55.814	52.594	54.054	57.344	53.866
13	A.4.1.2.14	Ereksi 1 buah Komponen Untuk Plat Pracetak	bh	589.089	584.114	585.772	626.539	602.887	592.896	620.840
14	A.4.1.2.15	Ereksi 1 buah Komponen Untuk Balok Pracetak	bh	548.538	544.008	545.518	582.776	561.167	552.004	577.617
15	A.4.1.2.16	Ereksi 1 buah Komponen Untuk Kolom Pracetak	bh	831.142	824.979	827.033	877.566	848.249	835.858	870.511
16	A.4.1.2.17	Langsir 1 buah Komponen untuk Plat Pracetak (± 20 m)	bh	121.945	120.409	120.984	132.081	125.427	122.355	130.749
17	A.4.1.2.18	Langsir 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak (± 20 m)	bh	121.945	120.409	120.984	132.081	125.427	122.355	130.749
18	A.4.1.2.19	Langsir 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak (± 20 m)	bh	121.945	120.409	120.984	132.081	125.427	122.355	130.749
19	A.4.1.2.20	Bahan 1 m3 Grout Campuran	m3	3.411.155	3.411.155	3.411.155	3.411.155	3.411.155	3.411.155	3.411.155
20	A.4.1.2.21	Bahan 1 m3 Grout Campuran (tidak Campuran)	m3	3.053.820	3.053.820	3.053.820	3.053.820	3.053.820	3.053.820	3.053.820
21	A.4.1.2.22	Upah 1 titik Pekerjaan Gruot pada Joint Beton Pra Cetak	ttk	111.356	107.882	114.548	109.022	111.122	114.959	112.053
22	A.4.1.2.23	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pra Cetak	ttk	132.768	130.788	133.665	131.031	132.448	134.048	131.444
23	A.4.1.2.24	Upah 1 titik Pemasangan Joint dengan Sling	ttk	42.640	39.930	44.588	40.172	41.987	45.163	40.389
	A.8.4.6	**HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL**								
1	A.8.4.6.1	(K3) Pemasangan 1 buah Titik Lampu	ttk	230.560	217.030	230.560	231.110	230.560	232.889	226.160
2	A.8.4.6.2	(K3) Pemasangan 1 buah MCB	bh	220.770	243.232	298.870	298.430	298.870	193.751	294.470

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BIDANG CIPTA KARYA

WILAYAH PEKALONGAN

KABUPATEN BREBES
KABUPATEN TEGAL
KOTA TEGAL
KABUPATEN PEMALANG
KOTA PEKALONGAN
KABUPATEN PEKALONGAN
KABUPATEN BATANG

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 28/PRT/M/2016 BIDANG CIPTA KARYA

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**
D A E R A H : **KAB. BATANG; KAB. PEKALONGAN; KAB. PEMALANG; KAB. TEGAL; KAB. BREBES; KOTA PEKALONGAN; KOTA TEGAL**

EDISI 1 2021

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Batang	Kab. Pekalongan	Kab. Pemalang	Kab. Tegal	Kab. Brebes	Kota Pekalongan	Kota Tegal
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
	A.2.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	A.2.2.1.2	(K3) Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m2	622.435	817.033	762.155	586.291	759.011	671.410	589.512
2	A.2.2.1.3	(K3) Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter	m2	1.743.170	1.784.442	1.879.805	2.144.758	2.410.930	1.811.298	2.025.170
3	A.2.2.1.4	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	m2	141.872	154.926	173.742	132.544	173.277	149.138	125.598
4	A.2.2.1.5	(K3) Pembuatan 1 m2 kantor sementara lantai plesteran	m2	1.891.593	2.148.245	2.170.008	1.665.752	1.757.244	1.953.732	1.783.974
5	A.2.2.1.6	(K3) Pembuatan 1 m2 rumah jaga (konstruksi kayu)	m2	2.079.330	2.513.005	2.542.980	1.801.470	1.899.590	2.052.655	1.821.325
6	A.2.2.1.7	(K3) Pembuatan 1 m2 gudang semen dan peralatan	m2	1.759.725	2.097.686	2.108.178	1.534.981	1.616.554	1.771.044	1.593.598
7	A.2.2.1.8	(K3) Pembuatan 1 m2 bendeng pekerja	m2	1.700.105	1.996.225	2.030.425	1.495.450	1.575.178	1.735.954	1.568.562
8	A.2.2.1.9	(K3) Pembersihan 1 m2 lapangan dan peralatan	m2	15.675	19.112	14.850	14.575	16.115	18.700	18.700
9	A.2.2.1.10	(K3) Pembuatan 1 m2 steger / perancah dari bambu	m2	382.747	395.655	364.202	359.570	352.420	462.145	462.145
10	A.2.2.1.11	Pembuatan 1 buah kotak adukan ukuran 40 cm x 50 cm x 25 cm	bh	495.164	542.866	620.301	465.553	612.546	508.331	421.212
11	A.2.2.1.12	Pembuatan 1 m2 jalan sementara	m2	152.212	144.306	138.435	143.792	158.961	171.490	171.429
12	A.2.2.1.13	Pembongkaran 1 m3 beton bertulang	m3	1.396.989	1.310.754	1.187.967	1.250.315	1.468.860	1.635.315	1.635.315
13	A.2.2.1.14	Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata	m3	698.494	655.377	593.983	625.157	734.430	817.657	817.657
14	A.2.2.1.15	Pemasangan 1 m2 pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm	m2	57.508	52.710	45.940	53.036	53.709	39.737	34.313
15	A.2.2.1.16	Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar	m2	297.616	276.235	792.122	792.892	808.015	817.383	808.407
	A.2.3.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH								
1	A.2.3.1.1.	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m	m3	77.137	71.156	65.175	68.887	81.207	90.200	90.200
2	A.2.3.1.2	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 2 m	m3	94.297	88.481	80.190	84.397	99.148	110.385	110.385

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Batang	Kab. Pekalongan	Kab. Pemalang	Kab. Tegal	Kab. Brebes	Kota Pekalongan	Kota Tegal
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
3	A.2.3.1.3	Menggali 1 m3 tanah biasa sedalam 3 m	m3	111.688	106.218	95.469	100.138	117.316	130.856	130.856
4	A.2.3.1.4	Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 m	m3	102.696	94.600	86.724	91.696	108.125	120.076	120.076
5	A.2.3.1.5	Menggali 1 m3 tanah cadas sedalam 1 m	m3	155.430	144.375	131.670	138.930	163.548	181.830	181.830
6	A.2.3.1.6	Menggali 1 m3 tanah lumpur sedalam 1 m	m3	123.997	114.881	104.940	110.797	130.498	145.035	145.035
7	A.2.3.1.7	Pengerjaan stripping 1 m2 tanah tebing setinggi 1 meter	m2	5.527	5.431	4.785	4.977	5.791	6.490	6.490
8	A.2.3.1.8	(K3) Pembuangan 1 m3 tanah sejauh 30 meter	m3	33.825	31.102	28.545	30.195	35.618	39.545	39.545
9	A.2.3.1.9	Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah	m3	55.275	54.312	47.850	49.775	57.915	64.900	64.900
10	A.2.3.1.10	(K3) Pemadatan tanah 1 m3 tanah (per 20 cm)	m3	55.275	54.312	47.850	49.775	57.915	64.900	64.900
11	A.2.3.1.11	Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug	m3	292.215	160.462	356.202	119.955	138.083	207.680	201.080
12	A.2.3.1.12	Pemasangan 1 m3 lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL	m3	381.986	328.439	370.326	368.126	394.042	391.886	407.066
13	A.2.3.1.13	Pemasangan 1 m3 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan	m3	227.782	24.873	97.515	259.132	261.574	263.670	263.670
14	A.2.3.1.14	Pengurugan 1 m3 sirtu padat	m3	172.837	172.356	140.085	170.087	174.157	148.610	177.650
	A.3.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI								
1	A.3.2.1.1	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP	m3	810.122	864.407	826.648	839.363	852.337	892.138	896.314
2	A.3.2.1.2	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP	m3	769.285	820.352	785.296	795.096	806.569	852.159	854.750
3	A.3.2.1.3	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP	m3	740.971	789.811	756.626	764.409	774.843	824.439	825.935
4	A.3.2.1.4	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP	m3	721.066	768.339	736.470	742.834	752.536	804.952	805.676
5	A.3.2.1.5	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP	m3	693.781	738.908	708.842	713.265	721.966	778.239	777.909
6	A.3.2.1.6	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP	m3	625.405	679.948	608.204	625.768	647.795	695.035	714.483
7	A.3.2.1.7	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 3KP : 10PP	m3	687.676	740.111	684.651	694.731	714.404	759.858	776.815
8	A.3.2.1.8	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1/4SP : 1KP : 4PP	m3	663.998	713.719	662.635	670.360	687.943	738.028	752.158
9	A.3.2.1.9	(K3) Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping)	m3	450.192	440.926	499.898	415.173	417.558	480.579	478.203
10	A.3.2.1.10	Pemasangan 1 m3 pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2PB : 3KR dan 40% batu belah	m3	2.257.172	2.358.117	2.225.752	2.217.165	2.285.338	2.360.710	2.408.379
11	A.3.2.1.11	Pemasangan 1 m3 pondasi sumuran, diameter 100 cm	m3	839.206	944.909	821.107	808.219	862.242	921.019	968.688

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Batang	Kab. Pekalongan	Kab. Pemalang	Kab. Tegal	Kab. Brebes	Kota Pekalongan	Kota Tegal
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
	A.4.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON								
1	A.4.1.1.1	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 7,4 Mpa	m3	841.232	997.671	961.648	984.496	1.017.808	1.016.495	1.025.190
2	A.4.1.1.2	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 9,8 Mpa	m3	869.786	1.030.477	992.444	1.017.302	1.051.729	1.046.270	1.055.985
3	A.4.1.1.3	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 12,2 Mpa	m3	892.351	1.055.655	1.016.028	1.042.479	1.077.793	1.069.044	1.079.569
4	A.4.1.1.4	Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa slump (3-6) cm, w/c = 0,87	m3	773.003	933.845	904.200	924.319	950.488	942.304	950.400
5	A.4.1.1.5	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 14,5 Mpa slump (120 +/- 20) mm	m3	918.748	1.085.995	1.044.497	1.072.820	1.109.172	1.096.563	1.108.038
6	A.4.1.1.6	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 16,9 Mpa	m3	944.485	1.114.163	1.070.863	1.100.987	1.138.341	1.122.014	1.134.404
7	A.4.1.1.7	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 19,3 Mpa	m3	963.061	1.136.594	1.091.977	1.123.419	1.161.504	1.142.460	1.155.519
8	A.4.1.1.8	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 21,7 Mpa	m3	976.320	1.149.782	1.104.264	1.136.606	1.175.192	1.154.289	1.167.806
9	A.4.1.1.9	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 24,0 Mpa	m3	999.289	1.172.707	1.125.665	1.159.532	1.198.964	1.174.915	1.189.206
10	A.4.1.1.10	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 26,4 Mpa	m3	1.006.371	1.179.651	1.132.124	1.166.476	1.206.178	1.181.128	1.195.665
11	A.4.1.1.11	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 28,8 Mpa	m3	1.089.889	1.261.225	1.206.817	1.244.555	1.291.756	1.272.214	1.287.667
12	A.4.1.1.12	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 31,2 Mpa, slump (120 +/- 20) mm	m3	1.099.238	1.270.459	1.215.427	1.253.788	1.301.336	1.280.507	1.296.277
13	A.4.1.1.17	Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir	kg	124.784	124.865	123.849	123.667	123.874	128.282	128.282
14	A.4.1.1.18	Pemsangan 10 kg kabel prategang (prestresses) polos/stands	kg	119.135	119.207	118.464	118.332	118.485	121.632	121.632
15	A.4.1.1.19	Pemsangan 10 kg jaring kawat baja (wiremesh)	kg	179.613	263.246	179.393	178.964	178.868	181.467	181.467
16	A.4.1.1.20	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi	m2	142.802	142.975	135.487	136.059	141.521	160.655	160.655
17	A.4.1.1.21	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof	m2	148.687	148.915	141.537	142.109	147.571	166.705	167.607
18	A.4.1.1.22	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom	m2	369.116	435.406	365.068	350.394	337.967	383.812	385.616
19	A.4.1.1.23	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok	m2	390.896	455.206	386.848	372.174	359.747	405.592	407.396
20	A.4.1.1.24	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai	m2	474.716	692.806	479.468	433.994	382.847	471.812	473.616
21	A.4.1.1.25	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding	m2	450.516	551.456	448.668	426.294	404.187	460.812	462.616
22	A.4.1.1.26	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga	m2	356.521	422.811	352.044	337.370	324.943	370.788	372.141
23	A.4.1.1.27	(K3) Pemasangan 1 m2 jembatan untuk pengecoran beton	m2	110.489	166.982	109.274	105.759	102.788	112.497	112.497

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Batang	Kab. Pekalongan	Kab. Pemalang	Kab. Tegal	Kab. Brebes	Kota Pekalongan	Kota Tegal
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
24	A.4.1.1.36	Membuat 1 m' ring balok beton bertulang (10x15)	m2	108.204	109.882	110.750	110.847	115.382	123.544	125.107
	A.4.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM								
1	A.4.2.1.1	Pemasangan 1 kg besi profil	kg	30.420	34.336	31.853	29.997	29.625	30.145	34.446
2	A.4.2.1.2	Pemasangan 1 kg rangka kuda-kuda baja IWF	kg	32.950	53.501	51.018	50.869	53.786	54.813	54.813
3	A.4.2.1.3	Pengerjaan 100 kg pekerjaan perakitan	kg	34.034	33.726	26.257	33.423	31.644	40.139	37.889
4	A.4.2.1.4	Pembuatan 1 m2 pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku	m2	1.037.913	1.014.375	969.280	966.689	971.542	1.035.687	1.035.687
5	A.4.2.1.5	Pengerjaan 10 cm pengelasan dengan las listrik	cm	29.427	29.341	19.937	22.343	22.070	24.508	23.707
6	A.4.2.1.6	Pembuatan 1 m2 rangka jendela besi scuare tube	m2	248.040	265.065	238.200	236.600	239.604	279.307	279.307
7	A.4.2.1.7	Pemasangan 1 m2 pintu rolling door besi	m2	603.273	629.887	611.732	582.153	642.815	742.038	659.538
8	A.4.2.1.8	Pemasangan 1 m2 pintu lipat (folding door) bahan plastik / PVC	m2	520.487	476.036	541.332	512.743	534.135	522.302	541.662
9	A.4.2.1.9	Pemasangan 1 m2 sunscreen alluminium	m2	451.902	375.735	478.588	445.742	472.837	442.332	477.532
10	A.4.2.1.10	Pemasangan 1 m2 rolling door alluminium	m2	502.425	512.187	509.300	468.325	868.945	721.050	534.050
11	A.4.2.1.11	Pemasangan 1 m kusen pintu alluminium	m	80.759	83.644	82.046	81.941	84.031	84.766	84.766
12	A.4.2.1.12	Pemasangan 1 m2 pintu allumunium strip lebar 8 cm	m2	358.262	360.490	356.976	356.766	360.899	362.352	362.352
13	A.4.2.1.13	Pemasangan 1 m2 pintu kaca rangka allumunium	m2	633.122	562.849	560.054	559.823	563.950	565.449	565.449
14	A.4.2.1.14	Pemasangan 1 m2 venetions blinds dan vertical blinds	m2	186.081	150.768	180.796	179.921	196.937	193.039	98.439
15	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m2 terali besi strip (2 x 3) mm	m2	552.532	606.537	530.662	531.294	541.048	646.476	643.079
16	A.4.2.1.16	Pemasangan 1 m2 kawat nyamuk	m2	94.855	155.005	103.288	99.411	113.953	93.113	97.513
17	A.4.2.1.17	Pemasangan 1 m2 jendela nako dan tralis	m2	144.050	98.773	136.708	134.425	144.774	139.128	147.928
18	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi	m2	120.659	120.835	116.886	116.259	117.412	132.704	132.704
19	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon	m2	152.861	153.089	147.576	146.701	148.317	169.719	169.719
20	A.4.2.1.22	(K3) Pemasangan 1 m2 atap pelana rangka atap baja canai dingin profil C75	m2	221.523	220.227	208.738	206.923	210.317	255.158	255.158
21	A.4.2.1.23	(K3) Pemasangan 1 m2 atap jurai rangka atap baja canai dingin profil C75	m2	243.933	242.099	230.204	228.323	231.837	278.298	278.298
	A.4.4.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING								

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Batang	Kab. Pekalongan	Kab. Pemalang	Kab. Tegal	Kab. Brebes	Kota Pekalongan	Kota Tegal
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
1	A.4.4.1.1	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP	m2	278.850	404.522	293.229	304.834	313.989	325.468	341.915
2	A.4.4.1.2	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP	m2	268.081	392.882	282.320	293.128	301.877	314.931	330.940
3	A.4.4.1.3	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP	m2	260.700	384.973	274.855	285.207	293.709	307.690	323.462
4	A.4.4.1.4	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP	m2	257.070	380.985	271.168	281.164	289.499	304.156	319.720
5	A.4.4.1.5	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP	m2	256.223	379.832	270.272	279.891	288.083	303.391	318.704
6	A.4.4.1.6	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP	m2	249.755	372.670	263.693	272.907	280.775	297.108	312.303
7	A.4.4.1.7	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 2PP	m2	135.674	198.279	142.826	148.447	152.917	159.044	167.181
8	A.4.4.1.8	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 3PP	m2	130.495	192.722	137.587	142.878	147.171	153.966	161.930
9	A.4.4.1.9	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 4PP	m2	127.567	189.557	134.621	139.695	143.878	151.101	158.946
10	A.4.4.1.10	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 5PP	m2	125.727	187.568	132.758	137.694	141.806	149.302	157.070
11	A.4.4.1.11	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 6PP	m2	124.808	186.536	131.820	136.638	140.698	148.412	156.109
12	A.4.4.1.12	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 8PP	m2	122.787	184.365	129.775	134.461	138.451	146.432	154.058
13	A.4.4.1.13	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 3KP: 10PP	m2	125.317	186.730	132.279	136.826	140.739	149.006	156.561
14	A.4.4.1.14	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SM : 1KP: 1PP	m2	118.420	180.056	124.200	129.652	133.689	142.010	149.700
15	A.4.4.1.15	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SM : 1KP: 2PP	m2	118.167	179.671	124.196	129.361	133.332	141.801	149.408
16	A.4.4.1.16	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB20 campuran 1SP: 3PP	m2	283.620	285.277	277.926	276.179	281.316	293.062	289.725
17	A.4.4.1.17	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB20 campuran 1SP: 4PP	m2	284.274	285.431	278.500	276.066	280.970	293.849	290.032
18	A.4.4.1.18	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB15 campuran 1SP: 3PP	m2	228.221	228.987	222.873	221.759	226.467	236.372	233.845
19	A.4.4.1.19	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB15 campuran 1SP: 4PP	m2	228.536	228.927	223.127	221.505	226.038	236.787	233.906
20	A.4.4.1.20	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB10 campuran 1SP: 3PP	m2	198.507	198.501	193.361	192.897	197.220	205.862	204.193
21	A.4.4.1.21	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB10 campuran 1SP: 4PP	m2	199.196	198.940	194.010	193.191	197.398	206.618	204.698
22	A.4.4.1.22	Pemasangan 1 m2 dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP:3PP	m2	96.910	361.259	356.407	357.645	361.809	369.055	369.230
23	A.4.4.1.23	Pemasangan 1 m2 dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP:4PP	m2	96.910	361.259	356.407	357.645	361.809	369.055	369.230
24	A.4.4.1.25	Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai	m2	292.420	303.268	282.129	276.470	272.217	342.882	342.882

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Batang	Kab. Pekalongan	Kab. Pemalang	Kab. Tegal	Kab. Brebes	Kota Pekalongan	Kota Tegal
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
25	A.4.4.1.26	Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai	m2	309.725	320.562	299.418	293.764	289.528	379.146	360.204
	A.4.4.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN								
1	A.4.4.2.1	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 1PP tebal 15 mm	m2	72.318	73.729	67.903	69.211	72.959	81.877	82.326
2	A.4.4.2.2	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 2PP tebal 15 mm	m2	66.656	67.631	62.170	63.088	66.633	76.331	76.569
3	A.4.4.2.3	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 3PP tebal 15 mm	m2	64.238	65.011	59.721	60.450	63.901	73.967	74.101
4	A.4.4.2.4	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 4PP tebal 15 mm	m2	62.561	63.208	58.023	58.641	62.032	72.324	72.398
5	A.4.4.2.5	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 5PP tebal 15 mm	m2	61.646	62.206	57.095	57.627	60.978	71.432	71.457
6	A.4.4.2.6	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 6PP tebal 15 mm	m2	60.898	61.395	56.337	56.809	60.131	70.701	70.693
7	A.4.4.2.7	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 7PP tebal 15 mm	m2	60.499	60.956	55.931	56.364	59.667	70.312	70.282
8	A.4.4.2.8	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 8PP tebal 15 mm	m2	60.100	60.517	55.525	55.919	59.204	69.924	69.870
9	A.4.4.2.9	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 1/2 KP: 3PP tebal 15 mm	m2	63.383	63.388	57.521	58.813	63.770	73.057	73.544
10	A.4.4.2.10	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 2 KP: 8PP tebal 15 mm	m2	61.952	61.862	55.812	56.969	61.985	71.511	72.100
11	A.4.4.2.11	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SM: 1 KP: 1PP tebal 15 mm	m2	59.284	59.510	52.063	53.785	59.164	68.458	69.542
12	A.4.4.2.12	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SM: 1 KP: 2PP tebal 15 mm	m2	59.438	58.999	53.424	54.557	59.160	69.426	69.374
13	A.4.4.2.13	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 1PP tebal 20 mm	m2	89.166	90.648	83.219	84.407	89.129	102.121	102.437
14	A.4.4.2.14	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 3PP tebal 20 mm	m2	71.043	72.979	67.214	67.531	69.837	81.512	81.690
15	A.4.4.2.15	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 4PP tebal 20 mm	m2	83.646	84.690	77.629	78.419	82.936	96.718	96.817
16	A.4.4.2.16	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 5PP tebal 20 mm	m2	82.487	83.414	76.451	77.125	81.589	95.589	95.621
17	A.4.4.2.17	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP: 6PP tebal 20 mm	m2	81.429	82.272	75.380	75.977	80.401	94.554	94.544
18	A.4.4.2.18	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SM: 1KP: 2PP tebal 20 mm	m2	82.214	82.704	74.876	75.763	80.534	96.635	96.575
19	A.4.4.2.19	Pemasangan 1 m2 berapen 1 SP : 5PP tebal 15 mm	m2	36.440	37.005	34.209	34.560	36.330	41.303	41.328
20	A.4.4.2.20	Pemasangan 1 m2 plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm	m	62.606	67.652	61.579	59.049	55.671	76.125	76.064
21	A.4.4.2.21	Pemasangan 1 m2 plesteran granit 1SP : 2 granit tebal 1 cm	m2	104.703	105.798	97.916	99.088	104.195	119.361	119.713
22	A.4.4.2.22	Pemasangan 1 m2 plesteran traso 1SP : 2 traso tebal 1 cm	m2	104.703	105.798	97.916	99.088	104.195	119.361	119.713

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Batang	Kab. Pekalongan	Kab. Pemalang	Kab. Tegal	Kab. Brebes	Kota Pekalongan	Kota Tegal
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
23	A.4.4.2.23	Pemasangan 1 m2 plesteran ciprat 1SP : 2 PP	m2	50.563	50.361	45.973	46.923	50.830	58.856	58.971
24	A.4.4.2.24	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasang bata merah	m2	29.209	29.603	26.951	27.315	29.005	34.118	34.227
25	A.4.4.2.25	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasang coneblock ekspose	m2	13.876	14.110	12.830	13.002	13.794	16.178	16.235
26	A.4.4.2.26	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m2	60.504	61.159	55.968	56.664	60.060	70.264	70.415
27	A.4.4.2.27	Pemasangan 1 m2 acian	m2	37.702	38.058	34.665	35.110	37.336	44.231	44.345
28	A.4.4.2.28	Pemasangan 1 m2 plesteran dengan mortar siap pakai (MSP)	m2	58.876	58.964	55.796	56.016	58.117	65.476	65.476
29	A.4.4.2.29	Pemasangan 1 m2 plesteran acian mortar siap pakai (MSP)	m2	40.205	40.293	37.125	37.345	39.446	46.805	46.805
	A.4.4.3	**HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING**								
1	A.4.4.3.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x 30cm	m2	106.994	105.389	104.828	105.507	108.514	116.593	116.672
2	A.4.4.3.3	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	m2	156.827	149.130	106.410	107.139	110.371	119.128	119.222
3	A.4.4.3.5	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 30cm x 30cm	m2	116.905	114.583	123.416	124.123	127.239	135.648	135.728
4	A.4.4.3.6	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 20cm x 20cm	m2	162.767	169.260	114.880	115.609	118.841	127.598	127.692
5	A.4.4.3.9	Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit ukuran 40cm x 40cm	m2	393.101	453.128	449.501	277.570	265.056	400.679	497.989
6	A.4.4.3.16	Pemasangan 1 m' plint ubin PC abu-abu ukuran 15cm x 20cm	m'	49.978	50.820	57.975	48.506	48.984	54.287	54.321
7	A.4.4.3.19	Pemasangan 1 m' plint ubin warna ukuran 10cm x 20cm	m'	37.973	41.048	38.326	37.282	37.740	43.110	43.132
8	A.4.4.3.32	Pemasangan 1 m2 lantai keramik artistik ukuran 10cm x 20cm	m2	214.551	244.500	232.845	233.910	241.579	444.834	266.452
9	A.4.4.3.33	Pemasangan 1 m2 lantai keramik artistik ukuran 10cm x 10cm atau 5cm x 20cm	m2	285.872	332.264	320.608	321.673	329.342	710.996	354.216
10	A.4.4.3.34	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 33 cm x 33 cm	m2	203.619	251.216	202.716	193.848	207.869	230.417	230.433
11	A.4.4.3.35	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 30 cm x 30 cm	m2	186.175	221.793	184.024	179.440	192.953	217.552	229.182
12	A.4.4.3.36	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 20 cm x 20 cm	m2	198.209	271.166	196.063	192.662	197.875	234.197	234.291
13	A.4.4.3.37	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10 cm x 33 cm untuk variasi / border	m2	254.218	288.066	270.695	272.240	283.643	432.264	321.259
14	A.4.4.3.39	Pemasangan 1 m' plint keramik 10 cm x 20 cm	m'	71.783	74.078	70.724	70.125	70.383	83.950	76.976
15	A.4.4.3.40	Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran 10 cm x 10 cm	m'	90.515	92.946	89.592	88.993	89.251	101.652	95.844
16	A.4.4.3.41	Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran (5 x 20) cm	m'	45.133	47.315	44.001	43.372	43.608	47.919	50.262

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Batang	Kab. Pekalongan	Kab. Pemalang	Kab. Tegal	Kab. Brebes	Kota Pekalongan	Kota Tegal
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
17	A.4.4.3.43	Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran (100 x 100) cm	m2	573.927	1.023.851	675.921	565.050	508.589	416.847	597.593
18	A.4.4.3.44	Pemasangan 1 m2 lantai karpet	m2	196.350	85.993	187.588	187.159	187.943	198.346	198.346
19	A.4.4.3.46	Pemasangan 1 m2 parquet kayu	m2	493.438	532.026	472.032	472.802	480.155	505.912	505.912
20	A.4.4.3.48	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 11 cm x 11 cm	m2	228.772	228.082	220.837	220.740	226.406	260.825	256.423
21	A.4.4.3.49	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 10 cm x 20 cm	m2	262.253	5.502.070	263.490	265.015	274.828	306.722	306.941
22	A.4.4.3.50	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 20 cm x 20 cm	m2	243.853	2.695.160	253.549	255.075	264.887	296.782	297.000
23	A.4.4.3.54	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20 cm x 20 cm	m2	214.329	226.056	211.155	212.681	222.493	254.388	254.606
24	A.4.4.3.55	Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100 cm x 100 cm	m2	734.972	1.188.320	830.591	720.796	670.801	600.407	781.424
25	A.4.4.3.58	Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam	m2	277.915	385.067	273.340	262.612	270.418	288.656	300.958
26	A.4.4.3.59	Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran (30 x 30) cm	m2	121.741	142.606	121.116	112.902	113.594	127.998	122.775
27	A.4.4.3.60	Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm	m2	139.128	153.799	129.052	129.701	157.131	200.986	145.810
28	A.4.4.3.63	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm	m'	33.726	33.437	31.420	31.123	31.678	39.010	39.010
29	A.4.4.3.64	Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 6 cm	m2	177.140	201.053	189.929	184.682	182.919	213.043	210.018
30	A.4.4.3.65	Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 8 cm	m2	247.441	235.274	222.775	218.903	241.597	254.139	251.114
31	A.4.4.3.66	Pemasangan 1 m2 paving block berwarna tebal 6 cm	m2	197.138	230.605	219.481	214.235	212.472	242.596	239.571
32	A.4.4.3.67	Pemasangan 1 m2 paving block berwarna tebal 8 cm	m2	247.441	313.599	266.925	297.229	299.591	298.289	329.440
	A.4.5.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)								
1	A.4.5.1.1	Pemasangan 1 m2 langit-langit asbes semen, tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	m2	33.159	34.158	32.769	32.367	32.029	35.882	35.882
2	A.4.5.1.2	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm	m2	97.526	214.567	112.871	94.094	95.968	127.061	101.981
3	A.4.5.1.3	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm	m2	111.826	297.727	120.219	106.524	108.354	130.361	114.411
4	A.4.5.1.4	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm	m2	93.527	152.011	95.480	91.767	85.794	103.290	91.740
5	A.4.5.1.5	Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	52.728	55.525	61.528	49.731	54.111	63.728	61.666
6	A.4.5.1.6	Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	m2	599.027	916.338	710.677	359.722	457.553	555.027	543.825
7	A.4.5.1.7	Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120 x 240 x 9) mm, tebal 9 mm	m2	38.973	41.820	38.634	37.543	43.398	44.275	45.076

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Batang	Kab. Pekalongan	Kab. Pemalang	Kab. Tegal	Kab. Brebes	Kota Pekalongan	Kota Tegal
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
8	A.4.5.1.8	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (60 x 120) cm berikut rangka alluminium	m2	411.932	469.944	407.835	403.132	399.007	440.945	429.395
9	A.4.5.1.9	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil	m'	17.066	35.728	19.800	26.015	19.897	20.080	19.503
	A.4.5.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP								
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong kecil	m2	80.385	154.746	80.833	75.490	85.314	90.849	86.724
2	A.4.5.2.2	Pemasangan 1 m2 atap genteng kodok glazuur	m2	96.948	152.086	91.899	100.298	93.618	107.426	112.926
3	A.4.5.2.3	Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong besar/super	m2	59.768	128.546	89.149	78.738	62.488	82.566	80.586
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' bubungan genteng palentong	m'	91.949	106.001	86.147	86.145	92.345	105.578	104.841
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1 m' bubung genteng kodok glazuur	m'	102.399	115.901	94.947	96.595	99.495	112.728	114.466
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1 m' bubung genteng palentong besar/super	m'	120.549	119.751	114.197	115.295	119.845	133.078	133.166
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m2 roof light fibreglass 90 x 180	m2	106.727	106.763	104.571	104.742	106.245	111.265	111.265
8	A.4.5.2.8	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0.92 m x 2.5 m x 5 mm	m2	66.627	68.524	66.143	66.236	67.642	73.089	73.089
9	A.4.5.2.9	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0.92 m x 2.25 m x 5 mm	m2	74.547	76.774	74.393	74.486	75.892	81.339	81.339
10	A.4.5.2.10	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0.92 m x 2.00 m x 5 mm	m2	73.727	75.769	73.551	73.705	75.176	80.327	80.327
11	A.4.5.2.11	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 0.92 m x 1.80 m x 5 mm	m2	85.607	88.144	85.926	86.080	87.551	92.702	92.702
12	A.4.5.2.12	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang besar 1.05 m x 3.00 m x 4 mm	m2	51.232	46.674	51.001	47.305	64.176	62.397	71.252
13	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m2 genteng metal ukuran 80x100 atap pelana	m2	98.818	121.541	95.590	95.958	98.079	105.171	105.171
14	A.4.5.2.13	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,05 m x 2,70 m x 4 mm	m2	55.775	47.521	53.388	51.925	64.946	64.553	74.717
15	A.4.5.2.14	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,05 m x 2,40 m x 4 mm	m2	47.987	46.839	50.671	47.437	61.976	62.287	70.757
16	A.4.5.2.15	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,05 m x 2,10 m x 4 mm	m2	48.647	47.306	52.101	44.962	64.946	61.121	72.902
17	A.4.5.2.16	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,05 m x 1,50 m x 4 mm	m2	57.887	47.389	63.035	54.565	74.076	64.267	75.707
18	A.4.5.2.17	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 3,00 m x 6 mm	m2	55.511	56.794	54.576	54.730	56.201	61.352	61.352
19	A.4.5.2.18	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 2,70 m x 6 mm	m2	56.303	57.619	55.401	55.555	57.026	62.177	62.177
20	A.4.5.2.19	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 2,40 m x 6 mm	m2	75.289	79.399	69.085	70.757	69.192	81.655	71.307
21	A.4.5.2.20	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 2,10 m x 6 mm	m2	66.363	70.467	64.261	67.864	62.328	76.642	68.018

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Batang	Kab. Pekalongan	Kab. Pemalang	Kab. Tegal	Kab. Brebes	Kota Pekalongan	Kota Tegal
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
22	A.4.5.2.21	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,08 m x 1,80 m x 6 mm	m2	71.351	73.294	71.076	71.230	72.701	77.852	77.852
23	A.4.5.2.30	Pemasangan 1 m2 atap genteng beton	m2	70.565	166.243	146.571	76.208	136.405	98.994	85.684
24	A.4.5.2.31	Pemasangan 1 m2 atap genteng aspal	m2	208.235	241.958	1.229.525	1.217.980	1.221.592	1.240.701	1.238.776
25	A.4.5.2.34	Pemasangan 1 m2 atap sirap kayu	m2	122.435	118.186	108.416	107.409	108.838	126.357	121.407
26	A.4.5.2.35	Pemasangan 1 m' nok genteng beton	m'	125.411	131.923	124.838	125.833	130.451	143.818	144.004
27	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' nok genteng aspal	m'	275.830	281.146	280.357	271.265	278.072	286.775	282.155
28	A.4.5.2.37	Pemasangan 1 m' nok genteng metal	m'	83.193	83.693	79.365	79.453	81.783	92.213	92.213
29	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' nok atap sirap	m'	61.385	76.986	60.522	58.415	57.549	70.818	71.258
30	A.4.5.2.39	Pemasangan 1 m' atap seng gelombang	m'	46.046	68.813	45.738	44.330	45.590	49.236	50.006
31	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m' nok atap seng	m'	36.151	45.747	34.474	34.039	35.677	40.579	40.909
32	A.4.5.2.43	Pemasangan 1 m2 lapisan aluminium foil/sisalation	m2	30.844	30.610	31.069	28.864	30.732	55.264	35.051
	A.4.6.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU								
1	A.4.6.1.1	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m3	31.902.750	54.759.292	41.180.975	16.674.350	23.618.056	29.638.125	26.507.129
2	A.4.6.1.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas II atau III	m3	12.613.837	16.552.552	13.360.847	9.912.237	15.993.895	13.265.587	12.209.587
3	A.4.6.1.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp standar, kayu kelas II	m3	515.421	659.645	562.735	425.441	632.209	562.254	518.254
4	A.4.6.1.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m2	440.621	470.445	501.831	416.641	489.218	469.854	425.854
5	A.4.6.1.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m2	1.599.125	2.464.577	1.914.550	963.325	1.195.708	1.487.750	1.457.878
6	A.4.6.1.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m2	1.057.320	1.583.582	1.243.770	669.680	805.326	1.012.220	994.297
7	A.4.6.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m2	2.259.125	3.622.877	2.772.550	1.262.965	1.645.966	2.015.750	1.967.955
8	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm)	m2	630.118	740.468	672.185	557.958	727.859	736.956	688.556
9	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m2	1.168.541	1.731.406	1.387.771	758.417	953.714	1.139.941	1.099.923
10	A.4.6.1.10	Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m2	2.014.127	3.310.937	2.504.700	1.092.657	1.455.978	1.764.895	1.720.087
11	A.4.6.1.11	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap, rangka exspose kayu kelas I	m2	1.148.081	1.698.405	1.362.581	748.726	940.148	1.122.781	1.083.211
12	A.4.6.1.12	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka exspose kayu kelas II	m2	1.214.400	1.764.951	1.424.907	804.705	996.554	1.209.395	1.150.575

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Batang	Kab. Pekalongan	Kab. Pemalang	Kab. Tegal	Kab. Brebes	Kota Pekalongan	Kota Tegal
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
13	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda konvensional, kayu kelas I,II dan III bentang 6 meter	m3	30.711.120	53.487.555	40.040.770	15.603.720	22.608.586	28.153.620	25.014.374
14	A.4.6.1.14	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda expose, kayu kelas I	m3	34.617.027	59.543.459	44.761.310	18.062.467	25.659.485	32.077.815	28.653.933
15	A.4.6.1.15	Pemasangan 1 m3 konstruksi Gording, kayu kelas II	m3	12.381.407	16.058.589	13.058.595	9.895.847	15.452.442	13.142.195	12.165.945
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m2	472.890	517.129	481.087	441.870	514.602	477.702	465.382
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng Beton, kayu kelas II	m2	206.778	251.017	214.975	175.758	248.490	211.590	199.270
18	A.4.6.1.18	Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap, kayu kelas II	m2	141.405	185.791	149.300	110.033	182.858	147.180	134.860
19	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit (50 x 100) cm, kayu kelas II atau III	m2	189.249	246.402	198.857	153.433	231.710	202.862	189.310
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit (60 X 60) cm, kayu kelas II atau III	m2	194.826	248.327	203.161	156.579	240.470	207.476	193.132
21	A.4.6.1.21	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I atau II	m'	334.977	561.217	422.620	170.395	237.458	283.415	275.349
22	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I atau II	m'	339.542	569.989	428.835	171.957	240.275	286.880	278.665
23	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah (60 x 120) cm, kayu kelas II atau III	m2	301.086	393.219	318.410	237.946	379.648	317.394	292.754
24	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II	m2	401.208	495.959	415.709	323.420	493.503	407.598	387.688
25	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m2	393.255	487.256	423.443	320.809	464.712	424.440	392.232
26	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m2	487.940	654.249	537.275	364.355	396.933	514.615	509.388
27	A.4.6.1.27	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m2	39.600	40.616	45.848	37.504	38.348	46.722	43.202
28	A.4.6.1.28	Pemasangan 1 m2 Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	133.257	144.133	165.407	133.959	165.798	149.449	130.967
	A.4.6.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA								
1	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	bh	214.142	224.138	186.285	194.232	194.001	218.570	218.570
2	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	bh	152.916	160.036	180.658	144.061	143.752	162.706	190.206
3	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah kunci silinder	bh	251.916	259.036	252.158	248.561	242.752	267.206	267.206
4	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	bh	26.299	45.108	28.238	25.144	23.625	36.606	31.106
5	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	bh	16.337	18.478	18.161	16.942	14.554	25.316	19.541
6	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah engsel angin	bh	52.087	48.294	48.356	49.667	59.962	76.301	59.801
7	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah kait angin	bh	30.431	35.263	32.598	25.976	24.440	37.636	41.486

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Batang	Kab. Pekalongan	Kab. Pemalang	Kab. Tegal	Kab. Brebes	Kota Pekalongan	Kota Tegal
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
8	A.4.6.2.10	Pemasangan 1 buah door closer	set	256.811	263.436	256.311	252.961	247.894	272.844	272.844
9	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 buah kunci slot	bh	55.225	57.857	55.022	53.685	51.659	61.633	61.633
10	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah door stop	bh	69.382	90.356	30.855	156.612	100.589	50.710	292.710
11	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	bh	281.176	294.571	291.566	331.556	358.477	377.399	300.399
12	A.4.6.2.15	Pemasangan 1 buah kunci lemari	bh	53.142	56.436	52.889	51.217	48.684	61.153	61.153
13	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m2 kaca tebal 3 mm	m2	123.886	190.528	113.449	130.596	189.576	136.558	138.978
14	A.4.6.2.17	Pemasangan 1 m2 kaca tebal 5 mm	m2	149.901	160.278	131.599	136.646	147.226	160.758	142.608
15	A.4.6.2.18	Pemasangan 1 m2 kaca tebal 8 mm	m2	328.944	221.096	328.772	357.885	236.373	258.767	304.142
	A.4.7.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN								
1	A.4.7.1.1	1 m2 Pengikisan / pengerokan permukaan cat lama	m2	16.571	14.478	13.706	14.921	16.674	18.854	18.414
2	A.4.7.1.2	1 m2 Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat	m2	15.801	14.423	13.541	14.646	16.619	18.744	18.359
3	A.4.7.1.3	1 m2 Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual	m2	16.379	15.455	14.201	15.224	17.186	19.459	19.074
4	A.4.7.1.4	1 m2 Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	m2	45.831	46.226	44.417	43.675	46.300	36.639	46.168
5	A.4.7.1.5	Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup	m2	63.200	62.966	61.092	59.854	61.440	52.534	65.439
6	A.4.7.1.6	Peleburan 1 m2 bidang kayu dengan teak oil	m2	31.115	34.350	30.851	29.636	29.111	45.540	35.323
7	A.4.7.1.7	Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan politur	m2	52.651	58.353	65.527	55.487	62.263	60.317	57.266
8	A.4.7.1.8	Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan cat rasidu dan ter	m2	27.533	10.037	19.283	19.734	21.370	22.649	22.649
9	A.4.7.1.9	Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan vernis	m2	45.127	44.460	42.696	42.383	43.243	52.145	52.794
10	A.4.7.1.10	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	m2	36.150	35.466	34.536	33.761	33.838	26.963	36.825
11	A.4.7.1.11	Pengecatan 1 m2 tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	m2	26.188	26.050	25.489	24.501	27.234	20.149	27.033
12	A.4.7.1.12	Pelaburan 1 m2 tembok dengan kalkarium	m2	8.962	9.693	8.716	8.630	8.316	10.755	10.755
13	A.4.7.1.13	Pelaburan 1 m2 tembok dengan kapur sirih	m2	17.103	16.298	14.703	15.384	17.704	19.683	19.606
14	A.4.7.1.15	Pemasangan 1 m2 wallpaper	m2	74.802	88.966	71.082	69.720	80.627	107.805	77.709
15	A.4.7.1.16	Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi	m2	31.759	34.060	30.725	30.566	27.711	37.341	37.768

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Batang	Kab. Pekalongan	Kab. Pemalang	Kab. Tegal	Kab. Brebes	Kota Pekalongan	Kota Tegal
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
16	A.4.7.1.17	Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi dengan perancah	m2	62.887	65.023	59.891	60.736	61.371	74.895	75.322
	A.5.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG								
1	A.5.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock	bh	1.848.495	1.286.675	1.026.740	1.311.035	1.572.956	2.102.870	1.937.870
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen	bh	638.055	760.815	662.774	619.239	624.068	757.823	774.473
3	A.5.1.1.4	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir	bh	682.000	634.837	611.954	609.834	614.685	674.993	675.143
4	A.5.1.1.5	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	849.255	928.273	976.549	972.064	974.858	1.059.773	1.059.923
5	A.5.1.1.6	(K3) Pemasangan 1 buah bathtub porselen	bh	928.884	938.685	2.853.108	2.848.109	2.840.512	2.877.891	2.877.891
6	A.5.1.1.7	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Fibreglass vol 1 m3	bh	1.229.525	1.319.422	1.195.150	1.171.225	1.168.860	1.428.900	1.428.900
7	A.5.1.1.8	(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Batu Bata Vol 0,30 m3	bh	1.539.615	1.576.294	1.501.764	1.527.570	1.595.814	1.793.220	1.812.129
8	A.5.1.1.11	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Beton Volume 1 m3	bh	6.495.610	5.854.816	5.394.576	5.625.554	5.633.379	5.635.124	5.872.724
9	A.5.1.1.12	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlessteel	bh	373.147	401.200	395.945	393.717	424.968	406.010	406.010
10	A.5.1.1.14	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	41.882	32.606	35.475	24.612	45.589	59.510	48.510
11	A.5.1.1.15	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan batu bata (30x30) cm tinggi 35 cm	bh	462.440	501.059	425.460	433.378	465.293	519.266	532.205
12	A.5.1.1.16	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45 cm x 45 cm tinggi 50 cm	bh	703.045	754.500	646.907	663.569	707.444	785.796	795.958
13	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60 cm x 60 cm tinggi 65 cm	bh	850.513	954.833	790.283	812.892	858.763	930.853	950.635
14	A.5.1.1.19	Pemasangan 1 buah Kran diameter ¾" atau ½"	bh	94.737	94.017	102.588	99.687	95.161	114.922	114.867
15	A.5.1.1.20	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter ¾"	m'	62.898	23.096	62.502	61.710	61.482	67.254	67.254
16	A.5.1.1.21	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1"	m'	88.483	91.582	88.087	87.295	87.067	92.839	92.839
17	A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1½ "	m'	129.706	131.457	128.106	127.330	126.982	137.071	137.071
18	A.5.1.1.23	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 3"	m'	270.791	273.074	268.806	267.816	267.376	280.031	280.031
19	A.5.1.1.24	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 4"	m'	367.570	369.852	365.584	364.594	364.154	376.810	376.810
20	A.5.1.1.25	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ½"	m'	19.965	42.853	19.965	19.701	19.584	22.957	22.957
21	A.5.1.1.26	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ¾"	m'	33.264	33.877	22.110	21.846	21.729	25.102	25.102
22	A.5.1.1.27	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1"	m'	26.565	41.137	26.037	25.773	25.656	29.029	29.029

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Batang	Kab. Pekalongan	Kab. Pemalang	Kab. Tegal	Kab. Brebes	Kota Pekalongan	Kota Tegal
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
23	A.5.1.1.28	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1½"	m'	32.518	203.474	31.726	31.330	31.155	36.214	36.214
24	A.5.1.1.29	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 2"	m'	35.930	54.446	35.138	34.742	34.567	39.626	39.626
25	A.5.1.1.31	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 3"	m'	62.081	99.716	60.885	60.299	60.038	67.611	67.611
26	A.5.1.1.32	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 4"	m'	47.561	48.896	35.739	35.153	34.892	42.465	42.465
27	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 20 cm	m'	75.528	62.861	79.080	78.735	81.077	79.871	80.941
28	A.5.1.1.34	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 15 cm	m'	32.429	14.605	33.024	30.879	31.657	34.451	34.336
29	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 15 - 20 cm	m'	110.346	89.994	121.717	104.949	118.935	100.984	94.602
30	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 30 - 100 cm	m'	193.941	479.493	192.179	173.223	214.670	170.843	170.457
	A.4.1.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK								
1	A.4.1.2.1	(K3) Pembuatan 1 m2 Lahan Produksi Tebal 8 cm Beton f'c 14,5 Mpa, Slump (120 ± 20) mm	m2	73.511	86.910	83.575	85.839	88.748	87.739	88.657
2	A.4.1.2.2	(K3) Pembuatan 1 m2 Lahan Produksi Tebal 10 cm Beton f'c = 14,5 Mpa slum (120 ± 20) mm K3	m2	91.923	108.635	104.494	107.325	110.954	109.715	110.863
3	A.4.1.2.3	(K3) Pembuatan 1 m2 Lahan Produksi Tebal 12 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	110.208	130.263	125.297	128.701	133.066	131.537	132.914
4	A.4.1.2.4	(K3) Pembuatan 1 m2 Lahan Produksi Tebal 15 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	137.871	162.990	156.733	160.980	166.444	164.554	166.276
5	A.4.1.2.5	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Plat Beton Pra cetak (5 kali Pakai)	m2	236.724	237.808	238.385	237.857	237.072	240.893	242.697
6	A.4.1.2.6	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Balok Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	60.825	61.356	62.513	62.244	61.859	63.789	65.593
7	A.4.1.2.7	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	54.610	55.141	56.298	56.029	55.644	57.574	59.378
8	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Bekisting 1 buah Komponen Plat Beton Pracetak	bh	7.903	7.928	7.111	7.221	7.887	9.410	9.410
9	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Bekisting 1 buah Komponen Balok Beton Pracetak	bh	12.853	12.585	11.467	11.709	12.837	15.284	15.284
10	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Bekisting 1 buah Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	10.378	10.257	9.289	9.465	10.362	12.347	12.347
11	A.4.1.2.11	Penuangan / Menebar Beton 1 m3 Komponen untuk Plat Pracetak	m3	62.034	75.345	62.370	58.910	61.084	76.263	76.263
12	A.4.1.2.13	Penuangan / Menebar Beton 1 m3 komponen kolom pracetak	m3	57.337	70.198	57.717	54.461	56.735	70.471	70.471
13	A.4.1.2.14	Ereksi 1 buah Komponen Untuk Plat Pracetak	bh	587.986	1.452.774	568.899	599.722	590.713	619.640	608.502
14	A.4.1.2.15	Ereksi 1 buah Komponen Untuk Balok Pracetak	bh	547.530	1.334.878	530.053	558.289	550.013	576.398	566.226
15	A.4.1.2.16	Ereksi 1 buah Komponen Untuk Kolom Pracetak	bh	829.775	1.901.080	806.109	844.329	833.153	868.998	855.194

NO.	No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Batang	Kab. Pekalongan	Kab. Pemalang	Kab. Tegal	Kab. Brebes	Kota Pekalongan	Kota Tegal
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
16	A.4.1.2.17	Langsir 1 buah Komponen untuk Plat Pracetak (± 20 m)	bh	122.238	363.878	116.396	125.889	122.050	129.653	126.491
17	A.4.1.2.18	Langsir 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak (± 20 m)	bh	122.238	363.878	116.396	125.889	122.050	129.653	126.491
18	A.4.1.2.19	Langsir 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak (± 20 m)	bh	122.238	363.878	116.396	125.889	122.050	129.653	126.491
19	A.4.1.2.20	Bahan 1 m3 Grout Campuran	m3	3.411.155	3.411.155	3.411.155	3.411.155	3.411.155	3.411.155	3.411.155
20	A.4.1.2.21	Bahan 1 m3 Grout Campuran (tidak Campuran)	m3	3.053.820	3.053.820	3.053.820	3.053.820	3.053.820	3.053.820	3.053.820
21	A.4.1.2.22	Upah 1 titik Pekerjaan Gruot pada Joint Beton Pra Cetak	ttk	122.848	130.993	121.638	117.788	113.099	133.765	133.765
22	A.4.1.2.23	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pra Cetak	ttk	138.383	138.974	136.122	135.792	136.474	145.401	145.401
23	A.4.1.2.24	Upah 1 titik Pemasangan Joint dengan Sling	ttk	51.001	50.155	47.553	47.250	48.194	61.589	61.589
	A.8.4.6	HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL								
1	A.8.4.6.1	(K3) Pemasangan 1 buah Titik Lampu	ttk	290.620	230.780	262.240	241.340	251.240	258.280	250.360
2	A.8.4.6.2	(K3) Pemasangan 1 buah MCB	bh	209.770	301.070	318.670	307.670	320.045	328.570	323.620

HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN DAN UPAH
BIDANG CIPTA KARYA

EDISI-1 TAHUN 2021

KABUPATEN dan KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

JL.MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG KODE POS 50144
TELP (024) 760 8386 FAX. (024) 761 3181
Laman : http://www.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id
Surat Elektronik : dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN DAN UPAH
BIDANG CIPTA KARYA

WILAYAH SEMARANG

KABUPATEN DEMAK
KABUPATEN GROBOGAN
KABUPATEN KENDAL
KABUPATEN SEMARANG
KOTA SALATIGA
KOTA SEMARANG

DAFTAR UPAH PEKERJA DAN HARGA SEWA ALAT

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**

D A E R A H : **KAB. DEMAK; KOTA SEMARANG; KOTA KENDAL; KOTA SALATIGA; KAB. GROBOGAN; KAB. SEMARANG**

EDISI 1 2021

No	Uraian	Satuan	Kab.Demak	Kota Semarang	Kab. Kendal	Kota Salatiga	Kab. Grobogan	Kab. Semarang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
1	MANDOR	OH	130.000	130.000	115.500	207.448	120.000	136.000
2	KEPALA TUKANG	OH	101.850	140.000	127.995	177.632	110.000	129.000
3	TUKANG BATU	OH	94.500	105.000	121.457	168.552	100.000	105.000
4	TUKANG BESI	OH	90.000	110.000	121.458	168.552	100.000	110.000
5	TUKANG KAYU	OH	97.000	110.000	121.459	168.552	100.000	110.000
6	TUKANG CAT	OH	90.000	110.000	121.460	168.552	100.000	110.000
7	TUKANG GALI	OH	75.000	110.000	121.461	168.552	100.000	110.000
8	TUKANG PIPA	OH	130.000	110.000	121.462	168.552	100.000	110.000
9	TUKANG PENGANYAM BRONJONG	OH	130.000	110.000	121.463	168.552	100.000	110.000
10	TUKANG LAS BIASA	OH	130.000	110.000	121.464	168.552	100.000	110.000
11	TUKANG BAJA RINGAN	OH	130.000	110.000	121.465	168.552	100.000	110.000
12	TUKANG LISTRIK	OH	90.000	110.000	121.466	168.552	150.000	110.000
13	TUKANG TEBAS	OH	130.000	110.000	121.466	168.552	100.000	110.000
14	PEKERJA	OH	75.000	85.000	93.429	129.656	90.000	85.000
15	OPERATOR TERLATIH	OH	97.000	168.552	121.457	168.552	100.000	122.000
16	PEMBANTU OPERATOR	OH	90.000	120.000	93.429	129.656	90.000	102.000
17	SOPIR	OH	93.000	168.552	121.457	168.552	100.000	122.000
18	PEMBANTU SOPIR	OH	125.000	125.000	93.429	129.656	90.000	102.000
19	TUKANG ALUMUNIUM	OH	130.000	110.000	121.457	168.552	100.000	110.000
20	TUKANG KHUSUS ALUMINIUM	OH	130.000	110.000	121.457	168.552	110.000	110.000
21	KEPALA TUKANG ALUMUNIUM	OH	130.000	110.000	121.457	177.632	100.000	110.000
22	TUKANG LAS KONSTRUKSI	OH	130.000	110.000	121.457	168.552	100.000	110.000
23	TUKANG LAS BIASA	OH	130.000	110.000	121.457	168.552	100.000	110.000
24	TUKANG BAJA RINGAN	OH	130.000	110.000	121.457	168.552	100.000	110.000
25	TUKANG LISTRIK	OH	135.000	110.000	121.457	168.552	150.000	110.000
26	JURU UKUR	OH	160.000	160.000	121.457	168.552	168.552	160.000
27	PEMBANTU JURU UKUR	OH	129.656	129.656	93.429	129.656	129.656	129.656
28	MEKANIK ALAT BERAT	OH	168.552	168.552	121.457	168.552	168.552	168.552
29	TUKANG	OH	90.000	105.000	121.457	168.552	168.552	105.000
30	Tukang Vibrator	OH	130.000	110.000	121.457	168.552	122.000	110.000

No	Uraian	Satuan	Kab.Demak	Kota Semarang	Kab. Kendal	Kota Salatiga	Kab. Grobogan	Kab. Semarang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
31	Tukang Ereksi	OH	130.000	110.000	121.457	168.552	122.000	110.000
32	Dump Truck	Jam	85.000	210.000	210.748	210.748	210.748	206.975
33	Dump Truck 9 ton	Jam	110.000	300.000	330.004	330.004	330.004	320.705
34	Truk Bak Terbuka Engkel	Jam	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
35	Truk Tanki Air	Jam	280.000	384.900	280.000	293.000	293.000	290.000
36	Bulldozer 100 - 150 hp	Jam	632.167	632.167	632.167	632.167	627.000	632.167
37	Motor Grader	Jam	383.423	383.423	383.423	383.423	383.423	383.423
38	Wheel Loader	Jam	270.000	427.939	427.939	427.939	406.000	424.127
39	Excavator	Jam	373.454	373.454	373.454	373.454	373.454	373.454
40	Crane 35 ton	Jam	520.702	445.900	520.702	520.702	499.000	515.438
41	Flat Bed Truck	Jam	267.088	267.088	267.088	267.088	267.088	263.139
42	Baby Roller / Pedestrian	Jam	71.844	71.844	71.844	71.844	71.844	71.844
43	P.Tire Roller 8 - 10 ton	Jam	429.738	350.000	429.738	429.738	396.000	424.577
44	Baby Roller	Jam	40.000	71.844	71.844	71.844	71.844	71.844
45	Vibrator Roller self 7 ton	Jam	235.996	235.996	235.996	235.996	235.996	235.996
46	Pile Driver / Hammer	Jam	126.281	126.281	126.281	126.281	124.000	124.926
47	Water Pump	Jam	40.000	66.100	69.644	46.000	46.000	37.924
48	Asphalt Sprayer	Jam	135.000	787.003	83.726	135.000	135.000	135.000
49	Pick Up single cabin	Jam	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50	A M P	Jam	5.500.000	6.831.800	6.713.342	7.745.003	7.745.003	1.078.000
51	Asphalt Finisher	Jam	273.131	273.131	273.131	273.131	273.131	270.239
52	Concrete Vibrator	Jam	42.665	42.665	42.665	42.665	42.665	41.992
53	Compressor	Jam	310.000	120.000	226.028	120.000	212.000	120.923
54	Concrete Mixer	Jam	64.645	64.645	64.645	64.645	64.645	64.645
55	Concrete Cutter	Jam	35.000	39.000	42.910	42.910	40.205	41.250
56	Stamper	Jam	40.000	35.000	44.952	44.952	42.247	44.952
57	Genset 5-25kva+bbm	Jam	180.000	416.000	471.589	471.000	471.000	49.500
58	Alat Pengecat Marka	Jam	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
59	Mesin Las	Jam	180.000	71.400	71.400	180.000	180.000	180.000
60	Stone Crusher	Jam	850.000	889.709	620.307	889.709	889.709	889.709
61	Truck Trailler	trip	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	386.887
62	Sewa Pipe Support	buah hari	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
63	Sewa Scaffolding	unit hari	110.000	110.000	40.000	110.000	110.000	110.000
64	Asp. Distributor	Jam	270.000	381.600	340.258	340.258	403.000	340.258
65	sewa crane	unit hari	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000

No	Uraian	Satuan	Kab.Demak	Kota Semarang	Kab. Kendal	Kota Salatiga	Kab. Grobogan	Kab. Semarang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
66	Mini Excavator	Jam	239.761	239.761	214.589	239.761	213.447	239.761
67	Mesin pemotong rumput	Jam	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
68	Concrete Mixing Plant	Jam	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
69	Alat Penghampar Beton	Jam	591.500	591.500	591.500	591.500	591.500	591.500
70	CRANE ON TRACK 75-100 TON	Jam	203.750	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
71	Crane 10-15 Ton	Jam	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72	Pan Mixer	Jam	385.300	385.300	578.154	531.000	531.000	500.000

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**

D A E R A H : **KAB. DEMAK; KOTA SEMARANG; KOTA KENDAL; KAB. DEMAK; KAB. GROBOGAN; KAB. SEMARANG**

EDISI 1 2021

No	Uraian	Satuan	Kab.Demak	Kota Semarang	Kab. Kendal	Kota Salatiga	Kab. Grobogan	Kab. Semarang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
1	BATU KALI Bulat Utuh	m3	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
2	Batu Belah	m3	190.000	198.000	185.000	198.000	198.000	198.000
3	BATU KALI Pecah 10/15	m3	200.000	270.000	215.000	190.000	200.000	384.615
4	BATU KALI Pecah 5/7	m3	240.000	266.574	210.000	210.000	266.574	266.574
5	BATU KALI Pecah 3/5	m3	260.000	284.246	202.900	230.000	284.246	284.246
6	KERIKIL Timbun	m3	150.000	180.000	150.000	150.000	35.000	150.000
7	Koral	m3	160.000	225.000	150.000	220.000	215.000	220.000
8	KERIKIL Beton 2/3	m3	274.000	275.000	220.300	275.000	275.000	275.000
9	Kerikil	m3	145.000	225.000	150.000	130.000	140.000	225.000
10	KERIKIL Tras Giling	m3	220.000	280.000	215.000	210.000	300.000	215.000
11	Bata merah	Buah	600	680	733	900	600	700
12	TANAH Padas	m3	50.000	120.000	100.000	100.000	150.000	100.000
13	KAPUR Pasang	m3	300.000	300.000	120.000	270.000	160.000	180.000
14	Semen Merah	m3	150.000	200.000	150.000	160.000	19.800	330.000
15	Semen Portland	kg	1.150	1.175	1.149	1.175	1.210	1.210
16	PORTLAND CEMENT Merk I 50 kg	zak	57.000	58.300	56.318	54.000	62.500	65.000
17	PORTLAND CEMENT Merk II 40 kg	zak	44.500	46.000	46.190	44.000	44.000	45.000
18	PORTLAND CEMENT Merk II 50 kg	zak	56.000	58.000	56.318	55.000	55.000	58.000
19	PORTLAND CEMENT Semen Putih 40 kg	zak	60.000	90.000	93.400	95.000	95.000	85.000
20	PORTLAND CEMENT Semen Putih 50 kg	zak	75.000	100.300	80.000	100.000	90.000	90.000
21	Semen warna	kg	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
22	SIRAP	buah	2.250	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
23	Genteng Beton Warna standard	bh	5.100	6.500	8.214	4.950	5.500	4.600
24	Genteng Beton Warna Special	bh	5.800	9.800	4.750	4.800	7.000	7.200
25	Genteng Beton Warna Khusus	bh	6.750	14.800	5.200	4.620	8.500	5.200
26	Kerpus Beton Warna Standard	bh	8.100	9.100	11.000	9.000	9.500	8.200
27	Kerpus Beton Warna Special	bh	8.800	11.250	4.750	4.900	10.000	5.600
28	Kerpus Beton Warna Khusus	bh	10.000	13.200	9.700	10.000	15.000	10.000
29	GENTENG TANAH LIAT Vlaam/Plentong	bh	2.000	2.600	2.500	2.100	850	1.800
30	GENTENG TANAH LIAT Kodok	bh	2.400	3.400	2.800	3.500	2.400	5.200
31	GENTENG TANAH LIAT Kodok Glasur	bh	3.100	5.800	3.900	3.800	4.500	7.800
32	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok	bh	4.100	6.500	3.700	4.400	7.000	5.800

No	Uraian	Satuan	Kab.Demak	Kota Semarang	Kab. Kendal	Kota Salatiga	Kab. Grobogan	Kab. Semarang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
33	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok Glasur	bh	7.200	12.000	7.200	8.100	13.000	7.800
34	GENTENG TANAH LIAT Plentong super besar 18 bh/m2	bh	4.150	5.100	2.500	4.400	4.000	4.600
35	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus plentong super	bh	8.400	9.000	9.750	8.500	13.000	7.300
36	GENTENG KACA Vlaam tebal 3 mm	bh	8.200	15.000	8.000	11.000	12.000	18.000
37	GENTENG KACA Vlaam tebal 5 mm	bh	8.750	17.000	8.300	16.000	15.000	8.500
38	GENTENG KACA Kodok tebal 3 mm	bh	9.500	15.000	8.200	11.000	12.000	8.500
39	GENTENG KACA Kodok tebal 5 mm	bh	11.000	17.500	8.900	18.000	15.000	9.200
40	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	72.000	99.500	50.000	90.000	40.000	60.000
41	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	85.000	107.500	75.000	102.000	45.000	69.000
42	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	90.000	111.500	76.000	112.000	100.000	125.000
43	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	76.000	144.000	70.000	68.000	90.000	125.000
44	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	90.000	130.000	76.000	74.000	97.000	75.000
45	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	91.000	140.000	78.000	90.000	100.000	135.000
46	ASBES GELOMBANG KECIL 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	33.000	47.800	26.000	101.500	50.000	48.000
47	ASBES GELOMBANG KECIL 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	45.000	55.800	52.000	112.500	60.000	54.000
48	ASBES GELOMBANG KECIL 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	46.000	69.000	60.000	70.000	65.000	63.000
49	ASBES GELOMBANG KECIL 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	52.000	79.000	68.700	80.000	70.000	70.000
50	ASBES GELOMBANG KECIL 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	60.000	91.200	70.000	66.000	75.000	78.000
51	ASBES GELOMBANG KECIL 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	70.000	111.500	86.300	100.000	80.000	85.000
52	ONDULINE 95 cm x 200cm x 0.3mm **)	bh	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53	ONDUVILLA 40cm x 106 cm x 0,3mm **)	bh	95.000	95.000	95.000	100.000	95.000	95.000
54	Jabes nok - Kerpus Genteng	bh	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
55	Jabes nok - Stel Besar	bh	41.000	65.000	45.000	44.000	40.500	45.000
56	Jabes nok - Paten Besar	bh	49.000	43.000	39.000	39.000	48.000	41.000
57	Nokstel gelombang harflex-Stel Besar	bh	41.500	44.000	41.500	39.000	45.000	51.100
58	Nokstel gelombang harflex-Patent Besar	bh	29.000	27.000	31.000	27.000	50.000	27.000
59	Nokstel gelombang harflex-Plat besar	bh	48.000	50.000	47.000	47.000	55.000	45.000
60	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm **)	lbr	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
61	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	17.000	18.500	17.300	16.000	20.000	17.000
62	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	18.000	20.000	17.250	17.000	18.000	17.000
63	ASBES PLAT 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	13.500	14.200	14.000	13.000	14.000	13.700
64	ASBES PLAT 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	12.500	14.000	13.400	11.500	13.000	13.000
65	FIBER PLAT uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	25.000	25.000	25.000	45.000	25.000	25.000
66	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
67	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
68	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	100.000	100.000	61.666	100.000	100.000	100.000
69	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	130.000	145.000	100.000	130.000	130.000	130.000

No	Uraian	Satuan	Kab.Demak	Kota Semarang	Kab. Kendal	Kota Salatiga	Kab. Grobogan	Kab. Semarang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
70	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
71	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
72	FIBER GLASS (JABES) 180 X 92 cm	bh	54.000	58.200	47.500	45.000	48.000	72.000
73	FIBER GLASS (JABES) 200 X 92 cm	bh	64.000	71.300	52.000	50.000	55.000	48.000
74	FIBER GLASS (JABES) 250 X 92 cm	bh	73.000	75.000	61.500	72.000	60.000	60.000
75	FIBER GLASS (JABES) 180 X 105 cm	bh	67.000	78.500	49.000	84.000	68.000	51.000
76	FIBER GLASS (JABES) 210 X 105 cm	bh	73.000	102.100	53.000	96.000	78.000	60.000
77	FIBER GLASS (JABES) 250 X 105 cm	bh	85.800	160.600	64.000	195.000	80.000	68.000
78	Seng plat	Lbr	20.000	24.800	18.000	18.000	19.500	20.000
79	SENG PLAT BJLS 0,20 lebar 55 cm	Lbr	27.000	27.000	33.000	20.000	27.000	25.000
80	SENG PLAT BJLS 0,28 lebar 55 cm	Lbr	31.000	70.200	33.000	28.000	32.000	31.000
81	SENG PLAT BJLS 0,30 lebar 55 cm	Lbr	38.000	74.400	38.000	32.000	40.000	40.000
82	SENG GELOMBANG BJLS 0,18 panjang 180 cm	lbr	40.000	45.600	55.000	53.500	55.000	57.000
83	Seng gelombang	Lbr	43.000	52.000	36.000	43.500	60.000	60.000
84	SENG GELOMBANG BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	60.000	60.900	50.000	65.000	75.000	52.000
85	SENG GELOMBANG BJLS 0,40 panjang 180 cm	lbr	76.000	73.000	49.000	73.000	85.000	73.000
86	JATI Papan	m3	23.000.000	28.000.000	21.000.000	22.000.000	22.000.000	20.500.000
87	JATI Balok/pesagen	m3	20.000.000	25.000.000	19.500.000	19.500.000	20.500.000	19.500.000
88	KAMPER Papan	m3	9.000.000	12.150.000	7.000.000	8.500.000	9.500.000	7.000.000
89	KAMPER Balok/pesagen	m3	8.200.000	11.150.000	6.100.000	7.800.000	7.500.000	9.500.000
90	Kruing Papan	m3	6.100.000	10.812.500	8.000.000	6.450.000	7.800.000	8.000.000
91	Kruing Balok	m3	5.500.000	8.575.000	7.625.000	6.000.000	7.500.000	7.500.000
92	MERANTI Papan	m3	5.500.000	6.900.000	4.600.000	5.700.000	5.000.000	6.600.000
93	MERANTI Balok/pesagen	m3	4.800.000	6.600.000	4.200.000	4.900.000	4.500.000	5.830.000
94	LANAN Papan	m3	2.500.000	2.847.200	1.850.000	2.300.000	4.500.000	4.100.000
95	LANAN Balok/pesagen	m3	2.100.000	2.200.000	1.600.000	1.700.000	2.350.000	4.100.000
96	BENGKIRAI Papan	m3	10.200.000	13.212.500	12.500.000	10.500.000	12.000.000	14.300.000
97	BENGKIRAI Balok/pesagen	m3	9.050.000	12.237.500	10.400.000	9.500.000	9.500.000	13.200.000
98	Dolken kayu diameter 8 -10 /400 cm	Batang	24.000	24.000	28.000	24.000	24.000	17.500
99	DOLKEN Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	20.000	18.000	24.000	20.000	20.000	24.000
100	DOLKEN Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	30.000	31.000	32.000	34.000	28.000	34.000
101	DOLKEN Kayu cetakan	m3	1.850.000	2.200.000	1.750.000	1.064.800	1.850.000	1.650.000
102	DOLKEN Kayu bakar	m3	135.000	150.000	140.000	150.000	300.000	140.000
103	Bambu diameter 6-8/600 cm	Batang	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
104	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 30 X 30 cm	buah	3.200	3.518	3.200	3.400	3.200	3.200
105	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 20 X 20 cm	buah	3.000	1.508	2.900	3.000	3.000	1.300
106	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 30 X 30 cm	buah	3.600	4.445	3.450	3.600	3.450	3.500

No	Uraian	Satuan	Kab.Demak	Kota Semarang	Kab. Kendal	Kota Salatiga	Kab. Grobogan	Kab. Semarang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
107	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 20 X 20 cm	buah	3.000	1.508	3.150	3.300	3.050	1.400
108	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 20 X 20 cm	buah	5.600	2.300	2.577	5.200	5.200	1.400
109	TEGEL PLINT PC warna 10 X 20 cm	bh	4.800	5.300	5.875	5.200	4.800	5.000
110	TEGEL PLINT PC abu-abu 15 x 20	bh	5.100	6.100	6.000	5.200	5.000	4.500
111	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 putih	dos	36.000	43.800	34.000	37.000	36.000	39.000
112	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 warna	dos	38.000	46.900	38.000	41.000	38.000	43.000
113	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 putih	dos	43.000	48.400	38.000	44.000	41.000	42.000
114	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 warna	dos	46.000	49.900	42.500	46.000	44.000	44.000
115	MOZAIK PORSELIN 10 X 20 cm	buah	5.300	1.500	5.100	3.700	5.200	5.200
116	MOZAIK PORSELIN 15 X 15 cm	buah	5.400	1.800	5.100	4.100	5.200	5.100
117	MOZAIK PORSELIN 20 X 20 cm	buah	5.400	2.950	5.100	4.400	5.100	5.200
118	MOZAIK PORSELIN 20 X 25 cm	buah	5.500	3.250	5.100	4.600	5.300	5.100
119	KERAMIK 30 X 30 cm	m2	56.000	78.000	40.000	55.000	55.000	42.500
120	KERAMIK 20 X 20 cm	m2	52.000	76.000	53.600	45.000	55.000	55.000
121	KERAMIK 33 x 33 cm	m2	53.000	78.000	45.000	60.000	65.000	55.000
122	KERAMIK 25 x 25 cm	m2	57.000	75.000	56.000	57.000	65.000	60.000
123	KERAMIK 15 x 20 cm	m2	52.000	75.000	56.000	55.000	58.000	54.000
124	PARQUET JATI	m2	210.000	306.600	230.000	110.000	250.000	250.000
125	BATU POROS	m2	110.000	115.000	105.000	105.000	150.000	110.000
126	BATU TEMPEL HITAM	m2	110.000	120.000	105.000	105.000	160.000	105.000
127	GRANITO 40 x 40 cm	buah	28.000	41.667	41.667	50.000	50.000	50.000
128	GRANITO 30 x 30 cm	m2	365.000	326.400	130.000	210.000	255.000	167.000
129	Marmer	buah	380.000	492.600	380.000	390.000	279.000	412.000
130	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	25.000	40.000	30.000	35.000	40.000	28.000
131	BUIS BETON Ø 20 cm - 100 cm	bh	50.000	56.300	45.000	50.000	80.000	45.000
132	BUIS BETON Ø 30 cm - 100 cm	bh	60.000	77.200	50.000	70.000	85.000	70.000
133	BUIS BETON Ø 50 cm - 100 cm	bh	100.000	141.700	120.000	90.000	110.000	80.000
134	BUIS BETON Ø 60 cm - 100 cm	bh	155.000	202.900	150.000	125.000	210.000	100.000
135	BUIS BETON Ø 70 cm - 100 cm	bh	180.000	244.400	175.000	130.000	160.000	121.000
136	BUIS BETON U 10 cm - 100 cm	bh	21.000	30.000	20.000	20.000	22.500	18.000
137	BUIS BETON U 15 cm - 100 cm	bh	25.000	35.000	25.000	30.000	30.000	35.000
138	BUIS BETON U 20 cm - 100 cm	bh	40.000	49.200	33.000	45.000	60.000	34.800
139	BUIS BETON U 30 cm - 100 cm	bh	45.000	58.700	45.000	55.000	85.000	42.100
140	BUIS BETON U 50 cm - 100 cm	bh	50.000	65.000	70.000	65.000	70.000	70.000
141	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 10 X 20 cm	bh	5.200	9.000	5.200	6.050	8.000	6.000
142	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 20 X 20 cm	bh	5.700	15.000	6.800	6.820	10.000	8.000
143	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 25 X 25 cm	bh	6.500	16.500	6.250	7.480	25.000	15.000

No	Uraian	Satuan	Kab.Demak	Kota Semarang	Kab. Kendal	Kota Salatiga	Kab. Grobogan	Kab. Semarang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
144	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 30 X 30 cm	bh	6.500	22.000	6.500	17.500	20.000	30.200
145	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 25 cm	bh	7.000	20.000	7.000	7.250	9.000	8.200
146	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 30 cm	bh	7.300	20.000	7.100	7.800	10.000	8.900
147	Besi Beton Polos	kg	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130
148	BESI BETON Ø 8"	btg/lonjor	51.500	51.500	45.000	45.000	45.000	45.000
149	BESI BETON Ø 10"	btg/lonjor	76.000	76.000	69.000	60.000	60.000	72.000
150	BESI BETON Ø 12"	btg/lonjor	110.000	110.000	92.000	90.000	90.000	105.000
151	BESI BETON Ø 16"	btg/lonjor	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	170.000
152	besi beton prestress	kg	13.500	14.000	13.500	13.500	13.500	13.200
153	besi beton ulir	kg	11.500	13.200	9.800	11.500	11.300	12.100
154	Besi Strip	kg	14.200	30.000	10.500	14.200	15.000	14.300
155	Besi Profil	kg	14.500	14.850	12.000	14.500	12.700	14.300
156	BAJA RINGAN Galvalume lebar : 7,5cm tebal : 1mm panjang 6 m	btg	135.000	145.000	135.000	135.000	135.000	135.000
157	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0.75mm panjang 6 m	btg	105.000	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
158	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm panjang 6 m	btg	95.000	93.000	95.000	115.000	95.000	95.000
159	TYPE RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	50.000	48.000	50.000	85.000	50.000	50.000
160	TYPE RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	45.000	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
161	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	20.000	19.000	20.000	25.000	20.000	20.400
162	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	27.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.400
163	JARING-JARING BAJA Diameter 4 - 15	kg	14.000	14.000	14.000	25.000	14.000	14.000
164	JARING-JARING BAJA Diameter 6 - 15	kg	14.000	14.000	14.000	30.000	14.000	14.000
165	JARING-JARING BAJA Kawat Bronjong	kg	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
166	BESI SIKU 40 X 40 X 4	btg	217.500	175.000	217.500	126.500	116.000	217.500
167	BESI SIKU 50 X 50 X 5	btg	337.500	272.500	337.500	192.500	158.760	337.500
168	BESI SIKU 60 X 60 X 6	btg	487.500	318.500	487.500	286.000	299.184	487.500
169	Kawat beton	kg	17.500	18.700	13.000	16.500	18.700	18.700
170	KAWAT Harmonika 12 X 45 mm	m2	20.000	36.500	20.000	20.000	50.000	20.000
171	KAWAT Harmonika 12 X 24 mm	m2	22.000	21.900	21.000	25.000	50.000	22.000
172	KAWAT Harmonika 14 X 30 mm	m2	19.000	21.950	20.000	19.000	50.000	30.000
173	KAWAT Harmonika 14 X 35 mm	m2	17.500	28.700	18.000	17.500	50.000	17.500
174	Kawat Nyamuk Nylon	m2	9.000	20.310	10.000	10.000	20.000	25.000
175	Kawat Kasa	m2	12.000	18.800	12.250	12.000	15.000	19.800
176	Saringan pasir	m2	13.000	16.150	13.500	13.000	15.000	15.000
177	Kawat loket	m2	10.000	19.300	9.750	9.000	14.000	17.500
178	Kawat duri	m'	68.000	120.500	60.000	75.000	60.000	70.000
179	Kawat bronjong	kg	14.000	15.680	15.000	15.000	19.635	19.635
180	Pipa PVC DN 20 (½") AW JIS	btg	25.000	30.000	28.000	6.470	27.000	35.000

No	Uraian	Satuan	Kab.Demak	Kota Semarang	Kab. Kendal	Kota Salatiga	Kab. Grobogan	Kab. Semarang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
181	Pipa PVC DN 25 (¾") AW JIS	btg	30.000	33.200	33.000	37.000	35.000	45.000
182	Pipa PVC DN 32 (1") AW JIS	btg	40.000	46.000	42.000	65.000	45.000	47.500
183	Pipa PVC DN 40 (1½")	btg	55.000	69.500	48.000	16.546	90.000	50.000
184	Pipa PVC DN 63 (2")	btg	140.000	85.000	41.907	170.000	100.000	72.500
185	Pipa PVC DN 90 (3")	btg	75.000	165.000	78.656	282.000	185.000	90.000
186	Pipa PVC 4"	m	292.000	292.000	330.000	292.000	292.000	330.000
187	Pipa PVC DN 160 (6")	btg	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
188	Pipa PVC DN 200 (8")	btg	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
189	Pipa PVC DN 250 (10")	btg	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	186.000
190	Pipa PVC DN 315 (12")	btg	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
191	Pipa PVC DN 20 (½") AW JIS	btg	150.000	155.000	150.000	148.500	138.000	138.000
192	Pipa PVC DN 25 (¾") AW JIS	btg	190.000	205.600	190.000	187.000	180.000	205.600
193	Pipa PVC DN 32 (1") AW JIS	btg	300.000	311.300	286.500	247.500	270.000	286.500
194	Pipa PVC DN 40 (1½")	btg	375.000	433.500	375.000	375.000	375.000	433.500
195	Pipa PVC DN 63 (2")	btg	435.000	479.500	421.600	435.000	479.500	421.600
196	Pipa PVC DN 90 (3")	btg	585.000	606.000	576.700	585.000	606.000	576.700
197	Pipa PVC DN 110 (4")	btg	735.000	740.000	729.600	750.000	735.000	800.000
198	Pipa PVC DN 160 (6")	btg	970.000	970.000	900.000	506.000	900.000	1.100.200
199	Pipa PVC DN 200 (8")	btg	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.665.500	1.350.000	1.466.200
200	Pipa PVC DN 250 (10")	btg	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
201	Pipa PVC DN 315 (12")	btg	2.600.000	2.487.400	2.295.600	2.295.600	2.295.600	2.600.000
202	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	5.200	6.200	5.100	5.350	16.000	5.250
203	AKUSTIK-uk : 30 X 60	lbr	13.000	13.900	12.500	13.000	20.000	14.300
204	AKUSTIK-uk : 60 X 120	lbr	41.000	42.000	37.000	39.500	26.000	44.000
205	List Kayu Profil	m'	5.000	10.100	4.500	4.500	20.000	6.000
206	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
207	Gypsum tebal 9 mm	lbr	59.000	64.300	54.000	61.500	80.000	62.000
208	HARD BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	62.000	51.000	58.500	60.000	62.000	62.500
209	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
210	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 3 mm	lbr	50.000	65.000	55.000	52.000	55.000	58.000
211	PLY WOOD Teak Wood 120 X 240 x 3 mm	lbr	87.000	80.000	85.000	80.000	88.000	90.000
212	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 4 mm	lbr	60.000	113.700	60.000	60.000	56.000	75.000
213	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 9 mm	lbr	145.000	115.000	118.000	150.000	150.000	115.000
214	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 12 mm	lbr	170.000	135.000	145.000	170.000	180.000	180.000
215	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 15 mm	lbr	220.000	200.000	225.000	230.000	245.000	230.000
216	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 18 mm	lbr	270.000	295.000	275.000	280.000	285.000	280.000
217	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 3 mm	lbr	52.000	62.000	50.000	38.500	55.000	55.000

No	Uraian	Satuan	Kab.Demak	Kota Semarang	Kab. Kendal	Kota Salatiga	Kab. Grobogan	Kab. Semarang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
218	Plywood 4mm	lbr	70.000	73.000	60.000	48.500	60.000	60.000
219	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 6 mm	lbr	75.000	91.000	75.000	60.000	80.000	72.600
220	Plywood 9 mm	lbr	99.000	99.000	99.000	77.500	95.000	99.000
221	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 12 mm	lbr	145.000	180.000	146.700	115.000	180.000	162.000
222	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 15 mm	lbr	185.000	230.000	175.000	175.000	230.000	200.000
223	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 18 mm	lbr	210.000	222.500	216.000	200.000	260.000	235.000
224	PLY WOOD Formika ukuran pintu	lbr	58.000	112.500	58.000	72.500	58.000	58.000
225	Cat menie	Liter	18.000	26.218	26.218	26.218	25.000	26.218
226	Plamuur	kg	22.000	27.500	22.000	27.500	16.000	27.500
227	Ampelas	lbr	3.200	3.800	3.400	4.950	5.500	4.200
228	KAYU Batu Apung	kg	25.500	75.000	25.000	20.000	25.000	25.500
229	Cat dasar	kg	32.000	66.000	32.600	66.000	66.000	66.000
230	KAYU Emco	kg	57.000	65.000	56.000	60.000	58.000	62.000
231	KAYU Yunior 66 (nippon paint)	kg	58.000	41.500	58.000	65.000	56.000	58.000
232	Kuas	bh	7.500	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
233	KAYU Deculux	kg	58.000	75.000	57.000	58.000	59.000	59.000
234	KAYU Siralax	ons	8.000	20.000	24.000	27.500	35.000	26.000
235	KAYU Spiritus	ltr	14.000	18.000	15.000	11.000	15.000	16.900
236	Politur jadi	ltr	35.000	58.600	68.000	50.600	80.000	80.000
237	Kalkarium	kg	8.000	4.500	4.200	6.050	10.500	4.000
238	Kapur sirih	kg	4.750	4.250	4.500	4.750	4.750	4.500
239	TEMBOK Plamur	kg	25.000	25.000	18.900	22.500	27.500	26.400
240	TEMBOK Cat Tembok	kg	22.000	26.000	21.500	21.500	44.000	44.000
241	TEMBOK Sintex	5 kg	105.000	125.000	105.000	110.000	105.000	107.000
242	TEMBOK Danabride	5 kg	105.000	130.000	107.000	110.000	105.000	105.000
243	TEMBOK Catylac	5 kg	120.000	135.000	115.000	125.000	120.000	135.000
244	TEMBOK Mowilex	2,50 kg	280.000	285.000	280.000	280.000	240.000	168.000
245	Menie Besi	Liter	20.000	35.300	25.000	30.800	28.000	35.000
246	BESI Cat mengkilat	kg	55.000	59.800	54.000	65.000	67.000	58.000
247	BESI Cat	kg	36.000	62.800	26.000	36.000	60.000	70.000
248	BESI Thinner A	ltr	15.000	28.500	18.000	16.500	28.000	20.000
249	Pengencer	Kg	13.000	26.600	19.216	19.800	28.000	15.000
250	BESI Thinner Super	ltr	12.000	28.500	10.000	16.500	15.000	15.000
251	Residu	Liter	55.000	26.600	21.150	20.000	55.000	54.000
252	BESI kapasitas 550 liter.	bh	1.050.000	783.300	900.000	950.000	1.050.000	1.050.000
253	BESI kapasitas 1100 liter.	bh	1.850.000	1.650.000	1.350.000	1.600.000	1.650.000	1.500.000
254	BESI Lem Aica Aibon	kg	32.000	28.500	20.222	42.500	32.000	75.000

No	Uraian	Satuan	Kab.Demak	Kota Semarang	Kab. Kendal	Kota Salatiga	Kab. Grobogan	Kab. Semarang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
255	Kaca Polos 3 mm	m2	85.000	82.000	81.800	85.000	110.000	80.000
256	Kaca Polos 5 mm	m2	95.000	98.800	95.000	95.000	110.000	90.000
257	Kaca Es Kabur 3 mm	m2	105.000	85.000	105.000	105.000	135.000	115.000
258	Kaca Es Kabur 5 mm	m2	115.000	95.000	110.000	120.000	150.000	125.000
259	Kaca Ray Band 3 mm	m2	90.000	85.100	80.000	95.000	115.000	80.000
260	Kaca Ray Band 5 mm	m2	105.000	112.400	100.000	110.000	135.000	100.000
261	KABEL LISTRIK NYA - 1 X 1 1/2 mm2	m'	3.200	2.800	2.450	2.600	3.500	3.000
262	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 1 1/2 mm2	m'	3.600	6.200	3.600	3.700	3.800	3.600
263	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 4 mm2	m'	5.500	7.750	5.500	5.500	5.800	5.500
264	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 6 mm2	m'	8.400	11.000	8.400	8.400	8.900	8.400
265	KABEL LISTRIK NYY 2 X 1 1/2 mm2	m'	9.300	11.700	8.900	8.400	9.300	9.300
266	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 1 1/2 mm2	m'	15.200	16.500	15.000	14.000	15.500	14.000
267	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm2	m'	26.000	29.500	26.000	25.000	26.500	25.000
268	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 6 mm2	m'	34.000	39.000	36.000	34.000	37.000	34.000
269	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm2	m'	13.000	16.700	12.000	12.500	14.000	11.450
270	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm2	m'	19.000	22.100	17.000	19.000	21.000	19.000
271	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm2	m'	34.000	39.000	26.000	34.000	36.000	34.000
272	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm2	m'	51.000	56.000	35.000	48.000	50.000	52.000
273	KABEL LISTRIK NYM 2 X 1 1/2 mm2	m'	7.100	6.900	6.988	7.200	7.000	7.500
274	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	10.300	12.160	10.000	10.200	11.000	9.000
275	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm2	m'	21.000	24.000	18.500	21.000	22.000	21.000
276	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm2	m'	12.500	14.500	9.250	12.500	13.000	12.500
277	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm2	m'	20.000	23.400	12.070	19.000	20.000	19.000
278	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm2	m'	30.000	36.000	20.000	30.000	32.000	30.000
279	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm2	m'	43.000	49.000	30.000	43.000	43.000	43.000
280	SKAKELAR Out Bauw Seri	bh	17.500	25.000	17.500	15.000	20.000	18.000
281	SKAKELAR Out Bauw Engkel	bh	12.000	20.000	13.000	12.000	15.000	14.000
282	SKAKELAR In Bauw Seri	bh	11.500	25.000	15.000	11.500	18.000	18.000
283	SKAKELAR In Bauw Engkel	bh	9.500	17.500	11.000	9.500	13.000	14.000
284	FUSE BOX (SEKERING KASA) 1 group	bh	130.000	50.000	125.000	130.000	130.000	120.000
285	FUSE BOX (SEKERING KASA) 2 group	bh	230.000	60.000	210.000	220.000	220.000	210.000
286	FUSE BOX (SEKERING KASA) 3 group	bh	320.000	90.000	320.000	320.000	310.000	310.000
287	STEKER Biasa	bh	10.000	22.000	10.000	5.000	5.000	7.000
288	STEKER Arde	bh	15.000	32.500	15.000	12.500	10.000	25.000
289	STEKER T Biasa	bh	11.000	15.500	11.000	6.000	7.500	10.000
290	STEKER T dengan Arde	bh	15.000	35.000	15.000	18.700	27.500	25.000
291	FITING Flaon	bh	18.000	17.000	18.000	14.850	15.000	7.000

No	Uraian	Satuan	Kab.Demak	Kota Semarang	Kab. Kendal	Kota Salatiga	Kab. Grobogan	Kab. Semarang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
292	FITING Gantung	bh	17.250	10.500	12.500	5.000	10.000	25.000
293	FITING Kap	bh	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
294	FITING Kombinasi	bh	15.000	10.000	17.000	11.000	15.000	25.000
295	STOP KONTAK Arde Outbow Putih	bh	15.000	20.000	12.500	7.000	17.000	15.000
296	STOP KONTAK Arde Outbow hitam	bh	5.000	27.500	7.000	4.500	9.000	9.000
297	STOP KONTAK Arde IB	bh	12.000	40.000	12.000	10.000	15.000	15.000
298	STOP KONTAK Arde Putar	bh	35.000	50.000	35.000	31.000	35.000	35.000
299	Kunci tanam	bh	70.000	125.000	55.625	60.500	75.000	65.000
300	KUNCI TANAM Union 2 X slag	bh	90.000	200.000	87.000	77.000	95.000	105.000
301	Kunci tanam KM	bh	80.000	150.000	63.333	60.000	75.000	95.000
302	Kunci tanam biasa	bh	120.000	137.500	55.625	115.000	125.000	80.000
303	KUNCI TANAM Kuda 1 X slag	bh	60.000	95.000	50.000	60.000	60.000	95.000
304	KUNCI TANAM Kuda 2 X slag	bh	85.000	125.000	70.000	77.000	75.000	80.000
305	ENGSEL DAN GERENDEL Engsel Angin	bh	15.000	30.700	15.000	15.000	17.000	15.000
306	ENGSEL DAN GERENDEL Kupu-kupu biasa	bh	2.250	51.600	2.250	2.250	17.000	2.250
307	ENGSEL DAN GERENDEL Nylon kupu-kupu	bh	5.000	7.500	5.000	5.000	60.000	10.000
308	ENGSEL DAN GERENDEL Espagnoled -	bh	30.000	40.000	30.000	30.000	75.000	30.000
309	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel Tanam luar negeri	bh	7.500	11.000	7.500	7.500	5.000	7.500
310	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel biasa	bh	7.500	8.000	5.083	7.500	10.000	8.000
311	Kait Angin	bh	5.000	22.000	12.500	5.000	15.000	7.500
312	Door Stop	bh	10.000	117.300	27.000	35.000	20.000	44.000
313	Closet duduk	Unit	1.250.000	1.850.000	1.086.783	1.705.000	1.700.000	1.280.000
314	Closet Jongkok	Unit	165.000	165.000	140.000	165.000	165.000	157.000
315	WASTAFEL PEDESTAL	bh	850.000	950.000	850.000	250.000	300.000	250.000
316	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	700.000	1.100.000	331.500	700.000	500.000	700.000
317	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	275.000	510.000	275.000	275.000	400.000	175.000
318	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	240.000	650.000	240.000	240.000	240.000	240.000
319	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	150.000	240.000	150.000	150.000	150.000	150.000
320	WASTAFEL BAK CUCI	bh	145.000	510.000	150.000	130.000	300.000	27.500
321	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	30.000	68.900	30.000	30.000	70.000	60.000
322	TEMPAT SABUN TANAM	bh	20.000	48.000	20.000	27.500	30.000	65.000
323	Kran Air	bh	25.000	45.000	11.500	18.700	30.000	22.000
324	Seal tape	bh	4.000	4.500	4.000	4.000	2.500	4.000
325	Floor drain	Unit	30.000	48.600	12.833	35.000	30.000	13.000
326	Paku biasa 2" - 5"	kg	15.000	16.500	15.500	16.000	16.500	15.000
327	PAKU - payung	kg	18.000	20.000	20.000	20.000	30.000	20.000
328	PAKU - sekrup	kg	550	550	550	550	550	550

No	Uraian	Satuan	Kab.Demak	Kota Semarang	Kab. Kendal	Kota Salatiga	Kab. Grobogan	Kab. Semarang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
329	PAKU - beton	kg	18.000	32.950	20.000	40.000	20.000	30.000
330	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	14.000	13.000	3.120	14.500	14.000	14.000
331	ANGKUR BAUT	bh	12.800	16.660	3.120	14.000	15.000	12.800
332	LEM KAYU	kg	18.000	15.000	19.672	25.000	20.000	13.000
333	Tali Ijuk	kg	32.000	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
334	POMPA AIR TANGAN Dragon buatan Indonesia	bh	310.000	350.000	310.000	310.000	310.000	310.000
335	POMPA AIR LISTRIK Sanyo 100 watt	bh	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
336	POMPA AIR LISTRIK Fuji 250 watt	bh	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
337	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 100 watt	bh	450.000	470.000	450.000	450.000	725.000	550.000
338	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 90 watt	bh	350.000	350.000	350.000	350.000	440.000	350.000
339	POMPA AIR LISTRIK Dab 125 watt	bh	350.000	400.000	350.000	350.000	350.000	250.000
340	POMPA AIR LISTRIK Dab 175 watt	bh	425.000	425.000	425.000	425.000	600.000	425.000
341	PAVING BLOCK SQUARE Abu-abu	m2	80.000	85.000	61.050	66.000	91.000	90.000
342	PAVING BLOCK SQUARE Merah/hitam	m2	95.000	90.000	105.000	71.500	105.000	105.000
343	PAVING BLOCK HOLLAND Abu-abu	m2	80.000	85.000	90.400	66.000	85.000	90.000
344	PAVING BLOCK HOLLAND Merah/hitam	m2	95.000	90.000	105.000	71.500	105.000	105.000
345	PAVING BLOCK UNIDECOR Abu-abu	m2	80.000	85.000	95.000	66.000	85.000	90.000
346	PAVING BLOCK UNIDECOR Merah/hitam	m2	95.000	90.000	105.000	71.500	105.000	105.000
347	PAVING BLOCK U N I Abu-abu	m2	80.000	85.000	95.000	66.000	85.000	90.000
348	PAVING BLOCK U N I Merah/hitam	m2	95.000	90.000	105.000	71.500	105.000	105.000
349	PAVING BLOCK TRAPEZ GRASS BLOCK Abu-abu	m2	80.000	85.000	105.000	66.000	110.000	90.000
350	PAVING BLOCK STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU	bh	95.000	13.000	95.000	5.500	85.000	90.000
351	PAVING BLOCK BATACO BATACO	bh	80.000	4.800	3.200	4.000	4.000	2.900
352	PAVING BLOCK KANSTEEN KANSTEEN	m'	95.000	21.500	27.000	25.500	38.000	27.000
353	KREI 25 MM	m2	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	47.500
354	Rel Pintu sorong	set	180.000	259.900	180.000	180.000	180.000	200.000
355	Jendela nako (rangka+kaca 5 mm)	buah	40.500	323.800	42.000	42.000	41.000	42.000
356	Pintu gulung besi	m2	300.000	325.000	251.000	300.000	300.000	300.000
357	Rolling door Almunium	m2	230.000	275.000	230.000	230.000	500.000	245.000
358	Awning Almunium	m2	210.000	225.000	210.000	210.000	210.000	210.000
359	Kusen Almunium 4" Putih	m'	80.000	103.700	80.000	80.000	80.000	85.000
360	WIDE FLANGE BEAM 150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	2.520.000	1.475.000	2.553.600	1.210.000	2.520.000	2.620.800
361	ASPAL Aspal Ex Pertamina isi Net 160 kg	drum	1.227.840	1.227.840	1.050.000	1.050.000	1.219.840	1.219.840
362	ASPAL Binder Course	ton	1.092.671	1.092.671	1.092.671	1.092.671	1.092.671	1.092.671
363	ASPAL Wearing Course	ton	1.129.807	1.129.807	1.129.807	1.129.807	1.129.807	1.129.807
364	ASPAL Hot Roller Sheet	ton	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000

No	Uraian	Satuan	Kab.Demak	Kota Semarang	Kab. Kendal	Kota Salatiga	Kab. Grobogan	Kab. Semarang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
365	ASPAL Sand Sheet	ton	1.362.300	1.362.300	1.362.300	1.362.300	1.362.300	1.362.300
366	ASPAL Sand Sheet Emulsi	ton	1.288.980	1.288.980	1.288.980	1.288.980	1.288.980	1.288.980
367	ASPAL Prime / Tack Coard RC	liter	22.632	22.632	22.632	22.632	22.632	22.632
368	ASPAL Prime Coat MC	liter	22.731	22.731	22.731	22.731	22.731	14.100
369	ASPAL Prime / Tack Coat Emulsi	liter	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
370	KACA Cermin tebal 5 mm	m2	275.000	221.400	204.300	275.000	250.000	130.000
371	Kawat jaring	lbr	275.000	298.400	220.000	220.000	220.000	220.000
372	PAGAR BRC. Pagar BRC 120 A2	/lb	350.000	422.500	365.000	250.000	370.000	180.000
373	Minyak Beton & bekisting	ltr	9.000	16.800	9.000	9.000	9.000	9.000
374	Pintu Lipat Besi	m2	380.000	400.000	380.000	380.000	380.000	400.000
375	Sunscreen Allumunim	m2	310.000	376.200	310.000	310.000	310.000	310.000
376	Allumunium Foil	m2	7.500	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
377	Soda api	kg	12.000	18.800	10.000	14.300	15.000	15.000
378	Sabun	kg	11.000	20.400	11.000	11.000	11.000	10.000
379	Air	Liter	30	30	30	30	30	30
380	Alang-alang	ikat	2.000	2.500	2.000	1.250	1.250	2.000
381	Solar (Industri)	ltr	8.200	8.800	8.200	7.800	7.800	8.100
382	Premium (Industri)	ltr	7.800	9.400	7.800	7.480	8.300	7.650
383	Pelumas	ltr	37.500	37.000	28.000	42.000	37.500	30.000
384	Vynil 30x30 cm	bh	5.600	6.200	5.500	5.500	5.800	5.600
385	Koral Beton (m3)	m3	225.000	320.875	380.000	220.000	349.200	380.000
386	PASIR Urug	m3	224.200	250.100	150.000	165.200	220.000	200.000
387	PASIR Pasang	m3	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
388	KERIKIL Beton 0.5/1 (m3)	m3	227.000	350.000	248.066	190.350	355.000	120.150
389	Pasir Beton	m3	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN DAN UPAH
BIDANG CIPTA KARYA

WILAYAH PEKALONGAN

KABUPATEN BREBES
KABUPATEN TEGAL
KOTA TEGAL
KABUPATEN PEMALANG
KOTA PEKALONGAN
KABUPATEN PEKALONGAN
KABUPATEN BATANG

DAFTAR UPAH PEKERJA DAN HARGA SEWA ALAT

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**

D A E R A H : **KAB. PEMALANG; KAB. TEGAL; KAB. BREBES; KAB. PEKALONGAN; KAB. TEGAL; KAB. PEKALONGAN; KAB. BATANG**

EDISI 1 2021

No.	Uraian	Satuan	Kab. Pekalongan	Kab. Batang	Kab. Brebes	Kab. Pemalang	Kab Tegal	Kota Pekalongan	Kota Tegal
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
1	MANDOR	OH	120.000	105.000	103.000	120.000	105.000	130.000	130.000
2	KEPALA TUKANG	OH	120.000	115.000	98.000	120.000	105.000	140.000	140.000
3	TUKANG BATU	OH	105.000	105.000	90.000	105.000	100.000	130.000	130.000
4	TUKANG BESI	OH	105.000	105.000	90.000	105.000	100.000	130.000	130.000
5	TUKANG KAYU	OH	105.000	105.000	90.000	105.000	100.000	130.000	130.000
6	TUKANG CAT	OH	105.000	105.000	90.000	105.000	100.000	130.000	130.000
7	TUKANG GALI	OH	105.000	105.000	75.000	105.000	100.000	110.000	110.000
8	TUKANG PIPA	OH	105.000	105.000	130.000	105.000	100.000	130.000	130.000
9	TUKANG PENGANYAM BRONJONG	OH	105.000	105.000	130.000	105.000	100.000	130.000	130.000
10	TUKANG LAS BIASA	OH	105.000	105.000	90.000	105.000	100.000	130.000	130.000
11	TUKANG BAJA RINGAN	OH	105.000	105.000	130.000	105.000	100.000	130.000	130.000
12	TUKANG LISTRIK	OH	105.000	105.000	135.000	105.000	100.000	135.000	135.000
13	TUKANG TEBAS	OH	105.000	105.000	130.000	105.000	100.000	130.000	130.000
14	PEKERJA	OH	75.000	90.000	95.000	75.000	80.000	105.000	105.000
15	OPERATOR TERLATIH	OH	150.000	110.000	126.000	150.000	105.000	230.000	168.552
16	PEMBANTU OPERATOR	OH	70.000	90.000	90.000	70.000	80.000	120.000	120.000
17	SOPIR	OH	150.000	110.000	90.000	150.000	105.000	185.000	168.552
18	PEMBANTU SOPIR	OH	70.000	90.000	86.000	70.000	75.000	125.000	125.000
19	TUKANG ALUMUNIUM	OH	105.000	105.000	130.000	105.000	100.000	130.000	130.000
20	TUKANG KHUSUS ALUMINIUM	OH	105.000	105.000	130.000	105.000	100.000	130.000	130.000
21	KEPALA TUKANG ALUMUNIUM	OH	105.000	115.000	130.000	105.000	105.000	130.000	130.000
22	TUKANG LAS KONSTRUKSI	OH	105.000	105.000	130.000	105.000	100.000	130.000	130.000
23	TUKANG LAS BIASA	OH	105.000	105.000	130.000	105.000	100.000	130.000	130.000
24	TUKANG BAJA RINGAN	OH	105.000	105.000	130.000	105.000	100.000	130.000	130.000
25	TUKANG LISTRIK	OH	105.000	105.000	135.000	105.000	100.000	135.000	135.000
26	JURU UKUR	OH	160.000	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
27	PEMBANTU JURU UKUR	OH	105.000	110.000	129.656	105.000	129.656	105.000	129.656

No.	Uraian	Satuan	Kab. Pekalongan	Kab. Batang	Kab. Brebes	Kab. Pemalang	Kab Tegal	Kota Pekalongan	Kota Tegal
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
28	MEKANIK ALAT BERAT	OH	200.000	83.000	168.552	200.000	168.552	200.000	168.552
29	TUKANG	OH	105.000	105.000	130.000	105.000	100.000	90.000	130.000
30	Tukang Vibrator	OH	105.000	105.000	130.000	105.000	100.000	130.000	130.000
31	Tukang Ereksi	OH	105.000	105.000	130.000	105.000	100.000	130.000	130.000
32	Dump Truck	Jam	172.548	210.000	210.748	172.548	210.000	210.000	210.000
33	Dump Truck 9 ton	Jam	300.000	300.000	302.800	300.000	300.000	300.000	300.000
34	Truk Bak Terbuka Engkel	Jam	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
35	Truk Tanki Air	Jam	384.900	260.197	265.800	384.900	384.900	384.900	384.900
36	Bulldozer 100 - 150 hp	Jam	505.000	505.000	632.167	505.000	500.000	505.000	632.167
37	Motor Grader	Jam	330.625	350.000	383.423	330.625	383.423	350.000	383.423
38	Wheel Loader	Jam	300.000	300.000	427.939	300.000	427.939	300.000	427.939
39	Excavator	Jam	321.490	375.000	373.454	321.490	373.454	375.000	373.454
40	Crane 35 ton	Jam	1.000.000	550.000	520.702	1.000.000	445.900	1.000.000	445.900
41	Flat Bed Truck	Jam	150.000	150.000	267.088	150.000	267.088	150.000	267.088
42	Baby Roller / Pedestrian	Jam	80.000	80.000	71.844	80.000	71.844	80.000	71.844
43	P.Tire Roller 8 - 10 ton	Jam	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
44	Baby Roller	Jam	80.000	80.000	71.844	80.000	71.844	80.000	71.844
45	Vibrator Roller self 7 ton	Jam	240.000	240.000	235.996	240.000	235.996	240.000	235.996
46	Pile Driver / Hammer	Jam	125.000	125.000	126.281	125.000	126.281	125.000	126.281
47	Water Pump	Jam	45.000	45.000	66.100	45.000	66.100	45.000	66.100
48	Asphalt Sprayer	Jam	110.000	110.000	787.003	110.000	787.003	110.000	787.003
49	Pick Up single cabin	Jam	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
50	A M P	Jam	5.700.000	5.700.000	6.668.800	5.700.000	6.831.800	5.700.000	6.831.800
51	Asphalt Finisher	Jam	280.000	280.000	273.131	280.000	273.131	280.000	273.131
52	Concrete Vibrator	Jam	45.000	40.095	42.665	45.000	42.665	45.000	42.665
53	Compressor	Jam	183.523	183.523	196.000	183.523	150.000	140.533	120.000
54	Concrete Mixer	Jam	80.000	80.000	54.400	80.000	64.645	80.000	64.645
55	Concrete Cutter	Jam	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	73.323	39.000
56	Stamper	Jam	35.000	35.000	44.952	35.000	44.952	85.057	35.000
57	Genset 5-25kva+bbm	Jam	250.000	250.000	318.100	250.000	416.000	250.000	416.000
58	Alat Pengecat Marka	Jam	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
59	Mesin Las	Jam	36.021	180.000	36.021	36.021	36.021	48.922	36.021
60	Stone Crusher	Jam	910.638	1.298.600	889.709	910.638	889.709	910.638	889.709
61	Truck Trailler	trip	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	7.400.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Pekalongan	Kab. Batang	Kab. Brebes	Kab. Pemalang	Kab Tegal	Kota Pekalongan	Kota Tegal
			Harga	Harga	Harga	Harga	Harga	Harga	Harga
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
62	Sewa Pipe Support	buah hari	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
63	Sewa Scaffolding	unit hari	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
64	Asp. Distributor	Jam	381.600	366.679	381.600	381.600	381.600	381.600	381.600
65	sewa crane	unit hari	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
66	Mini Excavator	Jam	220.000	220.000	239.761	220.000	239.761	220.000	239.761
67	Mesin pemotong rumput	Jam	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
68	Concrete Mixing Plant	Jam	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
69	Alat Penghampar Beton	Jam	591.500	591.500	591.500	591.500	591.500	591.500	591.500
70	CRANE ON TRACK 75-100 TON	Jam	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
71	Crane 10-15 Ton	Jam	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72	Pan Mixer	Jam	385.300	385.300	385.300	385.300	385.300	385.300	385.300

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**

D A E R A H : **KAB. PEMALANG; KAB. TEGAL; KAB. BREBES; KAB. PEKALONGAN; KAB. TEGAL; KAB. PEKALONGAN; KAB. BATANG**

EDISI 1 2021

No.	Uraian	Satuan	Kab. Pekalongan	Kab. Batang	Kab. Brebes	Kab. pemalang	Kab Tegal	Kota Pekalongan	Kota Tegal
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
1	BATU KALI Bulat Utuh	m3	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
2	Batu Belah	m3	198.000	170.000	190.000	198.000	198.000	198.000	198.000
3	BATU KALI Pecah 10/15	m3	132.000	132.000	200.000	132.000	170.000	132.000	210.000
4	BATU KALI Pecah 5/7	m3	284.939	200.000	307.500	284.939	180.000	250.000	200.000
5	BATU KALI Pecah 3/5	m3	284.939	200.000	387.000	284.939	240.000	250.000	210.000
6	KERIKIL Timbun	m3	307.692	150.000	150.000	307.692	130.000	186.296	160.000
7	Koral	m3	150.000	160.000	150.000	150.000	130.000	250.000	150.000
8	KERIKIL Beton 2/3	m3	275.000	230.000	230.000	275.000	210.000	230.000	230.000
9	Kerikil	m3	145.200	130.000	160.000	145.200	120.000	150.000	266.000
10	KERIKIL Tras Giling	m3	172.700	205.000	220.000	172.700	210.000	210.000	220.000
11	Bata merah	Buah	950	800	1.000	950	1.000	1.000	1.100
12	TANAH Padas	m3	120.000	83.000	120.000	120.000	110.000	120.000	70.000
13	KAPUR Pasang	m3	180.600	290.000	300.000	180.600	225.000	210.000	320.000
14	Semen Merah	m3	113.300	170.000	180.000	113.300	165.000	160.000	165.000
15	Semen Portland	kg	1.112	1.100	1.210	1.112	1.175	1.080	1.112
16	PORTLAND CEMENT Merk I 50 kg	zak	54.000	55.000	55.000	54.000	55.000	54.000	56.000
17	PORTLAND CEMENT Merk II 40 kg	zak	43.000	44.000	47.000	43.000	45.000	44.000	44.500
18	PORTLAND CEMENT Merk II 50 kg	zak	54.000	53.000	55.000	54.000	54.000	56.000	56.000
19	PORTLAND CEMENT Semen Putih 40 kg	zak	97.500	90.000	95.000	97.500	80.000	78.000	85.000
20	PORTLAND CEMENT Semen Putih 50 kg	zak	122.000	90.000	88.000	122.000	87.000	87.000	98.000
21	Semen warna	kg	7.700	2.750	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
22	SIRAP	buah	1.750	2.100	1.800	1.750	1.750	1.900	1.750
23	Genteng Beton Warna standard	bh	9.532	3.000	8.500	9.532	3.700	4.800	3.700
24	Genteng Beton Warna Special	bh	10.352	5.100	5.100	10.352	4.900	4.500	4.900
25	Genteng Beton Warna Khusus	bh	11.890	5.800	5.500	11.890	5.600	5.200	5.500
26	Kerpus Beton Warna Standard	bh	7.687	2.667	6.700	7.687	4.600	5.800	4.700
27	Kerpus Beton Warna Special	bh	10.250	6.800	6.600	10.250	5.500	6.800	5.300
28	Kerpus Beton Warna Khusus	bh	10.500	10.500	10.500	10.500	9.200	10.200	10.750
29	GENTENG TANAH LIAT Vlaam/Plentong	bh	2.100	2.000	2.200	2.100	1.900	2.200	2.050
30	GENTENG TANAH LIAT Kodok	bh	2.500	2.600	2.500	2.500	2.800	2.800	3.000
31	GENTENG TANAH LIAT Kodok Glasur	bh	3.700	3.900	3.500	3.700	3.800	3.500	3.800

No.	Uraian	Satuan	Kab. Pekalongan	Kab. Batang	Kab. Brebes	Kab. pemalang	Kab Tegal	Kota Pekalongan	Kota Tegal
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
32	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok	bh	5.000	4.600	5.200	5.000	3.500	3.900	4.200
33	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok Glasur	bh	8.000	7.600	6.000	8.000	6.700	6.700	7.300
34	GENTENG TANAH LIAT Plentong super besar 18 bh/m2	bh	5.000	2.600	2.850	5.000	4.200	3.950	3.800
35	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus plentong super	bh	6.200	7.400	5.500	6.200	7.000	5.000	7.200
36	GENTENG KACA Vlaam tebal 3 mm	bh	12.000	8.500	10.000	12.000	9.250	12.000	9.000
37	GENTENG KACA Vlaam tebal 5 mm	bh	13.000	10.500	12.000	13.000	15.000	15.000	10.000
38	GENTENG KACA Kodok tebal 3 mm	bh	8.400	8.800	10.000	8.400	9.750	8.800	10.500
39	GENTENG KACA Kodok tebal 5 mm	bh	13.000	11.000	15.000	13.000	12.500	10.500	10.500
40	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	62.300	70.000	88.000	62.300	75.000	95.000	85.000
41	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	71.300	83.000	92.500	71.300	78.000	95.000	94.000
42	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	78.000	95.000	105.000	78.000	91.000	85.000	105.000
43	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	74.600	74.500	68.000	74.600	81.000	85.000	69.000
44	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	84.300	85.000	76.000	84.300	84.000	93.450	76.000
45	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	89.000	97.000	86.000	89.000	92.000	100.450	80.000
46	ASBES GELOMBANG KECIL 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	44.300	36.000	55.000	44.300	34.500	38.000	51.000
47	ASBES GELOMBANG KECIL 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	49.000	45.000	65.000	49.000	32.000	48.000	62.500
48	ASBES GELOMBANG KECIL 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	50.000	52.500	70.000	50.000	37.000	54.000	75.000
49	ASBES GELOMBANG KECIL 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	55.000	60.000	75.000	55.000	48.000	65.000	82.500
50	ASBES GELOMBANG KECIL 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	63.500	64.000	85.000	63.500	60.000	73.000	95.000
51	ASBES GELOMBANG KECIL 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	70.000	85.000	100.000	70.000	60.000	82.000	105.000
52	ONDULINE 95 cm x 200cm x 0.3mm **)	bh	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53	ONDUVILLA 40cm x 106 cm x 0,3mm **)	bh	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
54	Jabes nok - Kerpus Genteng	bh	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
55	Jabes nok - Stel Besar	bh	42.000	42.000	45.000	42.000	63.000	45.000	43.000
56	Jabes nok - Paten Besar	bh	39.000	39.000	39.000	39.000	42.000	39.000	39.000
57	Nokstel gelombang harflex-Stel Besar	bh	40.500	37.500	45.000	40.500	41.500	41.500	39.000
58	Nokstel gelombang harflex-Patent Besar	bh	25.000	23.000	21.000	25.000	22.000	20.500	27.000
59	Nokstel gelombang harflex-Plat besar	bh	47.000	47.000	49.000	47.000	47.000	49.000	48.000
60	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm **)	lbr	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
61	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	17.000	15.000	15.500	17.000	15.000	16.000	16.000
62	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	18.300	17.000	17.000	18.300	16.000	16.250	16.500
63	ASBES PLAT 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	16.000	13.000	13.000	16.000	14.000	13.000	13.500
64	ASBES PLAT 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	13.600	12.500	12.000	13.600	13.000	12.750	12.500
65	FIBER PLAT uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	30.000	25.000	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
66	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
67	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	77.000	77.000	55.000	77.000	77.000	77.000	77.000
68	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Pekalongan	Kab. Batang	Kab. Brebes	Kab. pemalang	Kab Tegal	Kota Pekalongan	Kota Tegal
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
69	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
70	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
71	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
72	FIBER GLASS (JABES) 180 X 92 cm	bh	60.000	62.000	56.000	60.000	45.000	67.500	54.000
73	FIBER GLASS (JABES) 200 X 92 cm	bh	65.000	73.000	80.000	65.000	70.000	65.000	60.000
74	FIBER GLASS (JABES) 250 X 92 cm	bh	74.000	83.000	84.000	74.000	85.000	85.000	70.000
75	FIBER GLASS (JABES) 180 X 105 cm	bh	60.600	55.000	66.000	60.600	44.000	65.000	85.000
76	FIBER GLASS (JABES) 210 X 105 cm	bh	75.000	60.000	86.000	75.000	48.000	70.000	95.000
77	FIBER GLASS (JABES) 250 X 105 cm	bh	85.000	80.000	84.000	85.000	60.000	80.000	120.000
78	Seng plat	Lbr	20.300	20.000	22.000	20.300	20.000	22.000	20.000
79	SENG PLAT BJLS 0,20 lebar 55 cm	Lbr	24.250	30.000	23.000	24.250	24.000	25.000	23.000
80	SENG PLAT BJLS 0,28 lebar 55 cm	Lbr	35.000	33.000	33.000	35.000	33.000	32.000	33.000
81	SENG PLAT BJLS 0,30 lebar 55 cm	Lbr	38.600	39.000	31.000	38.600	38.000	38.000	38.000
82	SENG GELOMBANG BJLS 0,18 panjang 180 cm	lbr	55.000	51.000	40.000	55.000	50.000	58.000	58.000
83	Seng gelombang	Lbr	57.000	50.000	55.000	57.000	51.000	58.000	65.000
84	SENG GELOMBANG BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	60.000	50.000	78.000	60.000	55.000	65.000	74.000
85	SENG GELOMBANG BJLS 0,40 panjang 180 cm	lbr	70.300	73.000	70.000	70.300	62.000	85.000	65.000
86	JATI Papan	m3	32.500.000	25.000.000	17.055.200	32.500.000	11.350.000	20.000.000	19.321.100
87	JATI Balok/pesagen	m3	31.250.000	23.500.000	16.947.600	31.250.000	11.100.000	21.000.000	18.412.400
88	KAMPER Papan	m3	8.986.700	7.800.000	10.849.800	8.986.700	6.000.000	8.000.000	7.000.000
89	KAMPER Balok/pesagen	m3	7.930.500	7.300.000	10.092.900	7.930.500	5.400.000	7.300.000	6.500.000
90	Kruing Papan	m3	7.602.500	6.100.000	7.600.000	7.602.500	5.800.000	5.900.000	4.900.000
91	Kruing Balok	m3	7.050.000	5.400.000	7.000.000	7.050.000	5.000.000	5.700.000	4.500.000
92	MERANTI Papan	m3	6.812.500	5.300.000	4.900.000	6.812.500	4.500.000	5.000.000	4.200.000
93	MERANTI Balok/pesagen	m3	6.087.500	4.700.000	4.200.000	6.087.500	4.300.000	4.900.000	3.200.000
94	LANAN Papan	m3	3.008.300	2.100.000	2.100.000	3.008.300	2.100.000	2.100.000	2.250.000
95	LANAN Balok/pesagen	m3	2.291.600	1.850.000	1.700.000	2.291.600	1.850.000	1.250.000	1.890.000
96	BENGKIRAI Papan	m3	12.375.000	10.400.000	11.000.000	12.375.000	10.500.000	9.800.000	12.700.000
97	BENGKIRAI Balok/pesagen	m3	11.625.000	9.600.000	12.500.000	11.625.000	10.000.000	8.800.000	11.500.000
98	Dolken kayu diameter 8 -10 /400 cm	Batang	26.000	24.000	10.200	26.000	19.000	20.000	20.000
99	DOLKEN Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	24.000	20.000	18.000	24.000	14.000	20.000	18.000
100	DOLKEN Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	35.000	34.000	31.000	35.000	26.000	32.000	31.000
101	DOLKEN Kayu cetakan	m3	2.250.000	1.750.000	1.800.000	2.250.000	1.900.000	1.800.000	1.750.000
102	DOLKEN Kayu bakar	m3	145.700	110.000	180.000	145.700	120.000	167.013	150.000
103	Bambu diameter 6-8/600 cm	Batang	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
104	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 30 X 30 cm	buah	3.518	3.400	3.518	3.518	3.518	3.518	3.518
105	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 20 X 20 cm	buah	1.508	3.100	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
106	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 30 X 30 cm	buah	4.445	3.900	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445

No.	Uraian	Satuan	Kab. Pekalongan	Kab. Batang	Kab. Brebes	Kab. pemalang	Kab Tegal	Kota Pekalongan	Kota Tegal
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
107	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 20 X 20 cm	buah	1.508	3.200	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
108	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 20 X 20 cm	buah	2.300	52.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
109	TEGEL PLINT PC warna 10 X 20 cm	bh	5.300	5.000	5.000	5.300	5.000	5.000	5.000
110	TEGEL PLINT PC abu-abu 15 x 20	bh	6.100	4.500	4.500	6.100	4.500	4.500	4.500
111	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 putih	dos	42.000	38.000	36.000	42.000	40.500	35.000	31.000
112	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 warna	dos	45.000	40.000	40.000	45.000	44.000	38.000	36.000
113	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 putih	dos	48.400	41.000	37.000	48.400	48.000	38.000	36.000
114	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 warna	dos	49.900	46.000	39.000	49.900	49.000	42.000	38.000
115	MOZAIK PORSELIN 10 X 20 cm	buah	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
116	MOZAIK PORSELIN 15 X 15 cm	buah	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
117	MOZAIK PORSELIN 20 X 20 cm	buah	2.950	2.500	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
118	MOZAIK PORSELIN 20 X 25 cm	buah	3.250	2.800	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
119	KERAMIK 30 X 30 cm	m2	45.000	40.000	45.000	45.000	40.000	45.000	55.000
120	KERAMIK 20 X 20 cm	m2	55.000	50.000	48.800	55.000	51.000	59.000	59.000
121	KERAMIK 33 x 33 cm	m2	63.100	57.000	60.000	63.100	54.500	58.000	58.000
122	KERAMIK 25 x 25 cm	m2	56.000	56.000	68.000	56.000	54.000	58.000	60.000
123	KERAMIK 15 x 20 cm	m2	56.000	56.000	56.000	56.000	55.000	59.000	70.000
124	PARQUET JATI	m2	230.500	250.000	186.700	230.500	195.000	270.000	210.000
125	BATU POROS	m2	131.000	115.000	110.000	131.000	115.000	110.000	110.000
126	BATU TEMPEL HITAM	m2	120.000	115.000	110.000	120.000	110.000	105.000	115.000
127	GRANITO 40 x 40 cm	buah	52.083	46.667	26.667	52.083	28.417	45.000	58.333
128	GRANITO 30 x 30 cm	m2	300.000	310.000	225.000	300.000	195.000	310.000	300.000
129	Marmer	buah	471.000	375.000	320.000	471.000	375.000	220.000	375.000
130	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	35.300	28.000	35.000	35.300	27.000	27.000	30.000
131	BUIS BETON Ø 20 cm - 100 cm	bh	65.000	55.000	65.000	65.000	55.000	45.000	40.000
132	BUIS BETON Ø 30 cm - 100 cm	bh	75.000	75.000	100.000	75.000	70.000	50.000	50.000
133	BUIS BETON Ø 50 cm - 100 cm	bh	120.000	187.000	210.000	120.000	105.000	150.000	85.000
134	BUIS BETON Ø 60 cm - 100 cm	bh	150.000	257.000	280.000	150.000	140.000	200.000	105.000
135	BUIS BETON Ø 70 cm - 100 cm	bh	175.000	440.000	180.000	175.000	170.000	230.000	130.000
136	BUIS BETON U 10 cm - 100 cm	bh	25.000	18.000	22.000	25.000	30.000	18.000	20.000
137	BUIS BETON U 15 cm - 100 cm	bh	32.000	22.000	24.500	32.000	37.500	25.000	25.000
138	BUIS BETON U 20 cm - 100 cm	bh	43.000	30.000	32.500	43.000	50.000	40.000	32.000
139	BUIS BETON U 30 cm - 100 cm	bh	45.000	37.000	45.000	45.000	60.000	61.000	45.000
140	BUIS BETON U 50 cm - 100 cm	bh	60.000	50.000	65.000	60.000	65.000	80.000	80.000
141	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 10 X 20 cm	bh	10.000	7.800	8.000	10.000	6.000	10.000	9.200
142	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 20 X 20 cm	bh	13.000	10.000	9.000	13.000	8.000	10.000	10.000
143	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 25 X 25 cm	bh	18.000	12.000	10.200	18.000	7.000	9.500	10.000
144	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 30 X 30 cm	bh	24.000	14.000	12.000	24.000	7.200	11.000	11.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Pekalongan	Kab. Batang	Kab. Brebes	Kab. pemalang	Kab Tegal	Kota Pekalongan	Kota Tegal
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
145	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 25 cm	bh	12.400	11.500	9.250	12.400	8.000	8.700	10.000
146	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 30 cm	bh	12.500	12.000	15.000	12.500	8.000	9.500	9.750
147	Besi Beton Polos	kg	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130
148	BESI BETON Ø 8"	btg/lonjor	45.000	45.000	55.000	45.000	47.000	51.500	51.500
149	BESI BETON Ø 10"	btg/lonjor	70.000	70.000	75.000	70.000	65.000	76.000	76.000
150	BESI BETON Ø 12"	btg/lonjor	95.000	105.000	115.000	95.000	97.000	112.500	112.500
151	BESI BETON Ø 16"	btg/lonjor	175.000	195.000	200.000	175.000	195.000	195.000	195.000
152	besi beton prestress	kg	14.300	13.000	11.000	14.300	10.500	13.000	13.500
153	besi beton ulir	kg	11.000	10.000	10.900	11.000	11.500	9.200	11.000
154	Besi Strip	kg	13.500	13.000	14.500	13.500	14.200	15.000	14.500
155	Besi Profil	kg	14.850	13.000	10.900	14.850	13.500	10.500	13.900
156	BAJA RINGAN Galvalume lebar : 7,5cm tebal : 1mm panjang 6 m	btg	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
157	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0.75mm panjang 6 m	btg	105.000	105.000	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
158	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm panjang 6 m	btg	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
159	TYPE RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
160	TYPE RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	45.000	45.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
161	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	21.000	20.000	20.000	21.000	20.000	22.000	20.000
162	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	30.000	27.000	23.000	30.000	27.000	27.000	27.000
163	JARING-JARING BAJA Diameter 4 - 15	kg	16.000	14.000	32.000	16.000	14.000	14.000	14.000
164	JARING-JARING BAJA Diameter 6 - 15	kg	16.000	14.000	14.000	16.000	14.000	14.000	14.000
165	JARING-JARING BAJA Kawat Bronjong	kg	17.000	12.500	12.500	17.000	12.500	16.000	12.500
166	BESI SIKU 40 X 40 X 4	btg	45.000	217.500	217.500	45.000	137.750	217.500	217.500
167	BESI SIKU 50 X 50 X 5	btg	239.245	337.500	337.500	239.245	213.750	337.500	337.500
168	BESI SIKU 60 X 60 X 6	btg	356.245	487.500	316.875	356.245	308.750	487.500	487.500
169	Kawat beton	kg	18.700	18.000	18.000	18.700	18.700	18.700	18.700
170	KAWAT Harmonika 12 X 45 mm	m2	21.200	20.000	20.000	21.200	20.000	33.000	20.000
171	KAWAT Harmonika 12 X 24 mm	m2	24.500	22.000	22.000	24.500	22.000	19.000	22.000
172	KAWAT Harmonika 14 X 30 mm	m2	20.500	19.000	19.000	20.500	19.000	21.000	19.000
173	KAWAT Harmonika 14 X 35 mm	m2	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	19.000	17.500
174	Kawat Nyamuk Nylon	m2	20.000	11.000	25.000	20.000	17.000	10.000	10.000
175	Kawat Kasa	m2	17.500	13.000	22.000	17.500	12.000	12.000	12.000
176	Saringan pasir	m2	15.000	13.000	17.000	15.000	13.000	15.000	15.000
177	Kawat loket	m2	12.250	12.000	11.000	12.250	15.000	15.000	11.000
178	Kawat duri	m'	65.000	60.000	85.000	65.000	75.000	62.200	70.000
179	Kawat bronjong	kg	17.000	15.000	16.000	17.000	19.635	16.000	15.000
180	Pipa PVC DN 20 (½") AW JIS	btg	23.000	15.000	25.000	23.000	23.500	22.000	24.000
181	Pipa PVC DN 25 (¾") AW JIS	btg	29.000	23.000	35.000	29.000	30.000	30.000	32.000
182	Pipa PVC DN 32 (1") AW JIS	btg	40.800	32.000	45.000	40.800	41.000	40.000	43.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Pekalongan	Kab. Batang	Kab. Brebes	Kab. pemalang	Kab Tegal	Kota Pekalongan	Kota Tegal
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
183	Pipa PVC DN 40 (1½")	btg	75.000	45.000	54.000	75.000	46.000	68.000	50.000
184	Pipa PVC DN 63 (2")	btg	100.000	40.000	65.000	100.000	57.000	86.000	60.000
185	Pipa PVC DN 90 (3")	btg	184.000	50.000	116.500	184.000	100.000	166.000	90.000
186	Pipa PVC 4"	m	292.000	85.000	45.000	292.000	85.000	45.000	45.000
187	Pipa PVC DN 160 (6")	btg	305.000	300.000	372.000	305.000	185.000	550.000	295.000
188	Pipa PVC DN 200 (8")	btg	610.000	550.000	1.115.000	610.000	250.000	1.065.000	660.000
189	Pipa PVC DN 250 (10")	btg	1.010.000	840.000	1.650.000	1.010.000	1.025.000	700.000	1.025.000
190	Pipa PVC DN 315 (12")	btg	1.450.000	2.500.000	2.325.000	1.450.000	1.390.000	1.250.000	1.380.000
191	Pipa PVC DN 20 (½") AW JIS	btg	116.000	135.000	177.000	116.000	95.000	96.000	150.000
192	Pipa PVC DN 25 (¾") AW JIS	btg	211.000	175.000	225.000	211.000	110.000	123.000	190.000
193	Pipa PVC DN 32 (1") AW JIS	btg	322.000	230.000	342.000	322.000	140.000	153.000	300.000
194	Pipa PVC DN 40 (1½")	btg	489.000	290.000	432.000	489.000	220.000	375.000	375.000
195	Pipa PVC DN 63 (2")	btg	666.000	380.000	702.000	666.000	265.000	376.800	435.000
196	Pipa PVC DN 90 (3")	btg	849.000	300.000	1.152.000	849.000	585.000	393.000	585.000
197	Pipa PVC DN 110 (4")	btg	1.005.600	575.000	1.662.000	1.005.600	735.000	735.000	735.000
198	Pipa PVC DN 160 (6")	btg	1.507.000	970.000	980.000	1.507.000	970.000	417.000	970.000
199	Pipa PVC DN 200 (8")	btg	2.542.000	1.425.000	1.435.000	2.542.000	1.425.000	732.000	1.425.000
200	Pipa PVC DN 250 (10")	btg	4.501.000	1.900.000	1.900.000	4.501.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
201	Pipa PVC DN 315 (12")	btg	5.708.000	5.708.000	2.295.600	5.708.000	2.295.600	2.295.600	2.295.600
202	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	6.500	5.200	5.200	6.500	5.100	7.000	5.100
203	AKUSTIK-uk : 30 X 60	lbr	14.600	13.000	12.700	14.600	12.500	15.000	12.500
204	AKUSTIK-uk : 60 X 120	lbr	44.100	42.000	38.100	44.100	42.000	45.000	38.000
205	List Kayu Profil	m'	7.500	4.500	7.500	7.500	13.000	5.000	4.500
206	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	58.000	58.000	62.500	58.000	62.500	62.500	62.500
207	Gypsum tebal 9 mm	lbr	58.000	62.000	67.000	58.000	55.000	60.000	62.000
208	HARD BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	62.000	58.000	53.700	62.000	66.000	61.000	60.000
209	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	85.000	60.000
210	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 3 mm	lbr	52.000	50.000	87.500	52.000	42.000	42.000	45.000
211	PLY WOOD Teak Wood 120 X 240 x 3 mm	lbr	92.500	85.000	110.000	92.500	80.000	85.000	90.000
212	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 4 mm	lbr	75.000	57.000	105.000	75.000	60.000	80.000	61.000
213	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 9 mm	lbr	150.000	150.000	145.000	150.000	145.000	125.000	150.000
214	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 12 mm	lbr	190.000	175.000	175.000	190.000	175.000	172.500	180.000
215	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 15 mm	lbr	240.500	225.000	220.000	240.500	225.000	230.000	230.000
216	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 18 mm	lbr	279.500	290.000	270.000	279.500	275.000	280.000	280.000
217	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 3 mm	lbr	58.000	50.000	54.000	58.000	47.000	57.000	50.000
218	Plywood 4mm	lbr	75.000	70.000	60.000	75.000	57.000	70.000	62.000
219	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 6 mm	lbr	95.000	75.000	76.500	95.000	67.000	85.000	80.000
220	Plywood 9 mm	lbr	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Pekalongan	Kab. Batang	Kab. Brebes	Kab. pemalang	Kab Tegal	Kota Pekalongan	Kota Tegal
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
221	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 12 mm	lbr	161.000	159.000	165.000	161.000	130.000	155.000	155.000
222	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 15 mm	lbr	209.000	185.000	195.000	209.000	180.000	200.000	200.000
223	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 18 mm	lbr	231.000	215.000	225.000	231.000	210.000	230.000	220.000
224	PLY WOOD Formika ukuran pintu	lbr	53.000	58.000	52.000	53.000	50.000	85.000	50.000
225	Cat menie	Liter	26.219	25.000	26.218	26.219	26.218	26.219	25.000
226	Plamuur	kg	25.000	27.500	11.000	25.000	27.500	27.500	27.500
227	Ampelas	lbr	4.000	3.700	5.000	4.000	4.000	5.000	4.300
228	KAYU Batu Apung	kg	21.100	25.000	5.000	21.100	27.000	15.000	25.000
229	Cat dasar	kg	43.000	35.000	58.000	43.000	37.000	37.000	38.000
230	KAYU Emco	kg	60.000	52.000	56.000	60.000	58.000	61.500	58.000
231	KAYU Yunior 66 (nippon paint)	kg	56.600	57.500	61.000	56.600	58.000	58.000	58.000
232	Kuas	bh	11.000	11.000	7.500	11.000	7.500	10.000	11.000
233	KAYU Deculux	kg	51.300	58.000	60.000	51.300	10.000	56.000	58.000
234	KAYU Siralax	ons	20.000	10.000	27.000	20.000	15.000	30.000	31.000
235	KAYU Spiritus	ltr	14.000	11.500	12.500	14.000	15.000	24.000	10.000
236	Politur jadi	ltr	80.000	56.000	68.000	80.000	56.500	57.000	50.000
237	Kalkarium	kg	5.500	4.200	4.000	5.500	6.500	4.000	4.000
238	Kapur sirih	kg	5.500	4.500	4.500	5.500	4.750	4.500	4.500
239	TEMBOK Plamur	kg	27.500	27.500	21.000	27.500	27.500	27.500	22.000
240	TEMBOK Cat Tembok	kg	25.000	23.000	26.000	25.000	35.000	30.000	44.000
241	TEMBOK Sintex	5 kg	110.000	110.000	115.000	110.000	110.000	105.000	102.000
242	TEMBOK Danabride	5 kg	115.000	120.000	110.000	115.000	115.000	105.000	115.000
243	TEMBOK Catylac	5 kg	130.000	135.000	120.000	130.000	130.000	130.000	125.000
244	TEMBOK Mowilex	2,50 kg	203.000	160.000	290.000	203.000	285.000	290.000	310.000
245	Menie Besi	Liter	26.219	26.219	30.000	26.219	37.500	26.219	30.000
246	BESI Cat mengkilat	kg	57.500	52.000	60.000	57.500	58.000	60.000	57.500
247	BESI Cat	kg	52.500	32.000	40.000	52.500	35.000	60.000	59.000
248	BESI Thinner A	ltr	23.500	10.500	25.000	23.500	26.000	18.500	23.000
249	Pengencer	Kg	17.500	11.000	18.000	17.500	12.000	10.000	10.000
250	BESI Thinner Super	ltr	29.000	25.000	30.000	29.000	28.000	15.000	30.000
251	Residu	Liter	26.600	44.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
252	BESI kapasitas 550 liter.	bh	956.600	1.050.000	1.050.000	956.600	1.000.000	1.000.000	1.050.000
253	BESI kapasitas 1100 liter.	bh	1.700.000	1.550.000	1.800.000	1.700.000	1.750.000	1.700.000	1.700.000
254	BESI Lem Aica Aibon	kg	40.000	32.000	32.000	40.000	32.000	49.000	50.000
255	Kaca Polos 3 mm	m2	75.000	83.500	140.000	75.000	90.000	90.000	92.000
256	Kaca Polos 5 mm	m2	90.000	105.000	105.000	90.000	95.000	110.000	95.000
257	Kaca Es Kabur 3 mm	m2	85.600	100.000	105.000	85.600	87.000	95.000	105.000
258	Kaca Es Kabur 5 mm	m2	110.000	120.000	120.000	110.000	97.000	110.000	115.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Pekalongan	Kab. Batang	Kab. Brebes	Kab. pemalang	Kab Tegal	Kota Pekalongan	Kota Tegal
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
259	Kaca Ray Band 3 mm	m2	85.000	87.500	90.000	85.000	95.000	92.000	95.000
260	Kaca Ray Band 5 mm	m2	98.600	115.000	115.000	98.600	100.000	102.000	105.000
261	KABEL LISTRIK NYA - 1 X 1 1/2 mm2	m'	3.000	3.100	3.100	3.000	3.500	3.050	3.500
262	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 1 1/2 mm2	m'	5.000	3.200	3.750	5.000	4.000	3.600	3.300
263	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 4 mm2	m'	5.200	5.200	5.800	5.200	5.800	5.500	5.400
264	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 6 mm2	m'	8.400	8.500	8.600	8.400	8.400	8.500	8.000
265	KABEL LISTRIK NYY 2 X 1 1/2 mm2	m'	8.500	9.500	8.700	8.500	9.000	9.300	9.700
266	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 1 1/2 mm2	m'	14.000	14.800	14.200	14.000	15.300	15.000	15.200
267	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm2	m'	24.700	26.700	25.250	24.700	27.000	27.000	28.000
268	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 6 mm2	m'	35.700	35.000	34.200	35.700	35.500	34.000	38.000
269	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm2	m'	12.700	13.200	12.500	12.700	13.500	13.500	14.000
270	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm2	m'	22.000	21.000	19.000	22.000	21.000	20.000	21.000
271	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm2	m'	36.000	34.000	34.000	36.000	35.000	35.000	35.000
272	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm2	m'	51.500	52.000	48.000	51.500	49.000	52.000	50.000
273	KABEL LISTRIK NYM 2 X 1 1/2 mm2	m'	9.000	7.000	8.500	9.000	9.000	14.000	7.000
274	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	11.000	10.000	10.200	11.000	11.000	10.900	12.000
275	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm2	m'	22.000	22.000	21.000	22.000	22.000	22.000	21.000
276	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm2	m'	13.000	12.800	12.500	13.000	11.000	12.500	13.000
277	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm2	m'	20.500	17.000	19.200	20.500	15.000	19.500	19.000
278	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm2	m'	33.500	31.000	31.000	33.500	30.000	31.000	31.000
279	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm2	m'	45.700	43.000	43.000	45.700	43.000	44.000	44.000
280	SKAKELAR Out Bauw Seri	bh	17.000	17.500	20.000	17.000	17.500	17.500	25.000
281	SKAKELAR Out Bauw Engkel	bh	20.000	13.000	15.000	20.000	13.500	15.000	25.000
282	SKAKELAR In Bauw Seri	bh	17.000	15.000	17.500	17.000	19.000	18.000	18.000
283	SKAKELAR In Bauw Engkel	bh	20.000	11.000	15.000	20.000	15.000	11.000	15.000
284	FUSE BOX (SEKERING KASA) 1 group	bh	120.500	125.000	130.000	120.500	120.000	125.000	120.000
285	FUSE BOX (SEKERING KASA) 2 group	bh	210.000	230.100	230.000	210.000	210.000	235.000	220.000
286	FUSE BOX (SEKERING KASA) 3 group	bh	275.000	355.000	320.000	275.000	310.000	320.000	320.000
287	STEKER Biasa	bh	8.000	12.000	10.000	8.000	24.000	10.000	20.000
288	STEKER Arde	bh	15.000	15.000	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
289	STEKER T Biasa	bh	15.000	12.500	15.000	15.000	11.000	12.500	24.000
290	STEKER T dengan Arde	bh	25.000	17.000	25.000	25.000	17.000	17.000	15.000
291	FITING Flaon	bh	15.000	15.000	17.000	15.000	15.000	12.000	12.500
292	FITING Gantung	bh	8.000	15.000	10.500	8.000	15.000	15.000	17.000
293	FITING Kap	bh	7.000	22.000	10.000	7.000	19.250	15.000	15.000
294	FITING Kombinasi	bh	9.600	15.000	35.000	9.600	20.000	15.250	15.000
295	STOP KONTAK Arde Outbow Putih	bh	15.000	12.500	16.500	15.000	14.500	15.500	25.000
296	STOP KONTAK Arde Outbow hitam	bh	12.100	12.000	7.500	12.100	14.500	12.000	15.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Pekalongan	Kab. Batang	Kab. Brebes	Kab. pemalang	Kab Tegal	Kota Pekalongan	Kota Tegal
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
297	STOP KONTAK Arde IB	bh	15.000	17.000	15.000	15.000	17.000	17.500	18.500
298	STOP KONTAK Arde Putar	bh	36.000	35.000	31.000	36.000	31.000	31.000	31.000
299	Kunci tanam	bh	90.000	55.000	70.000	90.000	45.000	75.000	70.000
300	KUNCI TANAM Union 2 X slag	bh	325.000	95.000	90.000	325.000	60.000	90.000	90.000
301	Kunci tanam KM	bh	105.000	80.000	80.000	105.000	75.000	75.000	100.000
302	Kunci tanam biasa	bh	109.500	135.000	125.000	109.500	120.000	125.000	125.000
303	KUNCI TANAM Kuda 1 X slag	bh	85.000	65.000	50.000	85.000	90.000	60.000	55.000
304	KUNCI TANAM Kuda 2 X slag	bh	90.000	95.000	70.000	90.000	60.000	95.000	70.000
305	ENGSEL DAN GERENDEL Engsel Angin	bh	13.000	15.000	25.000	13.000	15.000	30.000	15.000
306	ENGSEL DAN GERENDEL Kupu-kupu biasa	bh	4.000	2.250	2.250	4.000	3.500	7.500	2.250
307	ENGSEL DAN GERENDEL Nylon kupu-kupu	bh	6.900	5.000	5.000	6.900	5.000	10.000	5.000
308	ENGSEL DAN GERENDEL Espagnoled -	bh	40.000	30.000	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
309	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel Tanam luar negeri	bh	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
310	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel biasa	bh	10.000	7.500	10.000	10.000	12.000	15.000	12.000
311	Kait Angin	bh	10.000	8.000	5.000	10.000	5.000	10.000	13.500
312	Door Stop	bh	15.000	50.000	80.000	15.000	130.000	30.000	250.000
313	Closet duduk	Unit	550.000	1.250.000	1.000.000	550.000	800.000	1.400.000	1.250.000
314	Closet Jongkok	Unit	162.500	135.000	165.000	162.500	150.000	150.000	165.000
315	WASTAFEL PEDESTAL	bh	482.000	250.000	650.000	482.000	250.000	380.000	250.000
316	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	360.200	250.000	800.000	360.200	350.000	500.000	450.000
317	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	380.000	275.000
318	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	200.000	240.000	240.000	200.000	240.000	350.000	240.000
319	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	260.000	150.000	230.000	260.000	150.000	150.000	150.000
320	WASTAFEL BAK CUCI	bh	175.000	135.000	195.000	175.000	175.000	180.000	260.000
321	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	35.000	30.000	30.000	35.000	35.000	60.000	30.000
322	TEMPAT SABUN TANAM	bh	35.000	20.000	20.000	35.000	30.000	27.500	30.000
323	Kran Air	bh	20.000	17.500	23.000	20.000	10.000	15.000	20.000
324	Seal tape	bh	4.500	4.000	5.000	4.500	4.000	7.000	5.000
325	Floor drain	Unit	19.200	25.000	30.000	19.200	10.000	38.000	28.000
326	Paku biasa 2" - 5"	kg	16.500	15.000	16.500	16.500	16.000	16.500	16.500
327	PAKU - payung	kg	30.000	19.000	26.000	30.000	25.000	28.000	17.100
328	PAKU - sekrup	kg	550	550	550	550	550	550	550
329	PAKU - beton	kg	35.000	18.000	20.000	35.000	12.500	24.000	24.000
330	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	22.000	14.000	14.000	22.000	17.000	22.000	14.000
331	ANGKUR BAUT	bh	15.000	12.800	13.000	15.000	12.800	13.000	13.000
332	LEM KAYU	kg	17.000	18.000	10.500	17.000	10.000	18.000	18.000
333	Tali Ijuk	kg	12.600	32.000	37.000	12.600	37.000	37.000	37.000
334	POMPA AIR TANGAN Dragon buatan Indonesia	bh	331.600	310.000	310.000	331.600	310.000	310.000	310.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Pekalongan	Kab. Batang	Kab. Brebes	Kab. pemalang	Kab Tegal	Kota Pekalongan	Kota Tegal
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
335	POMPA AIR LISTRIK Sanyo 100 watt	bh	461.600	975.000	975.000	461.600	975.000	975.000	975.000
336	POMPA AIR LISTRIK Fuji 250 watt	bh	918.300	1.450.000	1.450.000	918.300	1.450.000	1.450.000	1.450.000
337	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 100 watt	bh	460.000	450.000	450.000	460.000	500.000	560.000	450.000
338	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 90 watt	bh	430.000	350.000	350.000	430.000	380.000	350.000	350.000
339	POMPA AIR LISTRIK Dab 125 watt	bh	368.300	350.000	350.000	368.300	350.000	350.000	350.000
340	POMPA AIR LISTRIK Dab 175 watt	bh	452.500	425.000	425.000	452.500	425.000	425.000	425.000
341	PAVING BLOCK SQUARE Abu-abu	m2	80.000	85.000	85.000	80.000	80.000	85.000	80.000
342	PAVING BLOCK SQUARE Merah/hitam	m2	95.000	90.000	100.000	95.000	90.000	95.000	95.000
343	PAVING BLOCK HOLLAND Abu-abu	m2	80.000	85.000	85.000	80.000	80.000	85.000	80.000
344	PAVING BLOCK HOLLAND Merah/hitam	m2	95.000	90.000	100.000	95.000	90.000	95.000	95.000
345	PAVING BLOCK UNIDECOR Abu-abu	m2	80.000	85.000	85.000	80.000	80.000	85.000	80.000
346	PAVING BLOCK UNIDECOR Merah/hitam	m2	95.000	90.000	100.000	95.000	90.000	95.000	95.000
347	PAVING BLOCK U N I Abu-abu	m2	80.000	85.000	85.000	80.000	80.000	85.000	80.000
348	PAVING BLOCK U N I Merah/hitam	m2	95.000	90.000	100.000	95.000	90.000	95.000	95.000
349	PAVING BLOCK TRAPEZ GRASS BLOCK Abu-abu	m2	80.000	85.000	85.000	80.000	80.000	85.000	80.000
350	PAVING BLOCK STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU	bh	6.300	6.500	5.500	6.300	6.000	5.800	5.600
351	PAVING BLOCK BATACO BATACO	bh	3.200	3.000	8.000	3.200	2.100	3.200	3.700
352	PAVING BLOCK KANSTEEN KANSTEEN	m'	26.675	27.500	37.000	26.675	22.000	25.000	25.000
353	KREI 25 MM	m2	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
354	Rel Pintu sorong	set	190.000	180.000	260.000	190.000	230.000	250.000	180.000
355	Jendela nako (rangka+kaca 5 mm)	buah	41.600	40.500	40.500	41.600	40.000	40.500	40.500
356	Pintu gulung besi	m2	325.000	300.000	350.000	325.000	300.000	375.000	300.000
357	Rolling door Almunium	m2	265.000	245.000	550.000	265.000	230.000	400.000	230.000
358	Awning Almunium	m2	217.500	210.000	210.000	217.500	210.000	210.000	210.000
359	Kusen Almunium 4" Putih	m'	80.000	80.000	80.000	80.000	90.000	80.000	80.000
360	WIDE FLANGE BEAM 150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	1.132.500	2.520.000	1.596.000	1.132.500	1.596.000	1.713.600	2.520.000
361	ASPAL Aspal Ex Pertamina isi Net 160 kg	drum	1.508.150	1.219.840	1.060.000	1.508.150	1.219.840	1.275.840	1.219.840
362	ASPAL Binder Course	ton	900.000	1.092.671	1.092.671	1.092.671	1.092.671	1.101.200	1.101.200
363	ASPAL Wearing Course	ton	920.000	1.129.807	1.129.807	1.129.807	1.129.807	1.146.900	1.146.900
364	ASPAL Hot Roller Sheet	ton	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.332.868	1.329.000	1.329.000	1.329.000
365	ASPAL Sand Sheet	ton	1.150.000	1.362.300	1.362.300	1.362.300	1.362.300	1.362.300	1.362.300
366	ASPAL Sand Sheet Emulsi	ton	1.288.980	1.288.980	1.288.980	1.288.980	1.288.980	1.288.980	1.288.980
367	ASPAL Prime / Tack Coard RC	liter	22.632	22.632	22.632	22.632	22.632	22.632	22.632
368	ASPAL Prime Coat MC	liter	22.731	22.731	22.731	22.731	22.731	22.731	22.731
369	ASPAL Prime / Tack Coat Emulsi	liter	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
370	KACA Cermin tebal 5 mm	m2	250.000	250.000	176.000	250.000	275.000	187.500	225.000
371	Kawat jaring	lbr	226.600	300.000	275.000	226.600	275.000	175.000	139.500
372	PAGAR BRC. Pagar BRC 120 A2	/lb	226.600	329.999	350.000	226.600	350.000	250.000	165.900

No.	Uraian	Satuan	Kab. Pekalongan	Kab. Batang	Kab. Brebes	Kab. pemalang	Kab Tegal	Kota Pekalongan	Kota Tegal
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
373	Minyak Beton & bekisting	ltr	16.800	9.000	16.800	16.800	16.800	16.800	25.000
374	Pintu Lipat Besi	m2	405.000	380.000	380.000	405.000	380.000	380.000	380.000
375	Sunscreen Allumunim	m2	335.000	310.000	310.000	335.000	310.000	310.000	310.000
376	Allumunium Foil	m2	9.700	7.500	7.500	9.700	7.500	25.000	7.500
377	Soda api	kg	17.000	25.000	12.000	17.000	25.000	20.000	12.000
378	Sabun	kg	14.000	11.000	11.000	14.000	20.000	18.000	11.000
379	Air	Liter	35	35	35	35	35	35	35
380	Alang-alang	ikat	1.900	2.500	1.250	1.900	2.000	2.000	2.000
381	Solar (Industri)	ltr	5.150	8.000	8.000	5.150	10.100	9.400	8.500
382	Premium (Industri)	ltr	7.800	7.800	6.200	7.800	7.800	7.800	7.800
383	Pelumas	ltr	17.744	17.744	37.500	17.744	37.500	17.744	37.500
384	Vynil 30x30 cm	bh	6.300	5.700	5.700	6.300	5.700	6.100	5.700
385	Koral Beton (m3)	m3	225.000	250.000	225.000	225.000	130.000	190.000	150.000
386	PASIR Urug	m3	250.100	198.000	80.000	250.100	70.000	130.000	125.000
387	PASIR Pasang	m3	165.000	165.000	159.500	165.000	159.500	165.000	159.500
388	KERIKIL Beton 0.5/1 (m3)	m3	388.400	250.000	235.000	388.400	210.000	230.000	230.000
389	Pasir Beton	m3	275.000	275.000	220.000	275.000	220.000	275.000	220.000

HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN DAN UPAH
BIDANG CIPTA KARYA

WILAYAH PATI

KABUPATEN BLORA
KABUPATEN REMBANG
KABUPATEN PATI
KABUPATEN KUDUS
KABUPATEN JEPARA

DAFTAR UPAH PEKERJA DAN HARGA SEWA ALAT

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**

D A E R A H : **KAB. BLORA, KAB. JEPARA, KAB. KUDUS, KAB. PATI & KAB. REMBANG**

EDISI 1 2021

No.	Uraian	Satuan	Kab. Blora	Kab. Jepara	Kab. Kudus	Kab. Pati	Kab. Rembang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
1	MANDOR	OH	121.000	115.000	115.000	100.000	100.000
2	KEPALA TUKANG	OH	110.000	110.000	115.000	95.000	110.000
3	TUKANG BATU	OH	90.000	100.000	110.000	90.000	100.000
4	TUKANG BESI	OH	99.000	100.000	110.000	90.000	100.000
5	TUKANG KAYU	OH	99.000	100.000	110.000	90.000	100.000
6	TUKANG CAT	OH	99.000	100.000	110.000	90.000	100.000
7	TUKANG GALI	OH	99.000	100.000	110.000	80.000	100.000
8	TUKANG PIPA	OH	99.000	100.000	100.000	90.000	100.000
9	TUKANG PENGANYAM BRONJONG	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	100.000
10	TUKANG LAS BIASA	OH	99.000	130.000	115.000	130.000	130.000
11	TUKANG BAJA RINGAN	OH	99.000	130.000	110.000	75.000	130.000
12	TUKANG LISTRIK	OH	99.000	100.000	110.000	75.000	135.000
13	TUKANG TEBAS	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	100.000
14	PEKERJA	OH	80.000	80.000	100.000	80.000	90.000
15	OPERATOR TERLATIH	OH	132.000	100.000	100.000	90.000	230.000
16	PEMBANTU OPERATOR	OH	94.000	75.000	100.000	62.000	75.000
17	SOPIR	OH	110.000	100.000	115.000	150.000	50.000
18	PEMBANTU SOPIR	OH	88.000	75.000	100.000	70.000	80.000
19	TUKANG ALUMUNIUM	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20	TUKANG KHUSUS ALUMINIUM	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Blora	Kab. Jepara	Kab. Kudus	Kab. Pati	Kab. Rembang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
21	KEPALA TUKANG ALUMUNIUM	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
22	TUKANG LAS KONSTRUKSI	OH	130.000	130.000	130.000	90.000	130.000
23	TUKANG LAS BIASA	OH	99.000	130.000	130.000	90.000	100.000
24	TUKANG BAJA RINGAN	OH	99.000	130.000	100.000	130.000	130.000
25	TUKANG LISTRIK	OH	99.000	100.000	110.000	90.000	135.000
26	JURU UKUR	OH	127.000	175.000	160.000	160.000	100.000
27	PEMBANTU JURU UKUR	OH	88.000	125.000	125.000	125.000	160.000
28	MEKANIK ALAT BERAT	OH	94.000	200.000	200.000	200.000	100.000
29	TUKANG	OH	99.000	130.000	100.000	62.000	300.000
30	Tukang Vibrator	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
31	Tukang Ereksi	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
32	Dump Truck	Jam	85.000	210.000	210.000	210.000	210.000
33	Dump Truck 9 ton	Jam	300.000	110.000	300.000	210.000	300.000
34	Truk Bak Terbuka Engkel	Jam	370.000	125.000	370.000	370.000	370.000
35	Truk Tanki Air	Jam	150.000	308.101	150.000	150.000	150.000
36	Bulldozer 100 - 150 hp	Jam	505.000	248.000	505.000	400.000	85.000
37	Motor Grader	Jam	350.000	350.000	350.000	174.470	110.000
38	Wheel Loader	Jam	300.000	300.000	300.000	300.000	125.000
39	Excavator	Jam	375.000	211.748	375.000	375.000	280.000
40	Crane 35 ton	Jam	1.000.000	525.986	445.900	310.000	675.000
41	Flat Bed Truck	Jam	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42	Baby Roller / Pedestrian	Jam	80.000	80.000	80.000	67.925	80.000
43	P.Tire Roller 8 - 10 ton	Jam	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
44	Baby Roller	Jam	80.000	70.068	73.639	67.925	80.000
45	Vibrator Roller self 7 ton	Jam	240.000	238.414	240.000	240.000	240.000
46	Pile Driver / Hammer	Jam	125.000	125.000	125.000	125.000	110.000
47	Water Pump	Jam	45.000	40.000	41.025	40.000	45.000
48	Asphalt Sprayer	Jam	110.000	110.000	40.000	40.000	40.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Blora	Kab. Jepara	Kab. Kudus	Kab. Pati	Kab. Rembang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
49	Pick Up single cabin	Jam	40.000	40.000	40.000	40.000	500.000
50	A M P	Jam	5.503.565	5.700.000	5.700.000	5.700.000	150.000
51	Asphalt Finisher	Jam	280.000	280.000	280.000	280.000	40.000
52	Concrete Vibrator	Jam	45.000	41.312	45.000	38.147	45.000
53	Compressor	Jam	1.537.513	126.069	148.337	145.807	40.000
54	Concrete Mixer	Jam	80.000	80.000	78.369	80.000	80.000
55	Concrete Cutter	Jam	35.000	35.000	39.000	35.000	340.000
56	Stamper	Jam	21.149	35.000	74.778	20.000	55.000
57	Genset 5-25kva+bbm	Jam	180.000	145.000	250.000	250.000	250.000
58	Alat Pengecat Marka	Jam	61.000	61.000	35.000	61.000	61.000
59	Mesin Las	Jam	180.000	180.000	362.234	180.000	35.000
60	Stone Crusher	Jam	414.978	850.000	915.160	850.000	40.000
61	Truck Trailler	trip	350.000	350.000	350.000	350.000	180.000
62	Sewa Pipe Support	buah hari	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
63	Sewa Scaffolding	unit hari	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
64	Asp. Distributor	Jam	270.000	270.000	270.000	270.000	381.600
65	sewa crane	unit hari	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
66	Mini Excavator	Jam	220.000	211.749	215.320	220.000	220.000
67	Mesin pemotong rumput	Jam	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
68	Concrete Mixing Plant	Jam	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
69	Alat Penghampar Beton	Jam	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
70	CRANE ON TRACK 75-100 TON	Jam	1.630.000	163.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
71	Crane 10-15 Ton	Jam	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72	Pan Mixer	Jam	385.300	385.300	385.300	385.300	385.300

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**

D A E R A H : **KAB. BLORA, KAB. JEPARA, KAB. KUDUS, KAB. PATI & KAB. REMBANG**

EDISI 1 2021

No.	Uraian	Satuan	Kab. Blora	Kab. Jepara	Kab. Kudus	Kab. Pati	Kab. Rembang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
1	BATU KALI Bulat Utuh	m3	143.000	126.500	126.500	126.500	126.500
2	Batu Belah	m3	182.000	180.000	189.750	132.000	189.750
3	BATU KALI Pecah 10/15	m3	143.000	126.500	126.500	126.500	126.500
4	BATU KALI Pecah 5/7	m3	266.574	245.000	248.672	200.000	248.672
5	BATU KALI Pecah 3/5	m3	284.246	240.000	266.574	210.000	266.574
6	KERIKIL Timbun	m3	150.000	125.000	150.000	150.000	160.000
7	Koral	m3	160.000	160.000	340.000	140.000	30.000
8	KERIKIL Beton 2/3	m3	250.000	215.900	240.000	270.000	275.000
9	Kerikil	m3	160.000	160.000	418.000	130.000	150.000
10	KERIKIL Tras Giling	m3	220.000	200.000	210.000	210.000	220.000
11	Bata merah	Buah	500	600	1.000	700	480
12	TANAH Padas	m3	84.000	55.000	140.000	65.000	40.000
13	KAPUR Pasang	m3	300.000	350.000	310.000	275.000	375.000
14	Semen Merah	m3	160.000	150.000	160.000	160.000	160.000
15	Semen Portland	kg	1.175	1.150	1.138	1.150	1.163
16	PORTLAND CEMENT Merk I 50 kg	zak	60.500	57.000	59.000	57.000	49.000
17	PORTLAND CEMENT Merk II 40 kg	zak	45.000	42.000	46.500	45.000	43.500
18	PORTLAND CEMENT Merk II 50 kg	zak	56.500	57.000	57.000	54.000	49.000
19	PORTLAND CEMENT Semen Putih 40 kg	zak	95.000	87.200	80.000	78.000	95.000
20	PORTLAND CEMENT Semen Putih 50 kg	zak	90.000	92.000	90.000	82.000	90.000
21	Semen warna	kg	1.800	7.700	2.700	7.700	7.700
22	SIRAP	buah	1.750	2.500	2.250	2.250	1.650
23	Genteng Beton Warna standard	bh	5.500	3.700	10.000	3.700	6.000
24	Genteng Beton Warna Special	bh	6.200	4.500	6.200	4.500	7.000
25	Genteng Beton Warna Khusus	bh	7.400	5.200	6.800	5.000	7.700
26	Kerpus Beton Warna Standard	bh	6.500	5.400	14.000	4.300	6.700

No.	Uraian	Satuan	Kab. Blora	Kab. Jepara	Kab. Kudus	Kab. Pati	Kab. Rembang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
27	Kerpus Beton Warna Special	bh	7.750	6.200	8.200	4.750	8.300
28	Kerpus Beton Warna Khusus	bh	9.000	11.250	10.000	10.000	10.000
29	GENTENG TANAH LIAT Vlaam/Plentong	bh	1.250	1.250	2.000	1.800	1.750
30	GENTENG TANAH LIAT Kodok	bh	2.500	1.650	13.000	2.200	2.250
31	GENTENG TANAH LIAT Kodok Glasur	bh	3.100	3.500	17.000	3.000	5.500
32	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok	bh	4.000	5.000	5.100	5.200	5.400
33	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok Glasur	bh	15.000	7.800	9.500	8.100	7.400
34	GENTENG TANAH LIAT Plentong super besar 18 bh/m2	bh	3.500	4.050	5.100	5.400	5.800
35	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus plentong super	bh	5.000	8.600	11.000	7.500	8.300
36	GENTENG KACA Vlaam tebal 3 mm	bh	15.000	13.500	8.100	10.000	13.000
37	GENTENG KACA Vlaam tebal 5 mm	bh	17.500	15.000	20.000	11.500	15.000
38	GENTENG KACA Kodok tebal 3 mm	bh	15.000	13.500	9.150	10.500	12.000
39	GENTENG KACA Kodok tebal 5 mm	bh	17.500	15.000	15.000	11.500	15.000
40	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	87.000	72.000	115.000	70.000	70.000
41	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	105.000	78.000	190.000	73.000	80.000
42	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	115.000	83.000	85.000	78.000	77.000
43	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	102.000	78.000	79.000	75.000	75.500
44	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	118.000	82.000	85.000	81.000	79.000
45	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	125.000	88.000	89.000	82.000	92.000
46	ASBES GELOMBANG KECIL 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	47.500	36.500	45.500	37.000	45.300
47	ASBES GELOMBANG KECIL 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	60.000	36.200	36.000	40.000	53.500
48	ASBES GELOMBANG KECIL 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	68.000	49.500	43.000	47.000	62.100
49	ASBES GELOMBANG KECIL 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	70.000	56.000	47.000	52.000	71.100
50	ASBES GELOMBANG KECIL 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	74.300	52.000	70.000	62.000	72.000
51	ASBES GELOMBANG KECIL 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	87.500	76.000	75.000	67.500	86.400
52	ONDULINE 95 cm x 200cm x 0.3mm **)	bh	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53	ONDUVILLA 40cm x 106 cm x 0,3mm **)	bh	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
54	Jabes nok - Kerpus Genteng	bh	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
55	Jabes nok - Stel Besar	bh	45.000	30.000	42.000	40.000	42.000
56	Jabes nok - Paten Besar	bh	42.000	39.000	41.000	39.000	41.000
57	Nokstel gelombang harflex-Stel Besar	bh	41.500	41.500	41.500	32.000	37.500
58	Nokstel gelombang harflex-Patent Besar	bh	22.000	27.000	32.000	36.000	27.000
59	Nokstel gelombang harflex-Plat besar	bh	49.000	47.000	49.000	42.000	47.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Blora	Kab. Jepara	Kab. Kudus	Kab. Pati	Kab. Rembang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
60	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm **)	lbr	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
61	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	16.000	16.000	16.500	16.500	17.500
62	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	18.000	17.500	17.500	16.000	50.200
63	ASBES PLAT 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	13.000	14.000	13.500	13.000	55.000
64	ASBES PLAT 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	12.500	12.000	13.000	12.000	12.800
65	FIBER PLAT uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
66	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
67	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
68	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
69	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
70	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
71	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
72	FIBER GLASS (JABES) 180 X 92 cm	bh	48.000	41.000	55.000	42.000	60.000
73	FIBER GLASS (JABES) 200 X 92 cm	bh	62.000	60.000	60.000	46.000	67.000
74	FIBER GLASS (JABES) 250 X 92 cm	bh	75.000	70.000	65.000	56.500	85.000
75	FIBER GLASS (JABES) 180 X 105 cm	bh	64.000	60.000	60.000	55.000	67.000
76	FIBER GLASS (JABES) 210 X 105 cm	bh	67.500	68.000	66.000	60.000	75.000
77	FIBER GLASS (JABES) 250 X 105 cm	bh	81.000	78.000	70.000	72.000	86.000
78	Seng plat	Lbr	21.000	20.000	28.500	18.000	20.000
79	SENG PLAT BJLS 0,20 lebar 55 cm	Lbr	27.000	25.000	27.000	15.000	27.000
80	SENG PLAT BJLS 0,28 lebar 55 cm	Lbr	35.000	28.000	33.000	33.000	35.000
81	SENG PLAT BJLS 0,30 lebar 55 cm	Lbr	40.000	38.000	42.500	38.000	40.000
82	SENG GELOMBANG BJLS 0,18 panjang 180 cm	lbr	45.000	52.000	55.000	30.000	32.000
83	Seng gelombang	Lbr	66.000	40.700	57.000	33.000	39.000
84	SENG GELOMBANG BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	61.000	65.000	65.000	42.000	52.000
85	SENG GELOMBANG BJLS 0,40 panjang 180 cm	lbr	72.000	73.000	73.000	57.500	55.000
86	JATI Papan	m3	15.200.000	16.875.000	42.500.000	20.500.000	10.000.000
87	JATI Balok/pesagen	m3	14.000.000	16.875.000	42.000.000	16.000.000	9.000.000
88	KAMPER Papan	m3	12.000.000	8.500.000	10.250.000	6.000.000	8.200.000
89	KAMPER Balok/pesagen	m3	11.000.000	8.000.000	10.000.000	5.500.000	7.500.000
90	Kruing Papan	m3	10.500.000	6.750.000	10.000.000	5.500.000	7.500.000
91	Kruing Balok	m3	9.000.000	6.750.000	9.500.000	5.000.000	7.000.000
92	MERANTI Papan	m3	5.900.000	5.600.000	4.400.000	4.800.000	4.900.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Blora	Kab. Jepara	Kab. Kudus	Kab. Pati	Kab. Rembang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
93	MERANTI Balok/pesagen	m3	5.450.000	4.800.000	4.100.000	4.500.000	4.100.000
94	LANAN Papan	m3	3.800.000	2.100.000	5.750.000	2.050.000	3.000.000
95	LANAN Balok/pesagen	m3	3.500.000	1.600.000	5.500.000	1.750.000	2.750.000
96	BENGKIRAI Papan	m3	14.000.000	9.500.000	10.500.000	10.000.000	10.000.000
97	BENGKIRAI Balok/pesagen	m3	12.500.000	9.200.000	10.250.000	9.000.000	9.833.300
98	Dolken kayu diameter 8 -10 /400 cm	Batang	32.000	34.000	30.000	22.000	28.000
99	DOLKEN Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	26.000	30.000	26.000	20.000	22.000
100	DOLKEN Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	34.000	42.000	34.000	30.000	34.000
101	DOLKEN Kayu cetakan	m3	1.750.000	1.000.000	1.500.000	1.130.000	1.950.000
102	DOLKEN Kayu bakar	m3	148.000	135.000	135.000	135.000	175.000
103	Bambu diameter 6-8/600 cm	Batang	11.000	8.000	11.000	11.000	11.000
104	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 30 X 30 cm	buah	25.000	2.950	2.909	32.000	34.000
105	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 20 X 20 cm	buah	23.000	2.950	1.200	28.000	31.000
106	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 30 X 30 cm	buah	27.500	6.750	2.909	34.000	36.000
107	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 20 X 20 cm	buah	26.000	6.750	1.200	32.000	35.000
108	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 20 X 20 cm	buah	50.000	9.000	2.080	45.000	52.000
109	TEGEL PLINT PC warna 10 X 20 cm	bh	5.500	5.500	5.000	3.000	5.000
110	TEGEL PLINT PC abu-abu 15 x 20	bh	5.200	4.500	4.500	2.750	5.600
111	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 putih	dos	42.000	33.000	34.000	42.000	34.000
112	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 warna	dos	45.000	36.000	36.000	41.000	36.000
113	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 putih	dos	44.000	35.000	38.000	43.000	36.000
114	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 warna	dos	47.000	38.000	39.000	42.500	39.000
115	MOZAIK PORSELIN 10 X 20 cm	buah	52.000	51.000	52.000	1.500	52.000
116	MOZAIK PORSELIN 15 X 15 cm	buah	52.000	51.000	56.000	2.200	52.000
117	MOZAIK PORSELIN 20 X 20 cm	buah	53.000	54.000	54.000	2.500	52.000
118	MOZAIK PORSELIN 20 X 25 cm	buah	51.000	51.000	52.000	2.800	52.000
119	KERAMIK 30 X 30 cm	m2	55.000	38.000	32.000	44.000	45.000
120	KERAMIK 20 X 20 cm	m2	50.000	52.000	78.100	52.000	51.900
121	KERAMIK 33 x 33 cm	m2	56.000	52.000	62.000	45.000	56.000
122	KERAMIK 25 x 25 cm	m2	62.000	57.000	58.000	53.000	52.000
123	KERAMIK 15 x 20 cm	m2	54.000	51.000	56.000	54.500	60.000
124	PARQUET JATI	m2	250.000	210.000	250.000	175.000	290.000
125	BATU POROS	m2	115.000	105.000	105.000	100.000	115.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Blora	Kab. Jepara	Kab. Kudus	Kab. Pati	Kab. Rembang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
126	BATU TEMPEL HITAM	m2	110.000	100.000	175.000	105.000	130.000
127	GRANITO 40 x 40 cm	buah	18.333	32.800	63.667	45.500	41.600
128	GRANITO 30 x 30 cm	m2	150.000	450.000	310.000	318.000	27.200
129	Marmer	buah	480.000	475.000	990.000	390.000	135.000
130	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	30.000	45.000	35.000	30.000	65.000
131	BUIS BETON Ø 20 cm - 100 cm	bh	55.000	70.000	90.000	40.000	50.500
132	BUIS BETON Ø 30 cm - 100 cm	bh	70.000	100.000	150.000	80.000	80.000
133	BUIS BETON Ø 50 cm - 100 cm	bh	90.000	155.000	265.000	125.000	135.000
134	BUIS BETON Ø 60 cm - 100 cm	bh	160.000	200.000	285.000	160.000	160.000
135	BUIS BETON Ø 70 cm - 100 cm	bh	325.000	210.000	350.000	210.000	230.000
136	BUIS BETON U 10 cm - 100 cm	bh	22.000	25.000	18.000	18.000	20.000
137	BUIS BETON U 15 cm - 100 cm	bh	30.000	35.000	25.000	27.500	32.500
138	BUIS BETON U 20 cm - 100 cm	bh	30.000	44.000	32.000	35.000	38.000
139	BUIS BETON U 30 cm - 100 cm	bh	38.000	70.000	50.000	42.500	60.000
140	BUIS BETON U 50 cm - 100 cm	bh	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
141	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 10 X 20 cm	bh	15.000	5.200	15.000	5.200	5.200
142	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 20 X 20 cm	bh	5.000	6.000	6.000	6.000	10.000
143	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 25 X 25 cm	bh	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
144	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 30 X 30 cm	bh	7.000	7.000	6.500	6.600	12.500
145	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 25 cm	bh	7.250	7.250	7.000	7.250	8.000
146	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 30 cm	bh	10.000	10.000	7.300	7.500	7.500
147	Besi Beton Polos	kg	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130
148	BESI BETON Ø 8"	btg/lonjor	41.000	44.000	38.000	47.500	7.500
149	BESI BETON Ø 10"	btg/lonjor	66.000	68.000	52.000	70.000	60.000
150	BESI BETON Ø 12"	btg/lonjor	11.500	100.000	80.000	105.000	110.000
151	BESI BETON Ø 16"	btg/lonjor	20.500	175.000	47.000	47.000	105.000
152	besi beton prestress	kg	12.800	13.000	13.000	9.900	11.000
153	besi beton ulir	kg	13.500	11.500	11.200	11.500	11.000
154	Besi Strip	kg	16.500	14.000	15.400	12.400	15.000
155	Besi Profil	kg	14.500	13.800	14.850	14.850	14.500
156	BAJA RINGAN Galvalume lebar : 7,5cm tebal : 1mm panjang 6 m	btg	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
157	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0.75mm panjang 6 m	btg	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
158	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm panjang 6 m	btg	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Blora	Kab. Jepara	Kab. Kudus	Kab. Pati	Kab. Rembang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
159	TYPE RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
160	TYPE RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
161	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	20.000	20.000	22.000	20.000	20.000
162	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
163	JARING-JARING BAJA Diameter 4 - 15	kg	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
164	JARING-JARING BAJA Diameter 6 - 15	kg	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
165	JARING-JARING BAJA Kawat Bronjong	kg	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
166	BESI SIKU 40 X 40 X 4	btg	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500
167	BESI SIKU 50 X 50 X 5	btg	337.500	214.800	367.500	337.500	337.500
168	BESI SIKU 60 X 60 X 6	btg	487.500	487.500	547.500	487.500	487.500
169	Kawat beton	kg	18.700	15.000	18.700	16.000	18.700
170	KAWAT Harmonika 12 X 45 mm	m2	27.500	30.000	20.000	20.000	20.000
171	KAWAT Harmonika 12 X 24 mm	m2	21.000	22.000	22.000	21.500	22.000
172	KAWAT Harmonika 14 X 30 mm	m2	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
173	KAWAT Harmonika 14 X 35 mm	m2	18.000	17.500	17.500	18.000	17.500
174	Kawat Nyamuk Nylon	m2	11.000	13.000	25.000	10.000	30.000
175	Kawat Kasa	m2	17.500	13.000	16.000	12.000	25.000
176	Saringan pasir	m2	15.000	14.500	18.000	13.000	13.000
177	Kawat loket	m2	10.500	15.000	13.500	9.000	9.200
178	Kawat duri	m'	90.000	75.000	60.000	12.000	75.000
179	Kawat bronjong	kg	19.635	15.000	17.500	14.500	16.000
180	Pipa PVC DN 20 (½") AW JIS	btg	18.000	18.000	24.000	30.000	30.000
181	Pipa PVC DN 25 (¾") AW JIS	btg	32.000	23.000	33.000	33.200	36.000
182	Pipa PVC DN 32 (1") AW JIS	btg	30.000	33.000	41.000	42.800	43.000
183	Pipa PVC DN 40 (1½")	btg	40.000	45.200	81.000	55.000	78.500
184	Pipa PVC DN 63 (2")	btg	63.000	58.000	118.000	65.000	117.000
185	Pipa PVC DN 90 (3")	btg	90.000	118.800	212.000	75.000	211.000
186	Pipa PVC 4"	m	160.000	196.400	309.000	125.000	149.000
187	Pipa PVC DN 160 (6")	btg	320.000	436.600	965.000	950.000	308.000
188	Pipa PVC DN 200 (8")	btg	660.000	720.000	1.500.000	1.450.000	620.000
189	Pipa PVC DN 250 (10")	btg	1.100.000	1.100.000	2.300.000	2.300.000	1.010.000
190	Pipa PVC DN 315 (12")	btg	1.390.000	1.500.000	3.600.000	3.600.000	1.380.000
191	Pipa PVC DN 20 (½") AW JIS	btg	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Blora	Kab. Jepara	Kab. Kudus	Kab. Pati	Kab. Rembang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
192	Pipa PVC DN 25 (¾") AW JIS	btg	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
193	Pipa PVC DN 32 (1") AW JIS	btg	300.000	300.000	300.000	300.000	240.000
194	Pipa PVC DN 40 (1½")	btg	435.000	375.000	350.000	375.000	405.000
195	Pipa PVC DN 63 (2")	btg	585.000	435.000	585.000	326.000	480.000
196	Pipa PVC DN 90 (3")	btg	970.000	585.000	970.000	326.000	970.000
197	Pipa PVC DN 110 (4")	btg	1.425.000	735.000	1.425.000	340.000	1.425.000
198	Pipa PVC DN 160 (6")	btg	2.451.200	970.000	970.000	970.000	2.451.200
199	Pipa PVC DN 200 (8")	btg	3.466.200	1.425.000	1.425.000	1.425.000	3.466.200
200	Pipa PVC DN 250 (10")	btg	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
201	Pipa PVC DN 315 (12")	btg	2.295.600	2.295.600	2.295.600	2.295.600	2.295.600
202	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	5.100	5.200	5.200	5.200	5.100
203	AKUSTIK-uk : 30 X 60	lbr	12.500	12.800	12.500	13.000	12.500
204	AKUSTIK-uk : 60 X 120	lbr	38.000	38.000	41.000	42.000	41.000
205	List Kayu Profil	m'	6.000	4.800	4.500	4.500	6.200
206	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	55.000	55.000	62.000	43.000	43.000
207	Gypsum tebal 9 mm	lbr	58.000	55.000	62.000	62.000	62.000
208	HARD BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	60.000	55.000	60.000	62.000	62.000
209	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60.000	60.000	55.000	60.000	60.000
210	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 3 mm	lbr	50.000	48.000	80.000	55.000	45.000
211	PLY WOOD Teak Wood 120 X 240 x 3 mm	lbr	135.000	85.000	140.000	80.000	85.000
212	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 4 mm	lbr	56.000	55.000	164.500	60.000	60.000
213	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 9 mm	lbr	145.000	150.000	230.000	140.000	150.000
214	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 12 mm	lbr	185.000	172.500	220.000	175.000	175.000
215	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 15 mm	lbr	230.000	230.000	295.000	220.000	225.000
216	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 18 mm	lbr	290.000	290.000	65.000	270.000	275.000
217	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 3 mm	lbr	50.000	45.000	75.000	55.000	49.000
218	Plywood 4mm	lbr	65.000	58.000	85.000	70.000	55.000
219	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 6 mm	lbr	77.000	68.000	115.000	85.000	71.000
220	Plywood 9 mm	lbr	99.000	95.000	99.000	99.000	87.500
221	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 12 mm	lbr	161.200	135.000	190.000	170.000	146.250
222	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 15 mm	lbr	238.000	185.000	225.000	210.000	190.000
223	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 18 mm	lbr	263.000	225.000	186.000	220.000	160.000
224	PLY WOOD Formika ukuran pintu	lbr	55.000	52.000	58.000	55.000	100.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Blora	Kab. Jepara	Kab. Kudus	Kab. Pati	Kab. Rembang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
225	Cat menie	Liter	27.500	25.000	26.219	23.000	26.219
226	Plamuur	kg	10.000	16.500	27.500	18.600	26.200
227	Ampelas	lbr	5.500	3.000	5.500	3.700	3.400
228	KAYU Batu Apung	kg	25.500	25.000	25.000	27.000	25.500
229	Cat dasar	kg	36.000	32.000	40.000	61.200	37.000
230	KAYU Emco	kg	58.000	56.000	65.000	56.000	58.000
231	KAYU Yunior 66 (nippon paint)	kg	59.000	58.000	59.000	53.000	55.000
232	Kuas	bh	10.000	7.500	7.500	7.500	10.000
233	KAYU Deculux	kg	60.000	62.000	58.000	58.000	56.100
234	KAYU Siralax	ons	29.000	16.900	25.000	8.000	10.500
235	KAYU Spiritus	ltr	12.000	12.000	30.000	9.500	15.000
236	Politur jadi	ltr	73.000	27.900	75.000	36.000	70.000
237	Kalkarium	kg	4.200	5.000	4.000	5.200	6.000
238	Kapur sirih	kg	4.750	4.750	4.500	5.500	4.500
239	TEMBOK Plamur	kg	14.000	15.000	10.500	23.500	22.000
240	TEMBOK Cat Tembok	kg	44.000	19.000	40.000	21.000	25.800
241	TEMBOK Sintex	5 kg	98.000	105.000	105.000	105.000	105.000
242	TEMBOK Danabride	5 kg	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
243	TEMBOK Catylac	5 kg	116.000	110.000	110.000	115.000	115.000
244	TEMBOK Mowilex	2,50 kg	79.000	156.000	310.000	208.200	320.000
245	Menie Besi	Liter	28.298	25.000	26.219	22.000	26.219
246	BESI Cat mengkilat	kg	75.000	57.000	59.500	54.500	58.000
247	BESI Cat	kg	65.000	32.000	59.500	32.500	15.000
248	BESI Thinner A	ltr	22.500	18.000	36.500	12.000	24.000
249	Pengencer	Kg	17.000	16.000	16.000	20.000	25.000
250	BESI Thinner Super	ltr	26.000	19.000	27.500	27.000	22.500
251	Residu	Liter	62.000	62.000	58.000	25.000	56.000
252	BESI kapasitas 550 liter.	bh	1.000.000	855.700	990.000	1.050.000	1.125.000
253	BESI kapasitas 1100 liter.	bh	1.500.000	1.506.400	1.800.000	1.700.000	1.650.000
254	BESI Lem Aica Aibon	kg	32.000	35.000	32.000	32.000	36.300
255	Kaca Polos 3 mm	m2	115.000	85.000	89.000	86.000	80.000
256	Kaca Polos 5 mm	m2	110.000	90.000	105.000	99.000	102.500
257	Kaca Es Kabur 3 mm	m2	87.000	110.000	110.000	115.000	95.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Blora	Kab. Jepara	Kab. Kudus	Kab. Pati	Kab. Rembang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
258	Kaca Es Kabur 5 mm	m2	107.000	120.000	120.000	104.500	110.000
259	Kaca Ray Band 3 mm	m2	110.000	87.500	105.000	95.000	75.000
260	Kaca Ray Band 5 mm	m2	150.000	100.000	110.000	110.000	97.500
261	KABEL LISTRIK NYA - 1 X 1 1/2 mm2	m'	3.500	3.000	3.100	3.100	3.300
262	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 1 1/2 mm2	m'	3.900	3.800	5.000	3.700	3.800
263	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 4 mm2	m'	6.000	5.800	5.700	5.700	5.800
264	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 6 mm2	m'	8.900	8.650	8.500	8.500	8.650
265	KABEL LISTRIK NYY 2 X 1 1/2 mm2	m'	38.500	9.200	9.000	9.000	9.200
266	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 1 1/2 mm2	m'	15.200	15.200	15.000	15.000	15.200
267	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm2	m'	27.500	27.500	27.000	27.000	27.500
268	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 6 mm2	m'	36.000	36.000	35.000	35.000	36.000
269	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm2	m'	13.500	13.500	38.000	13.200	13.500
270	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm2	m'	20.500	20.500	27.000	20.000	20.500
271	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm2	m'	35.000	35.000	73.000	34.500	35.000
272	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm2	m'	52.000	52.000	136.000	50.000	52.000
273	KABEL LISTRIK NYM 2 X 1 1/2 mm2	m'	7.200	4.000	8.000	7.000	7.200
274	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	11.200	11.200	10.900	10.900	11.200
275	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm2	m'	22.000	22.000	21.000	21.000	22.000
276	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm2	m'	13.000	13.000	12.500	12.500	13.000
277	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm2	m'	20.000	14.000	19.000	19.000	20.000
278	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm2	m'	31.000	31.000	30.000	30.000	32.000
279	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm2	m'	45.000	45.000	43.000	43.000	45.000
280	SKAKELAR Out Bauw Seri	bh	17.500	17.000	17.000	17.500	17.500
281	SKAKELAR Out Bauw Engkel	bh	15.000	12.000	15.000	13.000	15.000
282	SKAKELAR In Bauw Seri	bh	16.500	16.000	17.000	15.000	15.000
283	SKAKELAR In Bauw Engkel	bh	12.000	13.000	15.000	9.500	12.000
284	FUSE BOX (SEKERING KASA) 1 group	bh	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
285	FUSE BOX (SEKERING KASA) 2 group	bh	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
286	FUSE BOX (SEKERING KASA) 3 group	bh	355.000	350.000	350.000	350.000	350.000
287	STEKER Biasa	bh	4.000	4.000	10.000	10.000	12.000
288	STEKER Arde	bh	8.000	10.000	19.000	15.000	16.000
289	STEKER T Biasa	bh	20.000	5.000	12.500	12.500	13.000
290	STEKER T dengan Arde	bh	6.000	26.000	17.000	17.000	17.500

No.	Uraian	Satuan	Kab. Blora	Kab. Jepara	Kab. Kudus	Kab. Pati	Kab. Rembang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
291	FITING Flaon	bh	15.000	12.000	8.500	8.500	11.000
292	FITING Gantung	bh	10.000	4.000	12.000	9.500	6.000
293	FITING Kap	bh	15.000	12.500	15.000	12.500	22.000
294	FITING Kombinasi	bh	17.500	13.500	13.500	13.500	25.000
295	STOP KONTAK Arde Outbow Putih	bh	14.000	12.500	12.500	12.500	15.000
296	STOP KONTAK Arde Outbow hitam	bh	10.000	8.000	5.000	5.000	15.000
297	STOP KONTAK Arde IB	bh	14.500	10.000	10.000	10.000	22.000
298	STOP KONTAK Arde Putar	bh	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
299	Kunci tanam	bh	100.000	65.000	70.000	70.000	70.000
300	KUNCI TANAM Union 2 X slag	bh	95.000	90.000	95.000	100.000	215.000
301	Kunci tanam KM	bh	80.000	80.000	80.000	75.000	105.000
302	Kunci tanam biasa	bh	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
303	KUNCI TANAM Kuda 1 X slag	bh	60.000	46.400	50.000	60.000	80.000
304	KUNCI TANAM Kuda 2 X slag	bh	100.000	60.000	80.000	70.000	70.000
305	ENGSEL DAN GERENDEL Engsel Angin	bh	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
306	ENGSEL DAN GERENDEL Kupu-kupu biasa	bh	17.500	2.250	2.250	2.250	6.800
307	ENGSEL DAN GERENDEL Nylon kupu-kupu	bh	15.000	6.000	5.000	5.000	5.000
308	ENGSEL DAN GERENDEL Espagnoled -	bh	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
309	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel Tanam luar negeri	bh	7.500	95.000	7.500	7.500	7.500
310	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel biasa	bh	7.500	6.000	12.500	7.500	8.000
311	Kait Angin	bh	5.000	6.900	5.000	5.000	9.000
312	Door Stop	bh	35.000	35.000	10.000	10.000	15.000
313	Closet duduk	Unit	600.000	1.192.800	1.550.000	1.250.000	573.800
314	Closet Jongkok	Unit	165.000	137.600	165.000	165.000	165.000
315	WASTAFEL PEDESTAL	bh	400.000	850.000	850.000	850.000	250.000
316	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
317	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	275.000	275.000	300.000	275.000	282.000
318	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
319	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	150.000	230.000	170.000	150.000	150.000
320	WASTAFEL BAK CUCI	bh	210.000	160.000	145.000	85.000	145.000
321	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
322	TEMPAT SABUN TANAM	bh	30.000	20.000	40.000	20.000	35.000
323	Kran Air	bh	32.000	20.000	43.000	25.000	28.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Blora	Kab. Jepara	Kab. Kudus	Kab. Pati	Kab. Rembang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
324	Seal tape	bh	3.500	4.000	6.000	3.900	5.600
325	Floor drain	Unit	32.000	23.100	55.000	20.000	37.500
326	Paku biasa 2" - 5"	kg	16.500	12.800	16.500	14.000	16.500
327	PAKU - payung	kg	21.000	20.000	20.000	20.000	25.000
328	PAKU - sekrup	kg	550	550	550	550	550
329	PAKU - beton	kg	20.000	18.000	18.000	18.000	19.500
330	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	14.000	14.500	14.000	14.000	14.000
331	ANGKUR BAUT	bh	13.000	13.000	13.000	150	14.500
332	LEM KAYU	kg	15.000	12.800	19.500	18.000	18.000
333	Tali Ijuk	kg	28.000	2.500	32.000	29.000	29.000
334	POMPA AIR TANGAN Dragon buatan Indonesia	bh	275.000	275.000	275.000	310.000	275.000
335	POMPA AIR LISTRIK Sanyo 100 watt	bh	975.000	975.000	975.000	375.000	975.000
336	POMPA AIR LISTRIK Fuji 250 watt	bh	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
337	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 100 watt	bh	410.000	450.000	450.000	450.000	680.000
338	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 90 watt	bh	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
339	POMPA AIR LISTRIK Dab 125 watt	bh	700.000	350.000	350.000	350.000	350.000
340	POMPA AIR LISTRIK Dab 175 watt	bh	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
341	PAVING BLOCK SQUARE Abu-abu	m2	80.000	75.000	80.000	75.000	82.000
342	PAVING BLOCK SQUARE Merah/hitam	m2	95.000	80.000	95.000	85.000	92.000
343	PAVING BLOCK HOLLAND Abu-abu	m2	80.000	75.000	80.000	75.000	82.000
344	PAVING BLOCK HOLLAND Merah/hitam	m2	95.000	80.000	95.000	85.000	92.000
345	PAVING BLOCK UNIDECOR Abu-abu	m2	80.000	75.000	80.000	75.000	82.000
346	PAVING BLOCK UNIDECOR Merah/hitam	m2	95.000	80.000	95.000	85.000	92.000
347	PAVING BLOCK U N I Abu-abu	m2	80.000	75.000	80.000	75.000	82.000
348	PAVING BLOCK U N I Merah/hitam	m2	95.000	80.000	95.000	85.000	92.000
349	PAVING BLOCK TRAPEZ GRASS BLOCK Abu-abu	m2	80.000	75.000	80.000	75.000	82.000
350	PAVING BLOCK STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU	bh	7.500	6.200	5.500	6.200	5.700
351	PAVING BLOCK BATACO BATACO	bh	4.000	3.500	4.000	3.250	3.700
352	PAVING BLOCK KANSTEEN KANSTEEN	m'	20.000	25.000	25.000	15.000	25.000
353	KREI 25 MM	m2	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
354	Rel Pintu sorong	set	180.000	235.000	195.000	180.000	180.000
355	Jendela nako (rangka+kaca 5 mm)	buah	75.000	11.500	40.000	40.500	40.000
356	Pintu gulung besi	m2	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Blora	Kab. Jepara	Kab. Kudus	Kab. Pati	Kab. Rembang
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
357	Rolling door Almunium	m2	400.000	230.000	230.000	230.000	230.000
358	Awning Almunium	m2	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
359	Kusen Almunium 4" Putih	m'	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
360	WIDE FLANGE BEAM 150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.436.000
361	ASPAL Aspal Ex Pertamina isi Net 160 kg	drum	1.025.000	1.075.000	1.219.840	1.600.430	1.219.240
362	ASPAL Binder Course	ton	1.101.200	5.091.582	1.146.900	1.124.186	1.101.200
363	ASPAL Wearing Course	ton	1.146.900	903.363	1.329.000	1.191.289	1.146.900
364	ASPAL Hot Roller Sheet	ton	1.329.000	1.329.000	1.362.300	1.329.000	1.329.000
365	ASPAL Sand Sheet	ton	1.362.300	1.362.300	1.362.300	1.362.300	1.362.300
366	ASPAL Sand Sheet Emulsi	ton	1.500.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000
367	ASPAL Prime / Tack Coard RC	liter	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
368	ASPAL Prime Coat MC	liter	7.000	13.300	13.300	13.300	13.300
369	ASPAL Prime / Tack Coat Emulsi	liter	10.973	10.973	10.973	10.973	10.973
370	KACA Cermin tebal 5 mm	m2	250.000	170.000	237.000	310.000	250.000
371	Kawat jaring	lbr	298.400	198.500	422.500	60.000	298.400
372	PAGAR BRC. Pagar BRC 120 A2	/lb	348.000	272.500	310.000	310.000	165.000
373	Minyak Beton & bekisting	ltr	9.000	10.000	9.000	9.000	28.500
374	Pintu Lipat Besi	m2	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
375	Sunscreen Allumunim	m2	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
376	Allumunium Foil	m2	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
377	Soda api	kg	15.000	23.200	12.000	5.500	20.000
378	Sabun	kg	11.000	8.000	11.000	11.000	11.000
379	Air	Liter	3	3	3	3	3
380	Alang-alang	ikat	1.250	1.500	2.000	2.000	1.250
381	Solar (Industri)	ltr	12.238	8.200	8.200	8.200	7.800
382	Premium (Industri)	ltr	8.200	7.800	7.800	7.800	8.200
383	Pelumas	ltr	15.909	15.909	15.909	15.909	15.909
384	Vynil 30x30 cm	bh	5.500	6.200	6.000	5.200	5.200
385	Koral Beton (m3)	m3	160.000	216.000	250.000	140.000	225.000
386	PASIR Urug	m3	162.000	110.000	175.000	90.000	224.000
387	PASIR Pasang	m3	165.000	132.000	132.000	132.000	132.000
388	KERIKIL Beton 0.5/1 (m3)	m3	220.000	160.000	230.000	230.000	230.000
389	Pasir Beton	m3	105.000	275.000	275.000	275.000	275.000

HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN DAN UPAH
BIDANG CIPTA KARYA

WILAYAH SURAKARTA

KABUPATEN BOYOLALI
KABUPATEN KLATEN
KABUPATEN KARANGANYAR
KABUPATEN SRAGEN
KABUPATEN SUKOHARJO
KABUPATEN WONOGIRI
KOTA SURAKARTA

DAFTAR UPAH PEKERJA DAN HARGA SEWA ALAT

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**

D A E R A H : **KAB. BOYOLALI, KAB. KLATEN, KAB. KARANGANYAR, KAB. SUKOHARJO, KAB. SRAGEN, KAB. WONOGIRI & KOTA SURAKARTA**

EDISI 1 2021

No.	Uraian	Satuan	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Karanganyar	Kab. Sukoharjo	Kab. Sragen	Kab. Wonogiri	Kota Surakarta
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
1	MANDOR	OH	88.000	90.000	100.000	95.000	114.288	98.000	92.000
2	KEPALA TUKANG	OH	94.000	90.000	100.000	95.000	104.038	100.000	100.571
3	TUKANG BATU	OH	88.000	80.000	85.000	95.000	92.250	80.000	88.000
4	TUKANG BESI	OH	88.000	85.000	85.000	95.000	92.250	80.000	83.000
5	TUKANG KAYU	OH	88.000	80.000	85.000	95.000	92.250	80.000	83.000
6	TUKANG CAT	OH	88.000	80.000	85.000	95.000	92.250	80.000	83.000
7	TUKANG GALI	OH	88.000	67.500	85.000	95.000	100.000	80.000	83.000
8	TUKANG PIPA	OH	130.000	90.000	106.600	95.000	113.006	80.000	83.000
9	TUKANG PENGANYAM BRONJONG	OH	130.000	130.000	106.600	95.000	130.000	80.000	83.000
10	TUKANG LAS BIASA	OH	130.000	130.000	106.400	95.000	92.250	100.000	83.000
11	TUKANG BAJA RINGAN	OH	130.000	100.000	106.400	95.000	100.000	100.000	83.000
12	TUKANG LISTRIK	OH	88.000	80.000	106.400	95.000	100.000	100.000	83.000
13	TUKANG TEBAS	OH	130.000	130.000	106.400	95.000	130.000	100.000	83.000
14	PEKERJA	OH	75.000	67.500	75.000	75.000	79.438	73.100	71.000
15	OPERATOR TERLATIH	OH	150.000	100.000	106.600	95.000	136.325	230.000	83.000
16	PEMBANTU OPERATOR	OH	75.000	75.000	101.300	70.000	95.325	93.500	78.000
17	SOPIR	OH	150.000	150.000	101.800	95.000	83.538	83.538	83.000
18	PEMBANTU SOPIR	OH	75.000	75.000	101.300	75.000	74.825	93.500	78.000
19	TUKANG ALUMUNIUM	OH	130.000	130.000	106.400	130.000	130.000	78.800	83.000
20	TUKANG KHUSUS ALUMINIUM	OH	130.000	130.000	106.400	130.000	130.000	130.000	83.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Karanganyar	Kab. Sukoharjo	Kab. Sragen	Kab. Wonogiri	Kota Surakarta
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
21	KEPALA TUKANG ALUMUNIUM	OH	130.000	130.000	106.400	130.000	130.000	130.000	100.571
22	TUKANG LAS KONSTRUKSI	OH	130.000	130.000	106.400	130.000	130.000	130.000	83.000
23	TUKANG LAS BIASA	OH	130.000	130.000	106.400	130.000	130.000	130.000	83.000
24	TUKANG BAJA RINGAN	OH	130.000	100.000	106.400	130.000	100.000	130.000	83.000
25	TUKANG LISTRIK	OH	135.000	135.000	106.400	95.000	100.000	135.000	83.000
26	JURU UKUR	OH	150.000	160.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
27	PEMBANTU JURU UKUR	OH	110.000	160.000	110.000	110.000	160.000	160.000	160.000
28	MEKANIK ALAT BERAT	OH	200.000	200.000	200.000	94.997	200.000	200.000	83.000
29	TUKANG	OH	130.000	100.000	130.000	94.997	100.000	100.000	130.000
30	Tukang Vibrator	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
31	Tukang Ereksi	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
32	Dump Truck	Jam	186.539	71.500	210.000	210.000	25.000	210.000	210.000
33	Dump Truck 9 ton	Jam	300.000	300.000	300.000	300.000	35.000	300.000	300.000
34	Truk Bak Terbuka Engkel	Jam	125.000	250.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
35	Truk Tanki Air	Jam	280.000	191.907	280.000	280.000	280.000	280.000	384.900
36	Bulldozer 100 - 150 hp	Jam	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
37	Motor Grader	Jam	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
38	Wheel Loader	Jam	300.000	270.000	300.000	300.000	270.000	300.000	300.000
39	Excavator	Jam	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
40	Crane 35 ton	Jam	277.116	550.000	531.000	536.180	445.900	1.000.000	445.900
41	Flat Bed Truck	Jam	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42	Baby Roller / Pedestrian	Jam	80.000	80.000	40.000	78.000	80.000	80.000	80.000
43	P.Tire Roller 8 - 10 ton	Jam	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
44	Baby Roller	Jam	40.000	40.000	40.000	69.916	80.000	80.000	80.000
45	Vibrator Roller self 7 ton	Jam	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
46	Pile Driver / Hammer	Jam	125.000	125.000	125.000	124.706	125.000	125.000	125.000
47	Water Pump	Jam	40.000	20.000	45.000	31.000	40.000	7.467	45.000
48	Asphalt Sprayer	Jam	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
49	Pick Up single cabin	Jam	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50	A M P	Jam	5.700.000	5.500.000	5.700.000	5.700.000	5.500.000	5.700.000	4.899.145

No.	Uraian	Satuan	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Karanganyar	Kab. Sukoharjo	Kab. Sragen	Kab. Wonogiri	Kota Surakarta
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
51	Asphalt Finisher	Jam	280.000	280.000	280.000	272.006	280.000	280.000	280.000
52	Concrete Vibrator	Jam	45.000	45.000	45.000	35.000	45.000	45.000	37.622
53	Compressor	Jam	142.645	310.000	240.000	129.979	120.000	120.000	120.000
54	Concrete Mixer	Jam	75.000	75.000	69.000	80.000	75.000	80.000	80.000
55	Concrete Cutter	Jam	35.000	35.000	35.000	58.891	35.000	35.000	35.000
56	Stamper	Jam	38.176	40.000	46.000	40.000	35.000	35.000	35.000
57	Genset 5-25kva+bbm	Jam	180.000	180.000	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
58	Alat Pengecat Marka	Jam	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
59	Mesin Las	Jam	180.000	180.000	180.000	29.207	36.021	36.021	36.021
60	Stone Crusher	Jam	534.074	850.000	1.076.000	906.000	1.298.600	414.978	414.978
61	Truck Trailler	trip	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
62	Sewa Pipe Support	buah hari	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
63	Sewa Scaffolding	unit hari	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
64	Asp. Distributor	Jam	270.000	270.000	381.600	270.000	270.000	310.731	381.600
65	sewa crane	unit hari	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
66	Mini Excavator	Jam	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
67	Mesin pemotong rumput	Jam	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
68	Concrete Mixing Plant	Jam	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
69	Alat Penghampar Beton	Jam	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
70	CRANE ON TRACK 75-100 TON	Jam	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
71	Crane 10-15 Ton	Jam	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72	Pan Mixer	Jam	253.000	385.300	385.300	385.300	385.300	385.300	385.300

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**

D A E R A H : **KAB. BOYOLALI, KAB. KLATEN, KAB. KARANGANYAR, KAB. SUKOHARJO, KAB. SRAGEN, KAB. WONOGIRI & KOTA SURAKARTA**

EDISI 1 2021

No.	Uraian	Satuan	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Karanganyar	Kab. Sukoharjo	Kab. Sragen	Kab. Wonogiri	Kota Surakarta
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
1	BATU KALI Bulat Utuh	m3	121.000	121.000	121.000	121.000	143.000	121.000	121.000
2	Batu Belah	m3	181.500	160.000	181.500	181.500	198.000	180.000	181.500
3	BATU KALI Pecah 10/15	m3	121.000	121.000	121.000	121.000	143.000	121.000	121.000
4	BATU KALI Pecah 5/7	m3	195.426	155.000	195.426	195.426	260.729	195.426	195.426
5	BATU KALI Pecah 3/5	m3	210.000	155.000	284.939	265.000	263.005	220.000	220.000
6	KERIKIL Timbun	m3	211.538	125.000	180.000	180.000	150.000	131.300	150.000
7	Koral	m3	253.000	140.000	150.000	93.500	150.000	160.000	160.000
8	KERIKIL Beton 2/3	m3	253.000	170.000	210.000	265.000	220.000	275.000	275.000
9	Kerikil	m3	120.000	140.000	160.000	150.000	317.500	160.000	160.000
10	KERIKIL Tras Giling	m3	210.000	210.000	200.000	210.000	210.000	212.000	220.000
11	Bata merah	Buah	750	900	1.000	660	687	650	650
12	TANAH Padas	m3	63.800	85.000	44.000	50.000	92.250	55.000	120.000
13	KAPUR Pasang	m3	231.000	225.000	283.500	330.000	286.900	210.000	278.000
14	Semen Merah	m3	200.000	150.000	150.000	170.000	150.000	160.000	170.000
15	Semen Portland	kg	1.087	1.210	1.150	1.155	1.163	1.063	1.210
16	PORTLAND CEMENT Merk I 50 kg	zak	58.000	60.500	57.500	54.000	57.000	60.000	54.000
17	PORTLAND CEMENT Merk II 40 kg	zak	41.500	52.000	47.000	43.000	43.500	43.500	47.000
18	PORTLAND CEMENT Merk II 50 kg	zak	57.000	56.000	55.000	54.500	56.000	54.000	54.000
19	PORTLAND CEMENT Semen Putih 40 kg	zak	65.000	91.500	90.000	95.000	100.000	87.000	90.000
20	PORTLAND CEMENT Semen Putih 50 kg	zak	87.500	90.000	105.000	87.000	90.000	92.000	87.500
21	Semen warna	kg	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
22	SIRAP	buah	225.000	1.600	2.238	1.800	1.800	1.800	1.900
23	Genteng Beton Warna standard	bh	4.800	9.885	7.100	5.200	7.032	4.600	9.500
24	Genteng Beton Warna Special	bh	5.800	4.600	5.200	5.900	5.000	8.000	10.300
25	Genteng Beton Warna Khusus	bh	6.750	5.000	6.500	6.400	5.700	6.700	6.300
26	Kerpus Beton Warna Standard	bh	5.500	12.260	10.100	8.500	7.800	5.200	6.500
27	Kerpus Beton Warna Special	bh	8.600	4.750	9.300	8.050	8.500	7.900	8.050
28	Kerpus Beton Warna Khusus	bh	10.500	10.200	10.600	13.000	10.200	10.500	13.000
29	GENTENG TANAH LIAT Vlaam/Plentong	bh	1.500	1.200	2.700	3.500	2.481	2.100	2.300
30	GENTENG TANAH LIAT Kodok	bh	2.500	2.650	3.100	2.200	3.280	2.900	2.500
31	GENTENG TANAH LIAT Kodok Glasur	bh	2.500	4.100	4.300	3.800	3.800	3.800	5.000
32	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok	bh	3.800	4.200	4.200	4.500	4.800	4.250	7.500

No.	Uraian	Satuan	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Karanganyar	Kab. Sukoharjo	Kab. Sragen	Kab. Wonogiri	Kota Surakarta
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
33	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok Glasur	bh	6.000	6.800	6.500	8.000	5.600	7.200	8.500
34	GENTENG TANAH LIAT Plentong super besar 18 bh/m2	bh	4.300	4.150	4.600	3.400	4.200	4.200	4.400
35	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus plentong super	bh	7.200	7.500	9.500	5.000	9.100	9.200	8.300
36	GENTENG KACA Vlaam tebal 3 mm	bh	8.000	11.000	12.000	8.200	9.000	12.000	8.200
37	GENTENG KACA Vlaam tebal 5 mm	bh	8.400	8.250	14.000	16.500	13.000	16.000	8.900
38	GENTENG KACA Kodok tebal 3 mm	bh	8.000	11.800	13.000	15.000	9.000	9.800	13.500
39	GENTENG KACA Kodok tebal 5 mm	bh	8.800	14.000	16.000	15.000	13.000	11.000	15.000
40	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	99.000	79.600	95.000	70.000	74.000	44.500	80.000
41	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	76.000	86.500	100.000	76.000	78.000	50.833	85.000
42	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	95.000	96.000	110.000	85.000	83.000	69.000	95.000
43	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	75.000	75.000	102.000	75.000	82.500	61.000	77.500
44	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	81.000	81.000	115.000	80.000	90.000	83.000	80.500
45	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	90.500	96.000	115.000	83.000	95.000	88.000	83.000
46	ASBES GELOMBANG KECIL 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	39.000	41.000	45.000	47.250	45.000	43.000	55.000
47	ASBES GELOMBANG KECIL 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	47.000	57.500	54.000	56.700	55.000	51.000	62.000
48	ASBES GELOMBANG KECIL 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	55.000	67.500	63.000	62.500	65.000	59.500	70.000
49	ASBES GELOMBANG KECIL 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	62.000	77.500	74.000	70.350	70.000	68.000	75.000
50	ASBES GELOMBANG KECIL 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	71.000	78.500	80.000	75.600	80.000	85.000	86.000
51	ASBES GELOMBANG KECIL 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	80.000	88.000	85.000	87.500	90.000	92.500	95.000
52	ONDULINE 95 cm x 200cm x 0.3mm **)	bh	156.500	160.000	230.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53	ONDUVILLA 40cm x 106 cm x 0,3mm **)	bh	44.900	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
54	Jabes nok - Kerpus Genteng	bh	31.000	5.500	31.000	40.000	77.030	31.000	31.000
55	Jabes nok - Stel Besar	bh	46.000	42.000	43.500	65.000	42.000	45.000	58.000
56	Jabes nok - Paten Besar	bh	42.000	39.000	40.500	41.000	40.500	41.000	55.000
57	Nokstel gelombang harflex-Stel Besar	bh	42.000	41.500	41.500	40.500	43.000	43.000	45.000
58	Nokstel gelombang harflex-Patent Besar	bh	27.000	25.000	27.000	28.000	27.500	25.000	75.000
59	Nokstel gelombang harflex-Plat besar	bh	47.000	49.000	47.000	47.000	47.000	48.000	47.000
60	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm **)	lbr	67.400	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
61	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	16.500	14.000	15.500	17.000	15.000	16.500	15.000
62	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	17.600	18.000	17.000	17.000	16.500	17.000	20.000
63	ASBES PLAT 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	14.000	13.000	13.500	12.500	13.000	13.000	13.500
64	ASBES PLAT 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	13.000	12.000	12.500	12.500	11.000	12.000	12.500
65	FIBER PLAT uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
66	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	57.000	75.000	75.000	57.000	75.000	75.000	75.000
67	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
68	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	100.000	100.000	100.000	100.000	104.780	45.000	100.000
69	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
70	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
71	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Karanganyar	Kab. Sukoharjo	Kab. Sragen	Kab. Wonogiri	Kota Surakarta
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
72	FIBER GLASS (JABES) 180 X 92 cm	bh	52.500	46.000	60.000	62.500	75.000	73.000	81.000
73	FIBER GLASS (JABES) 200 X 92 cm	bh	57.000	57.000	60.000	72.000	85.000	88.000	85.000
74	FIBER GLASS (JABES) 250 X 92 cm	bh	65.000	65.000	75.000	82.000	97.500	93.000	92.000
75	FIBER GLASS (JABES) 180 X 105 cm	bh	57.000	72.500	65.000	65.000	117.500	84.000	90.000
76	FIBER GLASS (JABES) 210 X 105 cm	bh	62.000	85.000	68.000	85.000	125.000	58.000	94.300
77	FIBER GLASS (JABES) 250 X 105 cm	bh	68.000	67.500	80.000	105.000	132.000	69.000	107.000
78	Seng plat	Lbr	22.000	20.000	18.000	23.100	20.000	21.000	20.000
79	SENG PLAT BJLS 0,20 lebar 55 cm	Lbr	18.000	43.500	24.000	27.000	26.000	19.500	22.000
80	SENG PLAT BJLS 0,28 lebar 55 cm	Lbr	35.000	31.800	27.000	35.000	32.000	28.000	35.000
81	SENG PLAT BJLS 0,30 lebar 55 cm	Lbr	23.000	38.000	30.000	40.000	33.000	30.000	48.000
82	SENG GELOMBANG BJLS 0,18 panjang 180 cm	lbr	46.000	53.900	54.000	60.000	38.000	54.750	42.000
83	Seng gelombang	Lbr	53.000	53.900	48.000	52.500	56.000	57.000	55.000
84	SENG GELOMBANG BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	44.000	65.000	87.000	72.000	51.000	80.000	64.000
85	SENG GELOMBANG BJLS 0,40 panjang 180 cm	lbr	68.000	73.000	57.000	57.000	57.000	60.000	70.000
86	JATI Papan	m3	40.700.000	17.800.000	21.000.000	19.500.000	16.305.960	20.500.000	22.000.000
87	JATI Balok/pesagen	m3	29.700.000	16.000.000	20.000.000	17.800.000	14.479.000	18.500.000	20.500.000
88	KAMPER Papan	m3	7.244.900	12.187.000	18.876.100	11.000.000	11.116.776	10.000.000	11.000.000
89	KAMPER Balok/pesagen	m3	6.727.400	10.416.000	17.078.100	10.000.000	7.100.000	9.000.000	10.000.000
90	Kruing Papan	m3	95.000	10.000.000	13.481.900	7.000.000	9.225.000	6.400.000	9.211.200
91	Kruing Balok	m3	65.000	8.333.000	12.584.100	7.000.000	6.100.000	6.466.000	8.362.800
92	MERANTI Papan	m3	5.175.000	7.000.000	12.584.100	6.900.000	7.878.000	7.000.000	6.400.000
93	MERANTI Balok/pesagen	m3	4.140.000	6.000.000	5.700.000	6.000.000	5.700.000	4.500.000	5.700.000
94	LANAN Papan	m3	1.863.000	2.500.000	1.850.000	2.000.000	2.100.000	1.900.000	2.000.000
95	LANAN Balok/pesagen	m3	1.785.800	1.800.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	2.100.000	1.750.000
96	BENGKIRAI Papan	m3	13.750.000	13.625.000	22.471.100	14.000.000	15.375.000	10.500.000	16.968.000
97	BENGKIRAI Balok/pesagen	m3	11.000.000	12.500.000	20.673.000	13.000.000	9.200.000	9.500.000	13.500.000
98	Dolken kayu diameter 8 -10 /400 cm	Batang	40.000	23.000	13.700	20.000	48.100	26.000	20.000
99	DOLKEN Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	22.000	18.000	22.000	26.000	22.000	22.000	26.000
100	DOLKEN Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	32.000	32.000	30.000	34.000	32.000	31.000	34.000
101	DOLKEN Kayu cetakan	m3	1.900.000	1.000.000	1.702.000	2.050.000	2.200.000	2.100.000	2.050.000
102	DOLKEN Kayu bakar	m3	177.639	177.639	130.000	150.000	177.639	100.000	150.000
103	Bambu diameter 6-8/600 cm	Batang	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	3.500	11.000
104	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 30 X 30 cm	buah	3.800	2.909	29.000	34.000	31.000	2.900	3.518
105	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 20 X 20 cm	buah	1.200	1.200	24.000	29.000	28.000	1.360	1.508
106	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 30 X 30 cm	buah	42.000	3.300	34.000	35.000	33.000	3.545	4.445

No.	Uraian	Satuan	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Karanganyar	Kab. Sukoharjo	Kab. Sragen	Kab. Wonogiri	Kota Surakarta
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
107	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 20 X 20 cm	buah	39.000	1.280	30.000	30.000	29.000	1.400	1.508
108	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 20 X 20 cm	buah	56.000	1.940	52.000	53.000	52.000	2.080	2.300
109	TEGEL PLINT PC warna 10 X 20 cm	bh	5.000	5.000	3.900	5.000	4.500	4.800	8.500
110	TEGEL PLINT PC abu-abu 15 x 20	bh	4.500	4.500	3.300	4.500	3.300	3.300	4.500
111	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 putih	dos	42.000	38.000	42.000	34.000	36.000	38.000	34.000
112	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 warna	dos	43.000	41.000	44.000	36.000	40.000	41.000	36.000
113	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 putih	dos	45.000	43.000	44.000	38.000	41.000	40.000	38.000
114	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 warna	dos	50.500	45.000	48.000	40.500	42.000	55.000	40.500
115	MOZAIK PORSELIN 10 X 20 cm	buah	1.100	52.000	1.060	1.020	52.000	820	1.500
116	MOZAIK PORSELIN 15 X 15 cm	buah	52.000	50.000	1.136	52.000	53.000	955	1.800
117	MOZAIK PORSELIN 20 X 20 cm	buah	2.200	51.000	2.080	2.120	54.000	1.720	2.950
118	MOZAIK PORSELIN 20 X 25 cm	buah	54.000	51.000	2.600	53.000	53.000	2.700	3.250
119	KERAMIK 30 X 30 cm	m2	40.000	48.500	63.900	42.000	75.548	46.000	58.000
120	KERAMIK 20 X 20 cm	m2	47.500	52.000	71.000	50.000	62.275	55.636	57.000
121	KERAMIK 33 x 33 cm	m2	56.000	105.000	55.000	59.000	57.000	56.000	59.000
122	KERAMIK 25 x 25 cm	m2	52.000	55.000	58.000	57.500	54.000	60.000	57.000
123	KERAMIK 15 x 20 cm	m2	56.000	52.000	55.000	58.000	57.000	64.000	58.000
124	PARQUET JATI	m2	185.000	185.000	574.400	240.000	250.000	250.000	240.000
125	BATU POROS	m2	105.000	105.000	110.000	115.000	105.000	110.000	110.000
126	BATU TEMPEL HITAM	m2	110.000	110.000	105.000	130.000	158.750	100.000	92.500
127	GRANITO 40 x 40 cm	buah	23.250	41.667	58.610	46.000	47.500	41.600	34.167
128	GRANITO 30 x 30 cm	m2	350.000	285.000	310.000	250.000	310.000	300.000	275.000
129	Marmer	buah	480.000	380.000	311.000	600.000	390.000	375.000	475.000
130	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	38.000	30.000	32.000	35.000	32.000	28.000	30.000
131	BUIS BETON Ø 20 cm - 100 cm	bh	35.000	43.000	50.900	40.000	60.197	35.000	65.000
132	BUIS BETON Ø 30 cm - 100 cm	bh	45.000	85.000	72.200	65.000	67.650	47.000	72.000
133	BUIS BETON Ø 50 cm - 100 cm	bh	95.000	100.000	104.200	90.000	118.342	78.000	97.000
134	BUIS BETON Ø 60 cm - 100 cm	bh	85.000	115.000	118.400	115.000	161.893	90.000	109.000
135	BUIS BETON Ø 70 cm - 100 cm	bh	244.400	150.000	160.000	140.000	140.000	125.000	120.000
136	BUIS BETON U 10 cm - 100 cm	bh	18.400	20.000	20.000	25.000	22.000	22.000	22.000
137	BUIS BETON U 15 cm - 100 cm	bh	22.400	13.000	27.000	26.000	27.000	30.500	26.000
138	BUIS BETON U 20 cm - 100 cm	bh	24.200	23.000	33.000	30.250	35.000	37.083	55.000
139	BUIS BETON U 30 cm - 100 cm	bh	22.000	39.000	37.000	45.000	40.000	49.166	60.000
140	BUIS BETON U 50 cm - 100 cm	bh	27.500	27.500	45.000	60.000	60.000	60.000	65.000
141	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 10 X 20 cm	bh	5.000	5.500	7.500	8.000	15.240	7.200	12.000
142	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 20 X 20 cm	bh	8.200	9.000	15.000	7.500	7.500	7.900	7.400
143	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 25 X 25 cm	bh	6.250	27.000	9.000	8.200	8.100	8.500	7.800
144	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 30 X 30 cm	bh	6.300	7.000	9.800	9.200	9.500	9.500	8.600
145	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 25 cm	bh	6.500	7.250	8.200	7.250	7.800	8.200	7.250

No.	Uraian	Satuan	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Karanganyar	Kab. Sukoharjo	Kab. Sragen	Kab. Wonogiri	Kota Surakarta
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
146	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 30 cm	bh	7.200	7.500	8.900	7.500	8.100	9.200	7.700
147	Besi Beton Polos	kg	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130
148	BESI BETON Ø 8"	btg/lonjor	50.000	10.000	49.000	48.000	43.000	49.000	45.000
149	BESI BETON Ø 10"	btg/lonjor	70.000	70.000	75.000	69.000	62.500	10.000	70.000
150	BESI BETON Ø 12"	btg/lonjor	100.000	114.000	114.000	105.000	95.000	114.000	100.000
151	BESI BETON Ø 16"	btg/lonjor	185.000	195.000	195.000	179.000	179.000	15.000	175.000
152	besi beton prestress	kg	13.000	14.000	12.500	12.300	13.320	11.500	22.000
153	besi beton ulir	kg	12.300	14.000	11.200	11.500	11.200	11.500	13.294
154	Besi Strip	kg	12.800	14.000	14.200	12.300	22.440	14.500	13.800
155	Besi Profil	kg	14.600	14.000	14.850	14.850	14.850	11.500	13.800
156	BAJA RINGAN Galvalume lebar : 7,5cm tebal : 1mm panjang 6 m	btg	85.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
157	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0.75mm panjang 6 m	btg	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
158	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm panjang 6 m	btg	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
159	TYPE RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
160	TYPE RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
161	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	20.000	22.000	20.000	20.000	31.750	22.500	25.000
162	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	27.000	27.500	27.000	27.000	42.480	29.000	29.000
163	JARING-JARING BAJA Diameter 4 - 15	kg	14.000	11.567	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
164	JARING-JARING BAJA Diameter 6 - 15	kg	14.000	11.567	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
165	JARING-JARING BAJA Kawat Bronjong	kg	12.500	12.500	12.000	19.800	30.040	30.040	12.500
166	BESI SIKU 40 X 40 X 4	btg	213.300	110.000	217.500	217.500	217.500	217.500	221.850
167	BESI SIKU 50 X 50 X 5	btg	337.500	165.000	337.500	337.500	337.500	337.500	344.250
168	BESI SIKU 60 X 60 X 6	btg	487.500	354.000	487.500	487.500	487.500	335.000	497.250
169	Kawat beton	kg	16.000	16.500	18.000	17.000	16.000	18.000	18.700
170	KAWAT Harmonika 12 X 45 mm	m2	20.000	20.000	20.000	25.000	43.820	21.000	40.000
171	KAWAT Harmonika 12 X 24 mm	m2	22.000	22.000	22.000	22.000	32.458	22.000	22.000
172	KAWAT Harmonika 14 X 30 mm	m2	19.000	27.500	19.000	19.000	54.360	19.000	19.000
173	KAWAT Harmonika 14 X 35 mm	m2	18.000	18.000	18.000	17.500	35.000	18.000	17.500
174	Kawat Nyamuk Nylon	m2	20.000	10.000	20.000	20.000	25.000	18.000	35.000
175	Kawat Kasa	m2	20.000	19.500	12.500	12.000	38.480	10.000	37.500
176	Saringan pasir	m2	16.000	15.000	19.750	15.000	13.000	17.000	18.000
177	Kawat loket	m2	15.000	13.000	17.000	15.000	40.000	16.000	19.000
178	Kawat duri	m'	12.300	58.500	70.000	75.000	20.640	68.000	65.000
179	Kawat bronjong	kg	17.300	15.500	15.800	19.635	16.000	14.000	15.000
180	Pipa PVC DN 20 (½") AW JIS	btg	13.500	23.000	22.000	19.000	25.000	24.000	23.000
181	Pipa PVC DN 25 (¾") AW JIS	btg	21.300	31.000	26.000	24.000	31.000	33.000	30.000
182	Pipa PVC DN 32 (1") AW JIS	btg	33.800	45.000	36.000	34.000	43.000	45.000	41.000
183	Pipa PVC DN 40 (1½")	btg	77.000	64.800	95.900	58.000	88.920	77.500	85.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Karanganyar	Kab. Sukoharjo	Kab. Sragen	Kab. Wonogiri	Kota Surakarta
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
184	Pipa PVC DN 63 (2")	btg	98.000	90.000	275.900	75.000	126.400	92.000	126.000
185	Pipa PVC DN 90 (3")	btg	202.500	177.500	225.000	146.000	245.360	200.000	176.000
186	Pipa PVC 4"	m	331.000	295.000	405.000	236.000	394.720	330.000	45.000
187	Pipa PVC DN 160 (6")	btg	250.000	660.000	641.900	940.000	922.800	950.000	520.000
188	Pipa PVC DN 200 (8")	btg	1.490.000	1.230.000	994.900	1.490.000	1.450.000	1.470.000	1.490.000
189	Pipa PVC DN 250 (10")	btg	2.300.000	1.868.800	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.320.000	2.300.000
190	Pipa PVC DN 315 (12")	btg	3.650.000	2.635.000	3.700.000	3.700.000	3.690.000	3.700.000	3.700.000
191	Pipa PVC DN 20 (½") AW JIS	btg	75.000	72.500	56.000	81.000	150.000	150.000	90.000
192	Pipa PVC DN 25 (¾") AW JIS	btg	107.500	92.500	73.000	104.000	190.000	190.000	117.000
193	Pipa PVC DN 32 (1") AW JIS	btg	130.000	115.000	79.000	126.000	300.000	300.000	165.000
194	Pipa PVC DN 40 (1½")	btg	122.800	210.000	141.000	262.500	435.000	435.000	375.000
195	Pipa PVC DN 63 (2")	btg	250.000	585.000	170.000	585.000	390.000	585.000	235.000
196	Pipa PVC DN 90 (3")	btg	1.390.000	970.000	970.000	502.500	970.000	970.000	260.000
197	Pipa PVC DN 110 (4")	btg	2.015.600	1.425.000	1.425.000	705.000	1.425.000	1.425.000	310.000
198	Pipa PVC DN 160 (6")	btg	3.227.400	2.451.200	1.900.000	2.451.200	2.451.200	2.451.200	565.200
199	Pipa PVC DN 200 (8")	btg	3.466.200	3.466.200	3.466.200	3.466.200	3.466.200	3.466.200	832.800
200	Pipa PVC DN 250 (10")	btg	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
201	Pipa PVC DN 315 (12")	btg	2.295.600	2.295.600	2.295.600	2.295.600	2.295.600	2.295.600	2.295.600
202	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	5.200	5.100	5.100	5.300	24.430	5.350	20.000
203	AKUSTIK-uk : 30 X 60	lbr	13.000	12.000	12.500	12.500	75.330	13.500	25.000
204	AKUSTIK-uk : 60 X 120	lbr	42.000	38.000	41.000	41.000	208.460	41.000	38.000
205	List Kayu Profil	m'	9.900	3.000	10.700	4.500	15.000	4.500	9.000
206	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
207	Gypsum tebal 9 mm	lbr	59.500	66.500	107.700	62.000	74.282	65.000	75.000
208	HARD BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	60.000	66.000	62.000	62.000	62.000	62.000	65.000
209	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
210	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 3 mm	lbr	65.000	65.000	65.000	65.000	120.000	55.000	65.000
211	PLY WOOD Teak Wood 120 X 240 x 3 mm	lbr	14.000	85.700	120.000	110.000	150.000	75.000	120.000
212	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 4 mm	lbr	75.000	65.000	75.000	76.000	74.000	55.000	76.000
213	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 9 mm	lbr	150.000	145.000	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
214	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 12 mm	lbr	180.000	190.000	170.000	180.000	172.500	175.000	180.000
215	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 15 mm	lbr	220.000	240.000	220.000	230.000	225.000	225.000	230.000
216	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 18 mm	lbr	285.000	310.000	310.000	280.000	275.000	275.000	280.000
217	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 3 mm	lbr	40.000	49.000	48.000	45.000	43.000	50.000	50.700
218	Plywood 4mm	lbr	50.000	85.000	62.000	55.000	58.000	57.000	62.700
219	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 6 mm	lbr	45.000	75.000	79.000	66.000	105.790	70.000	81.200
220	Plywood 9 mm	lbr	62.500	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
221	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 12 mm	lbr	72.500	160.000	236.900	150.000	225.030	145.000	174.200
222	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 15 mm	lbr	190.000	210.000	200.000	180.000	350.000	190.000	218.600

No.	Uraian	Satuan	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Karanganyar	Kab. Sukoharjo	Kab. Sragen	Kab. Wonogiri	Kota Surakarta
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
223	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 18 mm	lbr	220.000	245.000	240.000	210.000	320.680	225.000	241.700
224	PLY WOOD Formika ukuran pintu	lbr	60.000	95.000	58.000	125.000	58.000	63.000	75.000
225	Cat menie	Liter	26.219	26.219	26.219	26.219	27.500	26.219	26.219
226	Plamuur	kg	27.500	27.500	24.000	27.500	27.500	27.500	27.500
227	Ampelas	lbr	4.600	5.000	5.500	4.000	3.000	5.000	4.500
228	KAYU Batu Apung	kg	4.000	25.000	29.000	27.000	26.000	23.500	59.000
229	Cat dasar	kg	34.000	36.500	66.000	55.000	3.500	38.000	36.000
230	KAYU Emco	kg	60.000	58.000	70.000	55.000	75.000	61.000	59.000
231	KAYU Yunior 66 (nippon paint)	kg	59.000	62.000	59.000	56.000	62.000	54.000	59.000
232	Kuas	bh	7.500	11.000	7.500	11.000	8.330	7.500	11.000
233	KAYU Deculux	kg	50.000	28.667	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
234	KAYU Siralax	ons	10.300	20.000	35.000	38.000	31.500	20.000	38.000
235	KAYU Spiritus	ltr	26.400	10.000	14.000	20.000	14.000	16.000	20.250
236	Politur jadi	ltr	40.000	60.000	39.000	55.000	40.000	37.000	77.000
237	Kalkarium	kg	4.200	5.000	6.000	4.500	6.000	6.000	4.500
238	Kapur sirih	kg	4.500	7.500	4.500	4.750	5.200	4.500	4.750
239	TEMBOK Plamur	kg	27.500	17.500	27.500	26.200	27.500	27.500	27.500
240	TEMBOK Cat Tembok	kg	22.000	41.003	35.800	27.000	32.000	30.000	21.000
241	TEMBOK Sintex	5 kg	105.000	130.000	105.000	123.000	105.000	130.000	110.000
242	TEMBOK Danabride	5 kg	107.500	125.000	105.000	103.000	107.000	108.000	106.000
243	TEMBOK Catylac	5 kg	22.200	128.000	110.000	125.000	125.000	130.000	155.000
244	TEMBOK Mowilex	2,50 kg	71.900	43.333	250.000	250.000	240.000	245.000	250.000
245	Menie Besi	Liter	26.219	26.219	26.219	26.219	28.298	26.219	26.219
246	BESI Cat mengkilat	kg	60.000	58.000	58.000	60.000	60.000	52.000	54.000
247	BESI Cat	kg	35.000	58.500	65.604	55.000	59.000	32.000	51.000
248	BESI Thinner A	ltr	27.500	27.500	21.000	25.000	21.000	28.000	21.000
249	Pengencer	Kg	15.000	15.300	21.400	27.500	18.000	18.000	15.000
250	BESI Thinner Super	ltr	12.000	22.500	14.000	20.000	27.500	25.000	25.200
251	Residu	Liter	58.000	30.000	68.000	63.000	75.000	68.000	15.000
252	BESI kapasitas 550 liter.	bh	750.000	1.045.000	970.000	970.000	950.000	970.000	1.050.000
253	BESI kapasitas 1100 liter.	bh	10.000	1.735.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.725.000	1.600.000
254	BESI Lem Aica Aibon	kg	38.600	49.000	79.100	50.000	75.000	32.000	67.500
255	Kaca Polos 3 mm	m2	75.000	85.000	114.800	90.000	100.000	87.000	82.000
256	Kaca Polos 5 mm	m2	95.000	97.500	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
257	Kaca Es Kabur 3 mm	m2	95.000	120.000	115.000	100.000	115.000	110.000	120.000
258	Kaca Es Kabur 5 mm	m2	70.000	125.000	143.300	115.000	153.920	152.000	170.000
259	Kaca Ray Band 3 mm	m2	50.000	114.500	85.000	95.000	90.000	95.000	90.000
260	Kaca Ray Band 5 mm	m2	100.000	150.000	129.100	95.000	120.000	140.000	130.000
261	KABEL LISTRIK NYA - 1 X 1 1/2 mm2	m'	3.000	7.967	7.000	3.100	3.200	2.200	4.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Karanganyar	Kab. Sukoharjo	Kab. Sragen	Kab. Wonogiri	Kota Surakarta
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
262	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 1 1/2 mm2	m'	3.800	3.600	3.800	3.800	3.800	3.900	3.800
263	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 4 mm2	m'	5.700	5.500	5.900	6.000	5.700	5.900	6.000
264	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 6 mm2	m'	8.500	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
265	KABEL LISTRIK NYY 2 X 1 1/2 mm2	m'	6.000	12.600	9.200	8.600	9.000	8.700	8.600
266	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 1 1/2 mm2	m'	10.420	17.000	15.000	15.000	15.000	14.500	15.000
267	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm2	m'	27.500	25.000	27.000	25.500	27.000	25.600	25.500
268	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 6 mm2	m'	37.000	34.000	35.000	35.000	35.500	34.000	35.000
269	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm2	m'	13.000	12.500	13.200	13.000	13.200	12.500	13.000
270	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm2	m'	14.080	19.000	20.000	20.000	20.000	19.000	20.000
271	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm2	m'	34.500	34.000	35.000	35.000	35.000	34.000	35.000
272	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm2	m'	51.000	48.000	50.000	49.000	51.000	49.500	49.000
273	KABEL LISTRIK NYM 2 X 1 1/2 mm2	m'	6.500	9.200	7.400	8.000	7.000	6.500	8.000
274	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	6.720	13.100	11.500	10.500	10.000	10.500	10.500
275	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm2	m'	8.000	21.000	21.500	22.000	21.000	21.000	22.000
276	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm2	m'	9.000	12.500	13.000	13.000	12.500	12.500	13.000
277	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm2	m'	11.550	19.000	19.000	20.000	20.800	19.000	20.000
278	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm2	m'	22.000	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
279	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm2	m'	43.000	43.000	44.000	44.000	43.500	44.000	44.000
280	SKAKELAR Out Bauw Seri	bh	15.000	18.000	15.000	18.000	15.000	19.000	15.000
281	SKAKELAR Out Bauw Engkel	bh	12.500	13.000	12.000	15.000	15.730	15.000	12.000
282	SKAKELAR In Bauw Seri	bh	17.500	17.500	11.500	18.000	11.500	14.000	11.500
283	SKAKELAR In Bauw Engkel	bh	13.500	13.900	9.500	15.000	19.540	10.500	9.500
284	FUSE BOX (SEKERING KASA) 1 group	bh	120.000	130.000	120.000	120.000	125.000	125.000	120.000
285	FUSE BOX (SEKERING KASA) 2 group	bh	26.000	220.000	230.000	230.000	220.000	225.000	230.000
286	FUSE BOX (SEKERING KASA) 3 group	bh	16.000	335.000	340.000	330.000	325.000	320.000	330.000
287	STEKER Biasa	bh	3.500	9.500	10.000	10.000	10.000	4.000	10.000
288	STEKER Arde	bh	7.500	14.000	14.000	15.000	15.730	12.000	15.000
289	STEKER T Biasa	bh	7.500	11.000	12.500	21.500	11.000	11.000	11.000
290	STEKER T dengan Arde	bh	17.500	21.800	15.000	25.000	15.000	15.000	17.000
291	FITING Flaon	bh	15.000	9.000	12.500	12.000	10.000	5.000	12.500
292	FITING Gantung	bh	5.000	9.500	9.000	8.000	6.000	45.000	18.000
293	FITING Kap	bh	11.000	11.000	12.500	15.000	15.000	15.000	12.500
294	FITING Kombinasi	bh	5.000	8.700	15.000	21.000	18.000	18.500	21.000
295	STOP KONTAK Arde Outbow Putih	bh	15.000	13.500	21.500	15.000	36.300	10.500	15.000
296	STOP KONTAK Arde Outbow hitam	bh	25.000	8.000	5.000	7.000	9.000	4.500	12.000
297	STOP KONTAK Arde IB	bh	5.000	10.000	12.000	17.500	25.000	15.000	22.000
298	STOP KONTAK Arde Putar	bh	20.000	35.000	32.500	31.000	35.000	31.000	31.000
299	Kunci tanam	bh	70.000	65.000	110.000	65.000	266.700	70.000	52.000
300	KUNCI TANAM Union 2 X slag	bh	16.000	80.000	60.000	150.000	90.000	100.000	67.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Karanganyar	Kab. Sukoharjo	Kab. Sragen	Kab. Wonogiri	Kota Surakarta
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
301	Kunci tanam KM	bh	80.000	167.000	75.000	60.500	80.000	80.000	80.000
302	Kunci tanam biasa	bh	110.000	137.500	125.000	137.500	125.000	135.000	135.000
303	KUNCI TANAM Kuda 1 X slag	bh	55.000	96.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
304	KUNCI TANAM Kuda 2 X slag	bh	70.000	100.000	60.000	98.000	70.000	90.000	60.000
305	ENGSEL DAN GERENDEL Engsel Angin	bh	10.000	30.000	15.000	12.500	27.940	15.000	12.500
306	ENGSEL DAN GERENDEL Kupu-kupu biasa	bh	7.500	17.500	9.000	11.000	30.000	16.600	2.250
307	ENGSEL DAN GERENDEL Nylon kupu-kupu	bh	5.000	25.000	5.000	12.500	5.000	18.000	5.000
308	ENGSEL DAN GERENDEL Espagnoled -	bh	30.000	140.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
309	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel Tanam luar negeri	bh	7.500	125.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
310	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel biasa	bh	10.000	10.000	8.600	5.000	5.000	7.500	12.000
311	Kait Angin	bh	15.000	8.500	5.000	5.000	16.030	5.000	15.000
312	Door Stop	bh	30.000	26.500	25.000	25.000	35.000	25.000	62.000
313	Closet duduk	Unit	1.935.000	1.250.000	1.941.300	1.400.000	1.250.000	1.400.000	1.250.000
314	Closet Jongkok	Unit	165.000	165.000	150.000	150.000	165.000	165.000	165.000
315	WASTAFEL PEDESTAL	bh	7.500	480.000	250.000	250.000	250.000	350.000	850.000
316	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	200.000	1.465.000	700.000	700.000	700.000	500.000	350.000
317	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	223.100	275.000	275.000	337.500	275.000	275.000	275.000
318	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
319	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
320	WASTAFEL BAK CUCI	bh	257.400	175.000	160.000	150.000	559.030	200.000	120.000
321	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	66.000	75.000	30.000	30.000	30.000	25.000	96.000
322	TEMPAT SABUN TANAM	bh	222.300	25.000	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
323	Kran Air	bh	26.900	20.000	23.600	20.000	20.000	21.000	50.000
324	Seal tape	bh	3.100	5.000	5.000	3.000	5.000	4.000	4.000
325	Floor drain	Unit	71.900	60.000	30.000	35.000	65.000	15.000	85.000
326	Paku biasa 2" - 5"	kg	15.000	16.500	16.500	12.800	16.500	16.500	16.500
327	PAKU - payung	kg	20.000	26.000	28.000	40.000	30.000	35.000	31.600
328	PAKU - sekrup	kg	550	550	550	550	550	550	550
329	PAKU - beton	kg	4.000	23.700	18.000	30.000	43.090	20.000	20.000
330	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	14.000	16.000	14.000	15.000	44.830	25.000	15.000
331	ANGKUR BAUT	bh	12.800	16.000	13.000	13.000	12.800	23.000	14.000
332	LEM KAYU	kg	15.000	14.600	18.000	18.000	20.000	20.000	25.000
333	Tali Ijuk	kg	5.100	15.000	28.000	6.500	33.860	29.000	37.000
334	POMPA AIR TANGAN Dragon buatan Indonesia	bh	30.000	450.000	642.000	310.000	310.000	310.000	320.000
335	POMPA AIR LISTRIK Sanyo 100 watt	bh	500	635.000	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
336	POMPA AIR LISTRIK Fuji 250 watt	bh	15.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
337	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 100 watt	bh	16.000	425.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
338	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 90 watt	bh	3.500	446.450	350.000	420.000	350.000	350.000	350.000
339	POMPA AIR LISTRIK Dab 125 watt	bh	350.000	520.000	350.000	350.000	350.000	350.000	520.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Karanganyar	Kab. Sukoharjo	Kab. Sragen	Kab. Wonogiri	Kota Surakarta
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
340	POMPA AIR LISTRIK Dab 175 watt	bh	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
341	PAVING BLOCK SQUARE Abu-abu	m2	77.000	102.500	85.000	85.000	85.000	90.000	106.500
342	PAVING BLOCK SQUARE Merah/hitam	m2	77.700	90.000	95.000	95.000	95.000	105.000	130.600
343	PAVING BLOCK HOLLAND Abu-abu	m2	79.200	80.000	85.000	85.000	85.000	90.000	85.000
344	PAVING BLOCK HOLLAND Merah/hitam	m2	98.800	90.000	95.000	95.000	95.000	105.000	95.000
345	PAVING BLOCK UNIDECOR Abu-abu	m2	85.000	80.000	85.000	85.000	85.000	90.000	85.000
346	PAVING BLOCK UNIDECOR Merah/hitam	m2	105.000	90.000	95.000	95.000	95.000	105.000	95.000
347	PAVING BLOCK U N I Abu-abu	m2	85.000	80.000	85.000	85.000	85.000	90.000	85.000
348	PAVING BLOCK U N I Merah/hitam	m2	105.000	90.000	95.000	95.000	95.000	105.000	95.000
349	PAVING BLOCK TRAPEZ GRASS BLOCK Abu-abu	m2	85.000	80.000	85.000	85.000	85.000	90.000	85.000
350	PAVING BLOCK STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU	bh	5.750	5.000	6.500	6.000	6.500	6.500	6.000
351	PAVING BLOCK BATACO BATACO	bh	3.750	3.000	3.600	4.500	3.500	3.100	3.500
352	PAVING BLOCK KANSTEEN KANSTEEN	m'	27.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
353	KREI 25 MM	m2	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
354	Rel Pintu sorong	set	47.000	200.000	180.000	180.000	220.000	180.000	254.000
355	Jendela nako (rangka+kaca 5 mm)	buah	41.000	40.000	41.000	104.500	41.000	42.000	37.500
356	Pintu gulung besi	m2	300.000	200.000	300.000	385.000	300.000	300.000	300.000
357	Rolling door Almunium	m2	2.750	425.000	230.000	522.500	230.000	230.000	230.000
358	Awning Almunium	m2	210.000	300.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
359	Kusen Almunium 4" Putih	m'	80.000	130.000	80.000	96.250	80.000	80.000	80.000
360	WIDE FLANGE BEAM 150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	2.520.000	2.352.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
361	ASPAL Aspal Ex Pertamina isi Net 160 kg	drum	1.075.000	1.219.840	1.219.840	1.219.840	1.219.840	1.227.840	1.227.840
362	ASPAL Binder Course	ton	1.101.200	1.300.000	1.101.200	1.225.377	1.101.200	1.101.200	1.288.165
363	ASPAL Wearing Course	ton	1.146.900	1.300.000	1.146.900	1.265.627	1.146.900	1.146.900	1.370.942
364	ASPAL Hot Roller Sheet	ton	1.329.000	1.150.000	1.329.000	1.369.379	1.329.000	1.329.000	1.665.755
365	ASPAL Sand Sheet	ton	1.362.300	1.100.000	1.362.300	1.362.300	1.362.300	1.362.300	1.362.300
366	ASPAL Sand Sheet Emulsi	ton	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.500.000
367	ASPAL Prime / Tack Coard RC	liter	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	7.000
368	ASPAL Prime Coat MC	liter	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	7.000
369	ASPAL Prime / Tack Coat Emulsi	liter	10.973	6.400	10.973	10.973	10.973	10.973	10.973
370	KACA Cermin tebal 5 mm	m2	150.000	170.000	310.000	275.000	250.000	250.000	245.000
371	Kawat jaring	lbr	298.400	195.000	298.400	298.400	298.400	240.000	220.000
372	PAGAR BRC. Pagar BRC 120 A2	/lb	432.300	238.000	217.000	350.000	350.000	250.000	260.000
373	Minyak Beton & bekisting	ltr	5.700	24.000	9.000	19.800	9.000	9.000	16.800
374	Pintu Lipat Besi	m2	380.000	500.000	380.000	715.000	699.563	380.000	380.000
375	Sunscreen Allumunim	m2	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	325.000
376	Allumunium Foil	m2	7.700	10.000	18.000	7.500	7.500	75.000	10.000
377	Soda api	kg	9.400	4.700	12.000	25.000	35.000	12.000	20.000
378	Sabun	kg	11.000	8.000	12.500	11.000	22.420	11.000	12.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Karanganyar	Kab. Sukoharjo	Kab. Sragen	Kab. Wonogiri	Kota Surakarta
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
379	Air	Liter	3	3	3	3	3	3	3
380	Alang-alang	ikat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.000
381	Solar (Industri)	ltr	8.100	8.100	10.000	8.100	8.100	12.150	13.000
382	Premium (Industri)	ltr	7.800	6.550	10.600	7.850	7.850	7.650	7.800
383	Pelumas	ltr	17.500	11.220	37.500	48.000	15.909	37.500	35.000
384	Vynil 30x30 cm	bh	5.800	5.800	6.250	6.250	5.800	6.100	6.250
385	Koral Beton (m3)	m3	225.000	140.000	150.000	93.500	256.250	225.000	160.000
386	PASIR Urug	m3	192.500	125.000	110.000	165.000	153.750	132.833	130.000
387	PASIR Pasang	m3	115.500	115.500	115.500	115.500	165.000	115.500	115.500
388	KERIKIL Beton 0.5/1 (m3)	m3	253.000	174.600	230.000	265.000	205.000	205.000	230.000
389	Pasir Beton	m3	220.000	190.000	220.000	220.000	267.166	220.000	220.000

HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN DAN UPAH
BIDANG CIPTA KARYA

WILAYAH KEDU

KABUPATEN MAGELANG
KABUPATEN KEBUMEN
KABUPATEN PURWOREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG
KABUPATEN WONOSOBO
KOTA MAGELANG

DAFTAR UPAH PEKERJA DAN HARGA SEWA ALAT

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**

D A E R A H : **KAB. KEBUMEN; KAB. PURWOREJO; KAB. WONOSOBO; KAB. MAGELANG; KAB. TEMANGGUNG**

EDISI 1 2021

No.	Uraian	Satuan	Kab. Kebumen	Kab. Purworejo	Kab. Wonosobo	Kab. Magelang	Kota Magelang	Kab. Temanggung
			Upah (Rp)	Upah (Rp)	Upah (Rp)	Upah (Rp)	Upah (Rp)	Upah (Rp)
1	MANDOR	OH	90.000	92.273	100.000	87.000	90.000	96.000
2	KEPALA TUKANG	OH	84.000	98.636	100.000	89.800	95.000	110.000
3	TUKANG BATU	OH	82.000	86.364	87.500	80.000	86.765	82.000
4	TUKANG BESI	OH	82.000	86.364	87.500	80.000	86.765	82.000
5	TUKANG KAYU	OH	82.000	86.364	87.500	87.000	100.000	82.000
6	TUKANG CAT	OH	82.000	86.364	87.500	80.000	86.765	82.000
7	TUKANG GALI	OH	82.000	86.364	87.500	75.000	86.765	82.000
8	TUKANG PIPA	OH	82.000	86.364	87.500	80.000	86.765	82.000
9	TUKANG PENGANYAM BRONJONG	OH	82.000	86.364	87.500	76.700	86.765	82.000
10	TUKANG LAS BIASA	OH	82.000	86.364	87.500	130.000	86.765	82.000
11	TUKANG BAJA RINGAN	OH	82.000	86.364	87.500	130.000	86.765	82.000
12	TUKANG LISTRIK	OH	82.000	86.364	87.500	80.000	86.765	82.000
13	TUKANG TEBAS	OH	82.000	86.364	87.500	130.000	86.765	82.000
14	PEKERJA	OH	75.800	61.818	80.000	72.600	80.000	75.400
15	OPERATOR TERLATIH	OH	82.000	86.364	150.000	80.000	90.896	230.000
16	PEMBANTU OPERATOR	OH	75.500	65.000	75.000	76.700	86.765	120.000
17	SOPIR	OH	79.000	91.364	100.000	76.700	129.114	83.500
18	PEMBANTU SOPIR	OH	75.800	51.364	80.000	51.364	86.765	125.000
19	TUKANG ALUMUNIUM	OH	82.000	86.364	130.000	130.000	86.765	130.000
20	TUKANG KHUSUS ALUMINIUM	OH	82.000	86.364	130.000	130.000	86.765	130.000
21	KEPALA TUKANG ALUMUNIUM	OH	84.000	98.636	130.000	130.000	86.765	130.000
22	TUKANG LAS KONSTRUKSI	OH	82.000	86.364	130.000	130.000	86.765	130.000
23	TUKANG LAS BIASA	OH	82.000	86.364	130.000	130.000	86.765	130.000
24	TUKANG BAJA RINGAN	OH	82.000	86.364	130.000	130.000	86.765	130.000
25	TUKANG LISTRIK	OH	82.000	86.364	87.500	80.000	86.765	135.000
26	JURU UKUR	OH	160.000	86.364	160.000	160.000	90.896	160.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Kebumen	Kab. Purworejo	Kab. Wonosobo	Kab. Magelang	Kota Magelang	Kab. Temanggung
			Upah (Rp)	Upah (Rp)	Upah (Rp)	Upah (Rp)	Upah (Rp)	Upah (Rp)
27	PEMBANTU JURU UKUR	OH	125.000	125.000	129.656	129.656	86.765	125.000
28	MEKANIK ALAT BERAT	OH	168.552	91.364	168.552	76.700	103.291	200.000
29	TUKANG	OH	130.000	130.000	87.500	87.000	130.000	130.000
30	Tukang Vibrator	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
31	Tukang Ereksi	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
32	Dump Truck	Jam	115.000	85.000	85.000	210.748	20.500	150.000
33	Dump Truck 9 ton	Jam	160.000	110.000	110.000	176.090	26.600	150.000
34	Truk Bak Terbuka Engkel	Jam	130.000	125.000	125.000	130.000	125.000	125.000
35	Truk Tanki Air	Jam	290.000	280.000	280.000	260.000	290.000	260.000
36	Bulldozer 100 - 150 hp	Jam	632.167	632.167	632.167	632.167	632.167	500.000
37	Motor Grader	Jam	383.423	383.423	383.423	339.172	383.423	300.000
38	Wheel Loader	Jam	250.000	270.000	270.000	394.379	280.000	500.000
39	Excavator	Jam	373.454	373.454	373.454	329.752	373.454	500.000
40	Crane 35 ton	Jam	435.000	520.702	520.702	445.900	520.702	445.900
41	Flat Bed Truck	Jam	267.088	267.088	267.088	267.088	267.088	150.000
42	Baby Roller / Pedestrian	Jam	71.844	71.844	71.844	71.844	71.844	71.844
43	P.Tire Roller 8 - 10 ton	Jam	429.738	429.738	429.738	385.488	350.000	350.000
44	Baby Roller	Jam	50.000	40.000	40.000	71.844	71.844	71.844
45	Vibrator Roller self 7 ton	Jam	235.996	235.996	235.996	206.272	235.996	240.000
46	Pile Driver / Hammer	Jam	126.281	126.281	126.281	126.281	126.281	190.400
47	Water Pump	Jam	35.000	40.000	40.000	66.100	66.100	66.100
48	Asphalt Sprayer	Jam	135.000	135.000	135.000	787.003	140.000	787.003
49	Pick Up single cabin	Jam	55.000	40.000	40.000	40.000	50.000	40.000
50	A M P	Jam	5.500.000	5.500.000	5.500.000	6.319.986	5.600.000	5.700.000
51	Asphalt Finisher	Jam	273.131	273.131	273.131	233.183	273.131	312.800
52	Concrete Vibrator	Jam	42.665	42.665	42.665	33.331	42.665	68.800
53	Compressor	Jam	300.000	310.000	310.000	120.000	140.000	150.000
54	Concrete Mixer	Jam	64.645	64.645	64.645	59.899	64.645	100.000
55	Concrete Cutter	Jam	35.000	35.000	35.000	39.000	40.000	39.000
56	Stamper	Jam	35.000	40.000	40.000	35.000	40.000	35.000
57	Genset 5-25kva+bbm	Jam	180.000	180.000	180.000	225.977	10.000	250.000
58	Alat Pengecat Marka	Jam	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
59	Mesin Las	Jam	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

No.	Uraian	Satuan	Kab. Kebumen	Kab. Purworejo	Kab. Wonosobo	Kab. Magelang	Kota Magelang	Kab. Temanggung
			Upah (Rp)	Upah (Rp)	Upah (Rp)	Upah (Rp)	Upah (Rp)	Upah (Rp)
60	Stone Crusher	Jam	850.000	850.000	850.000	889.709	889.709	1.298.600
61	Truck Trailler	trip	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
62	Sewa Pipe Support	buah hari	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
63	Sewa Scaffolding	unit hari	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
64	Asp. Distributor	Jam	381.600	381.600	270.000	270.000	381.600	270.000
65	sewa crane	unit hari	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
66	Mini Excavator	Jam	239.761	239.761	239.761	239.761	239.761	239.761
67	Mesin pemotong rumput	Jam	20.000	20.000	20.000	25.000	20.000	20.000
68	Concrete Mixing Plant	Jam	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
69	Alat Penghampar Beton	Jam	591.500	591.500	591.500	591.500	591.500	591.500
70	CRANE ON TRACK 75-100 TON	Jam	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
71	Crane 10-15 Ton	Jam	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72	Pan Mixer	Jam	385.300	385.300	385.300	385.300	385.300	385.300

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**

D A E R A H : **KAB. KEBUMEN; KAB. PURWOREJO; KAB. WONOSOBO; KAB. MAGELANG; KAB. TEMANGGUNG**

EDISI 1 2021

No	Uraian	Satuan	Kab. Kebumen	Kab. Purworejo	Kab. Wonosobo	Kab. Magelang	Kota Magelang	Kab. Temanggung
			Upah (Rp)	Upah (Rp)	Upah (Rp)	Upah (Rp)	Upah (Rp)	Upah (Rp)
1	BATU KALI Bulat Utuh	m3	110.000	126.500	110.000	126.500	126.500	137.000
2	Batu Belah	m3	165.000	189.750	165.000	189.750	189.750	198.000
3	BATU KALI Pecah 10/15	m3	301.000	270.000	301.875	400.000	250.000	270.000
4	BATU KALI Pecah 5/7	m3	312.000	280.000	195.000	262.000	386.000	362.000
5	BATU KALI Pecah 3/5	m3	344.000	280.000	210.000	283.900	250.000	362.100
6	KERIKIL Timbun	m3	230.000	150.000	326.025	400.000	250.000	172.500
7	Koral	m3	236.000	140.000	150.000	400.000	183.000	225.000
8	KERIKIL Beton 2/3	m3	275.000	275.000	220.000	275.000	275.000	275.000
9	Kerikil	m3	269.000	150.000	160.000	250.000	350.000	225.000
10	KERIKIL Tras Giling	m3	213.000	260.000	220.000	400.000	225.000	218.571
11	Bata merah	Buah	650	750	1.000	650	750	800
12	TANAH Padas	m3	145.000	100.000	55.000	116.800	120.000	55.000
13	KAPUR Pasang	m3	388.500	42.727	350.000	14.100	292.000	52.000
14	Semen Merah	m3	170.000	140.000	170.000	170.000	140.000	200.000
15	Semen Portland	kg	1.100	1.060	1.000	1.100	1.175	1.175
16	PORTLAND CEMENT Merk I 50 kg	zak	55.000	53.000	50.000	50.000	55.000	50.000
17	PORTLAND CEMENT Merk II 40 kg	zak	51.000	44.000	45.000	44.000	43.000	52.000
18	PORTLAND CEMENT Merk II 50 kg	zak	60.500	57.000	54.000	55.000	55.000	58.000
19	PORTLAND CEMENT Semen Putih 40 kg	zak	92.000	75.000	90.000	65.000	78.500	95.000
20	PORTLAND CEMENT Semen Putih 50 kg	zak	151.000	84.000	90.000	82.500	90.000	100.300
21	Semen warna	kg	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
22	SIRAP	buah	620.000	1.700	180.000	277.400	1.700	1.900
23	Genteng Beton Warna standard	bh	7.000	6.000	9.660	7.100	3.700	1.500
24	Genteng Beton Warna Special	bh	8.000	6.100	6.500	7.600	5.100	10.500
25	Genteng Beton Warna Khusus	bh	8.500	7.300	7.500	8.400	5.500	5.500
26	Kerpus Beton Warna Standard	bh	8.000	8.400	8.500	12.500	4.500	6.600
27	Kerpus Beton Warna Special	bh	13.000	9.100	10.000	10.000	9.100	9.100
28	Kerpus Beton Warna Khusus	bh	14.500	10.000	12.000	14.500	9.800	14.500
29	GENTENG TANAH LIAT Vlaam/Plentong	bh	1.600	1.600	2.000	2.000	2.200	2.900

30	GENTENG TANAH LIAT Kodok	bh	3.000	2.150	3.623	3.000	2.800	4.000
31	GENTENG TANAH LIAT Kodok Glasur	bh	5.300	35.000	4.500	3.000	6.000	5.800
32	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok	bh	5.300	14.545	7.000	3.000	7.000	6.000
33	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok Glasur	bh	7.500	6.500	4.226	3.000	7.250	7.250
34	GENTENG TANAH LIAT Plentong super besar 18 bh/m2	bh	4.000	5.000	4.200	3.000	4.200	4.200
35	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus plentong super	bh	5.000	2.450	10.500	3.000	7.500	7.500
36	GENTENG KACA Vlaam tebal 3 mm	bh	13.750	8.300	15.000	13.300	11.000	10.000
37	GENTENG KACA Vlaam tebal 5 mm	bh	12.000	16.500	17.500	15.000	15.000	15.000
38	GENTENG KACA Kodok tebal 3 mm	bh	15.900	15.000	8.200	15.300	13.000	17.500
39	GENTENG KACA Kodok tebal 5 mm	bh	8.800	8.700	8.800	8.700	9.000	9.000
40	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	97.500	68.000	45.000	70.000	82.000	82.000
41	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	110.000	75.000	48.000	70.000	88.500	133.100
42	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	123.500	78.000	54.000	70.000	99.000	111.500
43	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	110.500	147.273	52.000	70.000	69.500	69.500
44	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	110.000	106.364	58.000	70.000	80.000	80.000
45	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	116.500	118.182	65.000	70.000	82.000	82.000
46	ASBES GELOMBANG KECIL 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	35.000	60.000	42.263	56.400	79.000	80.000
47	ASBES GELOMBANG KECIL 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	35.000	35.000	35.000	60.000	50.000	55.800
48	ASBES GELOMBANG KECIL 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	40.000	40.000	38.000	70.000	62.000	64.000
49	ASBES GELOMBANG KECIL 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	45.000	45.000	43.000	70.000	71.000	75.800
50	ASBES GELOMBANG KECIL 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	63.000	103.636	64.000	70.000	81.000	90.500
51	ASBES GELOMBANG KECIL 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	60.000	60.000	58.000	70.000	90.000	92.500
52	ONDULINE 95 cm x 200cm x 0.3mm **)	bh	200.000	160.000	165.000	15.700	160.000	160.000
53	ONDUVILLA 40cm x 106 cm x 0,3mm **)	bh	101.000	95.000	105.000	95.000	95.000	55.000
54	Jabes nok - Kerpus Genteng	bh	4.000	3.100	3.400	3.100	3.100	3.100
55	Jabes nok - Stel Besar	bh	36.000	42.000	44.000	54.500	30.000	60.000
56	Jabes nok - Paten Besar	bh	53.000	40.500	40.500	40.500	65.000	65.000
57	Nokstel gelombang harflex-Stel Besar	bh	54.600	41.500	40.500	41.500	36.000	36.000
58	Nokstel gelombang harflex-Patent Besar	bh	57.900	21.000	19.000	22.000	37.000	37.000
59	Nokstel gelombang harflex-Plat besar	bh	64.500	49.000	47.000	47.000	44.000	44.000
60	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm **)	lbr	102.000	115.000	85.000	115.000	115.000	80.000
61	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	19.000	15.000	16.500	19.200	16.500	17.500
62	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	20.000	17.500	16.000	19.000	18.000	18.000
63	ASBES PLAT 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	16.600	14.000	13.500	28.650	12.500	12.500
64	ASBES PLAT 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	15.500	13.000	12.500	20.900	11.000	11.000
65	FIBER PLAT uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	31.000	25.000	30.000	23.100	25.000	55.000
66	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	64.000	75.000	80.000	75.000	75.000	75.000
67	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	70.000	77.000	85.200	77.000	77.000	77.000
68	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	73.000	65.000	58.000	50.000	100.000	58.000

69	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	108.000	130.000	135.000	50.000	130.000	145.000
70	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	130.000	199.500	201.500	50.000	199.500	199.500
71	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	169.000	255.000	260.000	50.000	255.000	255.000
72	FIBER GLASS (JABES) 180 X 92 cm	bh	57.000	49.000	45.000	58.000	42.000	72.000
73	FIBER GLASS (JABES) 200 X 92 cm	bh	67.500	60.000	55.000	68.000	48.000	71.300
74	FIBER GLASS (JABES) 250 X 92 cm	bh	78.000	69.000	65.000	73.000	55.000	90.000
75	FIBER GLASS (JABES) 180 X 105 cm	bh	86.500	60.000	52.000	90.000	48.000	84.000
76	FIBER GLASS (JABES) 210 X 105 cm	bh	85.000	65.000	62.000	100.000	59.000	102.100
77	FIBER GLASS (JABES) 250 X 105 cm	bh	95.000	72.000	69.000	100.000	65.000	160.600
78	Seng plat	Lbr	24.500	16.000	18.000	30.000	33.000	43.500
79	SENG PLAT BJLS 0,20 lebar 55 cm	Lbr	20.000	4.000	21.000	30.000	30.000	12.100
80	SENG PLAT BJLS 0,28 lebar 55 cm	Lbr	34.500	25.000	28.000	30.000	24.000	24.750
81	SENG PLAT BJLS 0,30 lebar 55 cm	Lbr	27.000	30.000	38.000	30.000	27.000	33.000
82	SENG GELOMBANG BJLS 0,18 panjang 180 cm	lbr	64.500	74.545	55.000	50.000	53.000	56.000
83	Seng gelombang	Lbr	68.500	53.500	52.500	60.000	47.000	64.500
84	SENG GELOMBANG BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	104.000	74.545	125.000	60.000	72.000	57.000
85	SENG GELOMBANG BJLS 0,40 panjang 180 cm	lbr	60.000	52.000	73.000	60.000	90.000	65.000
86	JATI Papan	m3	20.443.500	20.443.500	22.821.750	30.391.000	37.000.000	27.375.000
87	JATI Balok/pesagen	m3	20.119.000	20.119.000	22.821.750	27.731.000	30.000.000	24.204.000
88	KAMPER Papan	m3	10.500.000	8.900.000	12.500.000	12.316.000	10.200.000	12.000.000
89	KAMPER Balok/pesagen	m3	12.331.000	10.010.000	11.500.000	10.396.000	9.200.000	11.150.000
90	Kruing Papan	m3	7.350.000	9.500.000	9.062.500	9.500.000	6.700.000	8.181.800
91	Kruing Balok	m3	9.625.000	8.500.000	8.452.500	8.500.000	5.800.000	7.272.100
92	MERANTI Papan	m3	6.979.000	8.000.000	4.381.000	8.000.000	5.200.000	6.900.000
93	MERANTI Balok/pesagen	m3	7.162.000	7.000.000	6.622.500	7.000.000	5.010.000	6.059.000
94	LANAN Papan	m3	3.272.500	2.200.000	2.052.750	3.865.000	2.600.000	2.000.000
95	LANAN Balok/pesagen	m3	3.002.500	3.700.000	3.515.625	5.331.000	2.100.000	2.100.000
96	BENGKIRAI Papan	m3	10.920.000	10.700.000	14.375.000	16.000.000	10.500.000	10.221.000
97	BENGKIRAI Balok/pesagen	m3	12.764.500	9.300.000	12.857.142	13.000.000	8.100.000	9.110.500
98	Dolken kayu diameter 8 -10 /400 cm	Batang	12.700	41.818	42.263	26.600	19.000	27.500
99	DOLKEN Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	12.600	36.364	20.000	18.500	20.000	20.000
100	DOLKEN Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	16.000	48.182	30.000	37.200	34.000	34.000
101	DOLKEN Kayu cetakan	m3	3.124.000	240.000	2.050.000	1.439.500	2.200.000	2.200.000
102	DOLKEN Kayu bakar	m3	217.500	156.364	150.000	266.500	150.000	150.000
103	Bambu diameter 6-8/600 cm	Batang	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
104	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 30 X 30 cm	buah	4.000	3.750	3.300	4.000	3.518	3.200
105	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 20 X 20 cm	buah	7.800	8.545	7.800	8.545	7.800	8.545
106	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 30 X 30 cm	buah	9.000	9.000	9.000	9.000	8.700	9.545
107	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 20 X 20 cm	buah	7.600	8.363	7.300	7.000	8.200	8.363

108	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 20 X 20 cm	buah	91.000	48.000	48.000	50.000	48.000	56.500
109	TEGEL PLINT PC warna 10 X 20 cm	bh	4.800	5.000	5.000	4.800	5.000	5.500
110	TEGEL PLINT PC abu-abu 15 x 20	bh	4.500	4.500	4.500	5.400	6.000	6.100
111	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 putih	dos	84.500	34.000	34.000	50.000	42.000	34.000
112	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 warna	dos	91.000	36.000	38.000	50.000	45.000	38.000
113	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 putih	dos	91.000	41.000	38.000	50.000	45.000	38.000
114	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 warna	dos	95.500	44.000	41.000	50.000	46.000	42.500
115	MOZAIK PORSELIN 10 X 20 cm	buah	1.950	1.960	1.040	1.068	1.500	1.100
116	MOZAIK PORSELIN 15 X 15 cm	buah	9.650	4.900	5.100	5.200	5.200	5.100
117	MOZAIK PORSELIN 20 X 20 cm	buah	4.320	1.960	2.040	2.000	2.950	51.000
118	MOZAIK PORSELIN 20 X 25 cm	buah	5.000	4.900	5.300	5.200	5.100	5.100
119	KERAMIK 30 X 30 cm	m2	48.000	37.500	44.500	50.000	57.000	46.600
120	KERAMIK 20 X 20 cm	m2	70.500	55.000	52.500	50.000	58.000	51.000
121	KERAMIK 33 x 33 cm	m2	84.000	55.000	52.000	50.000	58.000	42.500
122	KERAMIK 25 x 25 cm	m2	79.000	55.000	60.000	50.000	56.000	68.000
123	KERAMIK 15 x 20 cm	m2	92.500	55.000	51.000	50.000	56.000	56.000
124	PARQUET JATI	m2	324.500	453.636	180.000	270.000	270.000	306.600
125	BATU POROS	m2	136.500	22.810	110.000	105.000	110.000	115.000
126	BATU TEMPEL HITAM	m2	164.500	28.099	105.000	47.800	105.000	120.000
127	GRANITO 40 x 40 cm	buah	31.917	24.000	24.167	80.000	41.667	20.000
128	GRANITO 30 x 30 cm	m2	184.000	271.818	198.000	80.000	310.000	250.000
129	Marmer	buah	982.500	1.100.909	390.000	300.000	350.000	492.600
130	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	97.500	42.000	27.000	26.800	25.000	70.000
131	BUIS BETON Ø 20 cm - 100 cm	bh	90.000	45.000	47.000	44.600	85.000	80.000
132	BUIS BETON Ø 30 cm - 100 cm	bh	110.000	70.000	63.000	72.600	126.000	90.000
133	BUIS BETON Ø 50 cm - 100 cm	bh	150.000	75.000	125.000	83.700	82.000	193.600
134	BUIS BETON Ø 60 cm - 100 cm	bh	210.000	85.000	155.000	106.100	153.000	217.800
135	BUIS BETON Ø 70 cm - 100 cm	bh	140.000	90.000	140.000	150.000	145.000	145.000
136	BUIS BETON U 10 cm - 100 cm	bh	30.150	32.363	17.000	39.100	19.000	19.000
137	BUIS BETON U 15 cm - 100 cm	bh	87.000	25.000	22.000	44.600	23.000	31.000
138	BUIS BETON U 20 cm - 100 cm	bh	27.500	27.000	38.640	50.200	73.000	30.000
139	BUIS BETON U 30 cm - 100 cm	bh	129.500	30.000	54.338	55.800	86.000	40.000
140	BUIS BETON U 50 cm - 100 cm	bh	45.000	45.000	45.000	78.200	40.000	70.000
141	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 10 X 20 cm	bh	7.000	5.200	7.500	5.000	7.000	4.500
142	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 20 X 20 cm	bh	10.000	13.636	7.500	6.000	8.200	6.500
143	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 25 X 25 cm	bh	15.000	6.500	8.000	8.200	9.000	8.000
144	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 30 X 30 cm	bh	19.000	6.800	8.250	9.500	10.000	25.000
145	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 25 cm	bh	11.000	36.364	7.000	7.500	8.700	12.500
146	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 30 cm	bh	14.500	7.300	7.300	7.900	9.200	7.000

147	Besi Beton Polos	kg	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130
148	BESI BETON Ø 8"	btg/lonjor	48.000	48.000	38.000	48.000	48.000	48.000
149	BESI BETON Ø 10"	btg/lonjor	74.000	85.000	58.000	70.000	75.500	78.000
150	BESI BETON Ø 12"	btg/lonjor	110.000	122.000	80.000	100.000	108.000	107.000
151	BESI BETON Ø 16"	btg/lonjor	145.000	195.000	170.000	145.000	170.000	198.000
152	besi beton prestress	kg	17.000	14.000	14.000	10.526	10.526	14.000
153	besi beton ulir	kg	18.000	12.679	12.679	11.600	10.946	13.200
154	Besi Strip	kg	19.000	14.000	18.113	8.000	8.000	30.000
155	Besi Profil	kg	14.850	14.500	14.850	14.000	14.850	14.850
156	BAJA RINGAN Galvalume lebar : 7,5cm tebal : 1mm panjang 6 m	btg	152.000	135.000	140.000	135.000	135.000	145.000
157	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0.75mm panjang 6 m	btg	100.500	80.000	157.500	105.000	105.000	78.000
158	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm panjang 6 m	btg	95.500	95.000	170.500	95.000	95.000	95.000
159	TYPE RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	55.500	35.000	62.500	50.000	50.000	43.000
160	TYPE RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	49.500	45.000	55.000	45.000	45.000	45.000
161	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	22.000	20.000	25.000	20.000	53.000	15.200
162	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	28.500	27.000	30.000	34.600	66.000	22.000
163	JARING-JARING BAJA Diameter 4 - 15	kg	17.000	14.000	15.000	14.000	14.000	11.000
164	JARING-JARING BAJA Diameter 6 - 15	kg	17.000	14.000	16.000	14.000	14.000	14.000
165	JARING-JARING BAJA Kawat Bronjong	kg	29.000	12.500	14.000	12.500	12.500	12.500
166	BESI SIKU 40 X 40 X 4	btg	96.000	51.818	108.678	50.000	110.000	110.000
167	BESI SIKU 50 X 50 X 5	btg	141.000	280.909	108.678	108.678	108.678	185.000
168	BESI SIKU 60 X 60 X 6	btg	313.000	313.000	108.678	50.000	487.500	313.000
169	Kawat beton	kg	18.700	18.000	18.700	18.700	18.700	15.000
170	KAWAT Harmonika 12 X 45 mm	m2	35.500	20.500	30.000	20.000	30.000	36.500
171	KAWAT Harmonika 12 X 24 mm	m2	37.000	21.500	23.000	16.100	22.500	21.900
172	KAWAT Harmonika 14 X 30 mm	m2	38.000	20.000	20.000	16.800	20.000	21.950
173	KAWAT Harmonika 14 X 35 mm	m2	42.500	19.000	20.500	20.000	21.000	28.700
174	Kawat Nyamuk Nylon	m2	27.000	25.000	12.000	20.000	10.000	20.000
175	Kawat Kasa	m2	29.000	18.800	13.000	20.000	18.000	25.000
176	Saringan pasir	m2	14.000	18.000	15.000	18.000	13.000	15.000
177	Kawat loket	m2	38.000	75.000	17.500	18.000	17.000	17.000
178	Kawat duri	m'	100.000	70.000	90.000	96.600	70.000	77.500
179	Kawat bronjong	kg	19.635	19.635	19.635	19.600	15.500	38.100
180	Pipa PVC DN 20 (½") AW JIS	btg	25.000	16.968	23.000	21.300	24.000	22.000
181	Pipa PVC DN 25 (¾") AW JIS	btg	30.000	30.000	30.000	29.400	33.000	34.000
182	Pipa PVC DN 32 (1") AW JIS	btg	45.000	40.000	39.000	40.600	44.000	42.000
183	Pipa PVC DN 40 (1½")	btg	76.000	47.500	46.000	52.000	80.000	51.000
184	Pipa PVC DN 63 (2")	btg	60.000	45.000	59.000	66.500	98.000	64.000
185	Pipa PVC DN 90 (3")	btg	105.000	95.000	102.500	81.500	305.000	108.000

186	Pipa PVC 4"	m	155.000	140.000	160.000	134.100	45.000	178.000
187	Pipa PVC DN 160 (6")	btg	287.000	200.000	718.463	185.000	960.000	316.600
188	Pipa PVC DN 200 (8")	btg	388.000	1.314.544	540.000	255.000	1.500.000	547.900
189	Pipa PVC DN 250 (10")	btg	2.400.000	2.500.000	2.300.000	828.800	2.350.000	922.700
190	Pipa PVC DN 315 (12")	btg	3.800.000	4.050.000	3.700.000	1.181.000	3.700.000	1.252.000
191	Pipa PVC DN 20 (½") AW JIS	btg	110.000	110.000	165.000	145.000	150.000	145.000
192	Pipa PVC DN 25 (¾") AW JIS	btg	185.000	185.000	205.600	185.000	190.000	205.600
193	Pipa PVC DN 32 (1") AW JIS	btg	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
194	Pipa PVC DN 40 (1½")	btg	435.000	435.000	435.000	350.000	375.000	350.000
195	Pipa PVC DN 63 (2")	btg	479.500	479.500	425.000	435.000	435.000	479.500
196	Pipa PVC DN 90 (3")	btg	1.288.400	1.288.400	1.288.400	1.288.400	1.288.400	1.288.400
197	Pipa PVC DN 110 (4")	btg	1.771.600	1.771.600	1.771.600	1.771.600	1.475.300	1.475.300
198	Pipa PVC DN 160 (6")	btg	2.818.400	2.818.400	2.451.200	2.818.400	2.818.400	2.451.200
199	Pipa PVC DN 200 (8")	btg	3.466.200	3.466.200	3.466.200	4.026.400	3.466.200	3.466.200
200	Pipa PVC DN 250 (10")	btg	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
201	Pipa PVC DN 315 (12")	btg	4.831.700	4.831.700	4.831.700	4.831.700	4.831.700	4.831.700
202	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	6.200	6.200	5.100	6.300	6.500	6.200
203	AKUSTIK-uk : 30 X 60	lbr	12.000	28.182	13.800	15.200	11.000	13.900
204	AKUSTIK-uk : 60 X 120	lbr	38.000	79.091	41.000	47.200	37.000	37.000
205	List Kayu Profil	m'	4.500	26.364	4.500	8.600	4.500	10.100
206	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	74.000	55.000	51.200	51.200	62.500	62.500
207	Gypsum tebal 9 mm	lbr	50.000	55.000	61.000	61.000	55.000	50.000
208	HARD BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	55.000	58.000	65.000	51.200	60.000	60.000
209	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60.000	60.000	64.999	60.000	60.000	60.000
210	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 3 mm	lbr	94.000	130.909	40.000	96.200	92.000	165.000
211	PLY WOOD Teak Wood 120 X 240 x 3 mm	lbr	106.000	99.091	122.000	96.000	140.000	80.100
212	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 4 mm	lbr	108.500	72.000	58.000	97.000	74.000	113.700
213	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 9 mm	lbr	148.000	243.636	80.000	103.000	150.000	150.000
214	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 12 mm	lbr	184.500	315.455	175.000	198.000	180.000	180.000
215	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 15 mm	lbr	232.000	225.000	225.000	308.800	230.000	230.000
216	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 18 mm	lbr	305.000	290.000	195.000	457.700	310.000	310.000
217	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 3 mm	lbr	44.000	45.000	48.000	53.000	50.000	4.300
218	Plywood 4mm	lbr	54.000	60.000	58.000	63.000	55.000	58.000
219	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 6 mm	lbr	65.000	70.000	108.675	81.500	75.500	75.000
220	Plywood 9 mm	lbr	95.000	99.000	95.000	99.000	99.000	95.000
221	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 12 mm	lbr	178.000	142.000	195.000	231.600	172.000	110.000
222	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 15 mm	lbr	229.000	180.000	175.000	286.700	220.000	215.000
223	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 18 mm	lbr	273.500	197.000	250.000	319.900	250.000	240.000
224	PLY WOOD Formika ukuran pintu	lbr	86.000	50.000	58.000	303.200	50.000	112.500

225	Cat menie	Liter	14.000	23.636	25.000	26.218	26.218	27.500
226	Plamuur	kg	27.500	15.455	3.000	27.500	25.000	27.500
227	Ampelas	lbr	4.000	2.500	3.200	3.200	4.000	4.000
228	KAYU Batu Apung	kg	36.500	21.818	25.000	13.200	29.000	45.000
229	Cat dasar	kg	51.000	36.500	38.000	33.000	66.000	66.000
230	KAYU Emco	kg	67.000	57.000	56.000	56.000	58.000	60.000
231	KAYU Yunior 66 (nippon paint)	kg	54.500	56.000	58.000	54.000	58.000	70.000
232	Kuas	bh	11.000	11.000	10.000	7.500	7.500	11.000
233	KAYU Deculux	kg	52.000	60.000	61.000	56.000	58.000	47.500
234	KAYU Siralax	ons	14.000	26.500	27.000	20.900	15.000	20.900
235	KAYU Spiritus	ltr	15.000	12.000	10.000	14.200	12.000	13.000
236	Politur jadi	ltr	60.000	37.000	42.000	66.100	73.500	61.000
237	Kalkarium	kg	7.500	4.000	4.000	5.000	4.200	4.200
238	Kapur sirih	kg	3.700	5.454	4.500	4.750	4.250	4.250
239	TEMBOK Plamur	kg	27.500	16.591	4.000	15.000	20.000	25.000
240	TEMBOK Cat Tembok	kg	44.000	44.000	21.000	22.500	25.000	35.000
241	TEMBOK Sintex	5 kg	38.000	109.000	105.000	105.000	105.000	88.000
242	TEMBOK Danabride	5 kg	26.000	110.000	105.000	105.000	130.000	130.000
243	TEMBOK Catylac	5 kg	138.000	135.000	30.450	120.200	140.000	132.000
244	TEMBOK Mowilex	2,50 kg	118.000	326.364	72.450	192.750	300.000	165.000
245	Menie Besi	Liter	44.500	23.636	27.500	35.000	41.000	45.000
246	BESI Cat mengkilat	kg	72.000	55.000	25.000	66.100	58.000	60.000
247	BESI Cat	kg	60.000	60.000	34.000	66.600	51.000	29.500
248	BESI Thinner A	ltr	28.500	20.000	15.000	15.000	15.000	24.500
249	Pengencer	Kg	27.000	10.000	13.000	18.500	14.500	10.000
250	BESI Thinner Super	ltr	35.000	39.091	10.000	25.000	35.000	17.000
251	Residu	Liter	19.000	44.000	62.000	19.700	26.600	26.600
252	BESI kapasitas 550 liter.	bh	1.000.000	800.000	1.050.000	1.102.000	1.050.000	1.085.000
253	BESI kapasitas 1100 liter.	bh	2.044.500	1.150.000	1.500.000	1.930.400	1.600.000	200.000
254	BESI Lem Aica Aibon	kg	29.000	32.000	84.000	57.900	32.000	65.000
255	Kaca Polos 3 mm	m2	89.000	163.636	259.350	91.000	85.000	80.000
256	Kaca Polos 5 mm	m2	110.000	110.000	110.000	104.400	106.000	95.000
257	Kaca Es Kabur 3 mm	m2	95.000	120.000	150.000	85.000	115.000	85.000
258	Kaca Es Kabur 5 mm	m2	115.500	131.818	126.000	127.900	120.000	95.000
259	Kaca Ray Band 3 mm	m2	89.000	163.636	460.950	93.100	95.000	85.000
260	Kaca Ray Band 5 mm	m2	121.000	178.182	262.500	109.200	102.000	95.000
261	KABEL LISTRIK NYA - 1 X 1 1/2 mm2	m'	4.000	3.955	2.200	3.400	3.300	3.000
262	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 1 1/2 mm2	m'	6.000	3.600	3.600	4.000	3.800	4.000
263	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 4 mm2	m'	7.000	5.500	5.500	4.600	5.800	3.000

264	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 6 mm2	m'	10.500	8.400	8.400	5.100	8.500	4.000
265	KABEL LISTRIK NYY 2 X 1 1/2 mm2	m'	8.000	9.200	6.000	6.900	9.200	10.300
266	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 1 1/2 mm2	m'	13.000	15.500	14.000	9.200	15.200	14.100
267	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm2	m'	33.000	25.000	25.000	8.900	27.100	27.100
268	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 6 mm2	m'	43.500	34.000	34.000	15.900	35.500	35.500
269	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm2	m'	16.500	13.200	12.500	9.800	13.200	12.800
270	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm2	m'	24.500	20.500	19.000	13.200	20.500	18.300
271	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm2	m'	42.500	34.000	34.000	23.100	35.000	28.000
272	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm2	m'	62.000	51.000	48.000	30.800	49.000	180.000
273	KABEL LISTRIK NYM 2 X 1 1/2 mm2	m'	9.000	7.200	6.800	4.000	8.100	7.000
274	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	15.000	10.500	10.200	8.400	10.500	12.160
275	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm2	m'	26.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
276	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm2	m'	17.000	12.500	12.500	7.000	12.500	10.940
277	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm2	m'	25.000	15.000	19.000	7.000	17.000	15.800
278	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm2	m'	35.000	30.000	30.000	15.300	30.000	24.340
279	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm2	m'	55.000	45.000	43.000	45.000	43.000	45.000
280	SKAKELAR Out Bauw Seri	bh	18.500	40.000	15.000	16.500	17.500	18.000
281	SKAKELAR Out Bauw Engkel	bh	16.500	23.636	14.000	16.000	13.000	15.000
282	SKAKELAR In Bauw Seri	bh	16.000	11.500	11.500	16.500	11.500	19.000
283	SKAKELAR In Bauw Engkel	bh	16.000	9.500	9.500	16.000	9.500	16.000
284	FUSE BOX (SEKERING KASA) 1 group	bh	53.000	54.545	38.000	40.700	54.545	54.545
285	FUSE BOX (SEKERING KASA) 2 group	bh	108.182	108.182	220.000	108.182	225.000	108.182
286	FUSE BOX (SEKERING KASA) 3 group	bh	310.000	310.000	310.000	310.000	305.000	310.000
287	STEKER Biasa	bh	14.500	5.455	15.000	4.000	19.000	5.000
288	STEKER Arde	bh	10.000	15.455	25.000	12.600	39.000	12.000
289	STEKER T Biasa	bh	22.000	12.500	12.500	5.400	11.000	7.500
290	STEKER T dengan Arde	bh	28.500	25.455	15.000	22.000	23.000	24.500
291	FITING Flaon	bh	12.000	21.818	6.000	13.000	15.000	14.000
292	FITING Gantung	bh	9.000	8.182	5.000	5.400	16.000	5.000
293	FITING Kap	bh	13.000	2.727	35.000	13.000	19.000	25.000
294	FITING Kombinasi	bh	12.500	18.000	25.000	7.600	18.000	12.500
295	STOP KONTAK Arde Outbow Putih	bh	18.500	25.455	12.500	17.000	32.000	32.000
296	STOP KONTAK Arde Outbow hitam	bh	12.000	11.000	8.000	30.000	12.500	12.500
297	STOP KONTAK Arde IB	bh	18.000	23.636	22.500	14.200	18.500	18.500
298	STOP KONTAK Arde Putar	bh	19.000	31.000	35.000	27.500	42.000	42.000
299	Kunci tanam	bh	71.000	45.000	110.000	81.000	80.000	250.000
300	KUNCI TANAM Union 2 X slag	bh	127.000	60.000	65.000	102.700	110.000	110.000
301	Kunci tanam KM	bh	122.500	125.000	80.000	78.300	85.000	46.900
302	Kunci tanam biasa	bh	137.500	137.500	125.000	129.700	125.000	65.800

303	KUNCI TANAM Kuda 1 X slag	bh	71.000	50.000	50.000	75.700	75.000	75.000
304	KUNCI TANAM Kuda 2 X slag	bh	84.500	60.000	60.000	86.400	95.000	95.000
305	ENGSEL DAN GERENDEL Engsel Angin	bh	20.500	15.000	19.000	20.000	36.300	8.000
306	ENGSEL DAN GERENDEL Kupu-kupu biasa	bh	18.000	2.250	12.000	25.000	4.000	4.000
307	ENGSEL DAN GERENDEL Nylon kupu-kupu	bh	11.000	5.000	5.000	11.800	5.000	19.250
308	ENGSEL DAN GERENDEL Espagnoled -	bh	37.000	30.000	30.000	34.600	30.000	19.250
309	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel Tanam luar negeri	bh	94.000	7.500	5.500	10.000	7.500	155.000
310	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel biasa	bh	123.500	7.500	6.500	15.100	7.500	10.000
311	Kait Angin	bh	16.000	5.000	15.000	22.000	6.500	8.000
312	Door Stop	bh	89.500	60.000	25.000	50.000	32.000	55.000
313	Closet duduk	Unit	1.448.000	800.000	930.000	1.245.000	1.425.000	200.000
314	Closet Jongkok	Unit	165.000	160.000	140.000	125.000	150.000	140.000
315	WASTAFEL PEDESTAL	bh	150.000	850.000	250.000	850.000	850.000	382.400
316	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	140.000	200.000	750.000	700.000	700.000	1.100.000
317	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	454.000	275.000	275.000	454.000	275.000	455.000
318	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	419.500	240.000	240.000	419.500	240.000	240.000
319	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	279.500	150.000	150.000	279.500	150.000	150.000
320	WASTAFEL BAK CUCI	bh	160.000	210.000	160.000	175.000	145.000	255.000
321	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	43.000	30.000	30.000	37.400	30.000	68.900
322	TEMPAT SABUN TANAM	bh	41.000	20.000	25.000	30.000	35.000	48.000
323	Kran Air	bh	15.000	18.000	66.000	30.000	33.000	25.000
324	Seal tape	bh	3.000	4.000	11.000	3.000	5.000	4.000
325	Floor drain	Unit	12.000	35.000	25.000	5.000	25.000	15.000
326	Paku biasa 2" - 5"	kg	16.500	16.500	15.000	14.250	16.000	16.500
327	PAKU - payung	kg	30.000	20.000	20.000	30.000	30.000	5.000
328	PAKU - sekrup	kg	550	550	550	550	550	550
329	PAKU - beton	kg	750	50.000	15.000	800	20.000	20.000
330	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	29.500	8.182	9.056	20.300	14.500	34.000
331	ANGKUR BAUT	bh	24.500	12.800	12.800	13.200	13.000	9.500
332	LEM KAYU	kg	22.000	9.091	13.000	14.900	18.000	18.000
333	Tali Ijuk	kg	11.000	28.000	29.000	5.200	37.000	16.000
334	POMPA AIR TANGAN Dragon buatan Indonesia	bh	600.000	275.000	275.000	310.000	320.000	168.000
335	POMPA AIR LISTRIK Sanyo 100 watt	bh	524.000	975.000	470.000	975.000	570.000	465.000
336	POMPA AIR LISTRIK Fuji 250 watt	bh	832.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	900.000	900.000
337	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 100 watt	bh	400.000	415.000	450.000	450.000	425.000	500.000
338	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 90 watt	bh	475.000	350.000	350.000	350.000	340.000	340.000
339	POMPA AIR LISTRIK Dab 125 watt	bh	399.000	350.000	350.000	425.000	380.000	380.000
340	POMPA AIR LISTRIK Dab 175 watt	bh	537.000	425.000	425.000	425.000	620.000	620.000
341	PAVING BLOCK SQUARE Abu-abu	m2	55.000	65.000	71.500	80.000	80.000	138.000

342	PAVING BLOCK SQUARE Merah/hitam	m2	89.500	90.000	84.500	85.000	90.000	158.900
343	PAVING BLOCK HOLLAND Abu-abu	m2	89.500	96.364	80.000	157.500	80.000	97.500
344	PAVING BLOCK HOLLAND Merah/hitam	m2	91.500	112.727	90.000	168.100	90.000	127.000
345	PAVING BLOCK UNIDECOR Abu-abu	m2	91.000	80.000	80.000	157.500	80.000	80.000
346	PAVING BLOCK UNIDECOR Merah/hitam	m2	104.000	90.000	90.000	168.100	90.000	90.000
347	PAVING BLOCK U N I Abu-abu	m2	91.000	140.000	80.000	75.000	80.000	80.000
348	PAVING BLOCK U N I Merah/hitam	m2	104.000	154.545	90.000	75.000	90.000	90.000
349	PAVING BLOCK TRAPEZ GRASS BLOCK Abu-abu	m2	91.000	80.000	80.000	75.000	80.000	80.000
350	PAVING BLOCK STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU	bh	10.000	10.463	6.200	5.000	5.800	13.000
351	PAVING BLOCK BATACO BATACO	bh	3.000	3.500	2.700	3.000	3.500	3.200
352	PAVING BLOCK KANSTEEN KANSTEEN	m'	77.000	27.000	27.500	27.000	25.000	16.000
353	KREI 25 MM	m2	56.500	40.000	45.000	45.000	40.000	40.000
354	Rel Pintu sorong	set	247.000	200.000	195.000	180.000	196.000	255.000
355	Jendela nako (rangka+kaca 5 mm)	buah	221.000	30.000	40.000	40.500	40.000	323.800
356	Pintu gulung besi	m2	440.000	230.000	300.000	300.000	370.000	325.000
357	Rolling door Almunium	m2	450.000	215.000	230.000	378.500	310.000	275.000
358	Awning Almunium	m2	260.000	180.000	210.000	210.000	180.000	180.000
359	Kusen Almunium 4" Putih	m'	104.000	80.000	80.000	80.000	85.000	103.700
360	WIDE FLANGE BEAM 150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	1.363.000	2.520.000	2.520.000	2.604.000	1.596.000	1.596.000
361	ASPAL Aspal Ex Pertamina isi Net 160 kg	drum	1.642.880	1.075.000	1.070.000	1.227.840	1.219.840	1.219.240
362	ASPAL Binder Course	ton	900.000	1.092.671	1.092.671	1.092.671	1.092.671	1.101.200
363	ASPAL Wearing Course	ton	920.000	1.129.807	1.129.807	1.129.807	1.129.807	1.146.900
364	ASPAL Hot Roller Sheet	ton	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.332.868	1.329.000	1.329.000
365	ASPAL Sand Sheet	ton	1.150.000	1.362.300	1.362.300	1.362.300	1.362.300	1.362.300
366	ASPAL Sand Sheet Emulsi	ton	1.288.980	1.288.980	1.288.980	1.288.980	1.288.980	1.288.980
367	ASPAL Prime / Tack Coard RC	liter	22.632	22.632	22.632	22.632	22.632	22.632
368	ASPAL Prime Coat MC	liter	22.731	22.731	22.731	22.731	22.731	22.731
369	ASPAL Prime / Tack Coat Emulsi	liter	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
370	KACA Cermin tebal 5 mm	m2	179.000	147.273	221.400	122.500	275.000	120.000
371	Kawat jaring	lbr	298.400	310.000	298.400	250.000	270.000	298.400
372	PAGAR BRC. Pagar BRC 120 A2	/lb	468.500	115.000	320.000	325.000	325.000	422.500
373	Minyak Beton & bekisting	ltr	26.500	54.545	9.000	10.600	16.800	16.800
374	Pintu Lipat Besi	m2	452.000	380.000	380.000	1.086.200	380.000	400.000
375	Sunscreen Allumunim	m2	117.000	310.000	310.000	310.000	310.000	376.200
376	Allumunium Foil	m2	16.000	7.500	7.500	7.500	7.500	12.000
377	Soda api	kg	25.000	42.727	37.000	27.500	12.000	18.800
378	Sabun	kg	37.500	7.273	4.830	11.000	11.000	20.400
379	Air	Liter	35	35	35	35	35	35

380	Alang-alang	ikat	2.000	2.000	2.000	2.000	1.250	2.500
381	Solar (Industri)	ltr	12.500	8.200	11.471	10.450	8.200	14.500
382	Premium (Industri)	ltr	13.500	7.800	8.100	8.415	7.800	7.000
383	Pelumas	ltr	36.000	180.909	45.885	37.500	37.500	265.500
384	Vynil 30x30 cm	bh	9.000	5.700	6.000	6.000	6.250	6.000
385	Koral Beton (m3)	m3	236.000	160.000	150.000	225.000	140.000	225.000
386	PASIR Urug	m3	193.500	240.545	115.000	193.300	225.000	220.000
387	PASIR Pasang	m3	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500	165.000
388	KERIKIL Beton 0.5/1 (m3)	m3	347.500	385.455	230.000	-	325.000	357.142
389	Pasir Beton	m3	197.400	165.200	197.400	165.200	165.200	264.600

HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN DAN UPAH
BIDANG CIPTA KARYA

WILAYAH BANYUMAS

KABUPATEN BANYUMAS
KABUPATEN PURBALINGGA
KABUAPTEN BANJARNEGARA
KABUPATEN CILACAP

DAFTAR UPAH PEKERJA DAN HARGA SEWA ALAT

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**

D A E R A H : **KAB. BANYUMAS; KAB. PURBALINGGA; KAB. BANJARNEGARA**

EDISI 1 2021

No	Uraian	Satuan	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
1	MANDOR	OH	90.000	89.000	86.400	86.400
2	KEPALA TUKANG	OH	84.000	89.000	86.400	86.400
3	TUKANG BATU	OH	82.000	84.000	77.400	77.400
4	TUKANG BESI	OH	82.000	84.000	77.400	77.400
5	TUKANG KAYU	OH	82.000	84.000	77.400	77.400
6	TUKANG CAT	OH	82.000	84.000	77.400	77.400
7	TUKANG GALI	OH	82.000	84.000	77.400	77.400
8	TUKANG PIPA	OH	168.552	84.000	77.400	77.400
9	TUKANG PENGANYAM BRONJONG	OH	168.552	84.000	77.400	77.400
10	TUKANG LAS BIASA	OH	168.552	84.000	77.400	77.400
11	TUKANG BAJA RINGAN	OH	105.000	84.000	77.400	77.400
12	TUKANG LISTRIK	OH	105.000	84.000	77.400	77.400
13	TUKANG TEBAS	OH	168.552	84.000	77.400	77.400
14	PEKERJA	OH	75.800	76.000	70.200	70.200
15	OPERATOR TERLATIH	OH	80.000	89.000	81.000	81.000
16	PEMBANTU OPERATOR	OH	77.000	84.000	64.800	64.800
17	SOPIR	OH	79.000	84.000	64.800	64.800
18	PEMBANTU SOPIR	OH	80.000	76.000	64.800	64.800
19	TUKANG ALUMUNIUM	OH	130.000	130.000	77.400	77.400
20	TUKANG KHUSUS ALUMINIUM	OH	130.000	130.000	77.400	77.400
21	KEPALA TUKANG ALUMUNIUM	OH	130.000	130.000	77.400	77.400
22	TUKANG LAS KONSTRUKSI	OH	130.000	130.000	77.400	77.400
23	TUKANG LAS BIASA	OH	130.000	130.000	77.400	77.400
24	TUKANG BAJA RINGAN	OH	168.552	130.000	77.400	77.400
25	TUKANG LISTRIK	OH	105.000	84.000	77.400	77.400
26	JURU UKUR	OH	160.000	160.000	150.000	175.000
27	PEMBANTU JURU UKUR	OH	129.656	76.000	110.000	125.000
28	MEKANIK ALAT BERAT	OH	77.000	200.000	200.000	200.000
29	Tukang Vibrator	OH	130.000	130.000	130.000	130.000
30	Tukang Ereksi	OH	130.000	130.000	130.000	130.000
31	Dump Truck	Jam	43.095	210.000	85.000	85.000

No	Uraian	Satuan	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
32	Dump Truck 9 ton	Jam	50.277	300.000	110.000	110.000
33	Truk Bak Terbuka Engkel	Jam	110.000	110.000	125.000	125.000
34	Truk Tanki Air	Jam	150.000	125.000	280.000	280.000
35	Bulldozer 100 - 150 hp	Jam	605.479	605.479	675.000	675.000
36	Motor Grader	Jam	625.000	350.000	625.000	625.000
37	Wheel Loader	Jam	203.505	300.000	270.000	270.000
38	Excavator	Jam	360.377	360.377	420.750	420.750
39	Crane 35 ton	Jam	445.900	445.900	550.000	550.000
40	Flat Bed Truck	jam	430.000	430.000	283.944	430.000
41	Baby Roller / Pedestrian	Jam	71.844	65.782	110.000	110.000
42	P.Tire Roller 8 - 10 ton	Jam	170.858	350.000	500.000	500.000
43	Baby Roller	jam	71.844	65.782	40.000	40.000
44	Vibrator Roller self 7 ton	Jam	500.000	500.000	500.000	500.000
45	Pile Driver / Hammer	jam	47.883	116.893	150.000	150.000
46	Water Pump	Jam	37.392	37.392	40.000	40.000
47	Asphalt Sprayer	Jam	40.000	135.000	135.000	135.000
48	Pick Up single cabin	Jam	40.000	40.000	40.000	40.000
49	A M P	Jam	544.393	5.700.000	5.700.000	5.500.000
50	Asphalt Finisher	Jam	312.800	312.800	312.800	340.000
51	Concrete Vibrator	Jam	35.740	35.445	36.200	36.200
52	Compressor	Jam	23.700	107.966	202.750	202.750
53	Concrete Mixer	Jam	51.000	95.639	51.000	51.000
54	Concrete Cutter	jam	35.000	36.848	35.000	35.000
55	Stamper	Jam	29.421	35.000	35.000	40.000
56	Genset 5-25kva+bbm	Jam	180.000	180.000	180.000	180.000
57	Alat Pengecat Marka	Jam	300.000	300.000	300.000	300.000
58	Mesin Las	jam	180.000	180.000	180.000	180.000
59	Stone Crusher	jam	850.000	852.345	1.298.600	850.000
60	Truck Trailler	trip	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000
61	TUKANG	OH	82.000	130.000	130.000	130.000
62	Mini Excavator	Jam	239.761	207.463	207.463	207.463
63	Mesin pemotong rumput	Jam	20.000	36.500	36.500	36.500
64	Concrete Mixing Plant	Jam	750.000	750.000	750.000	750.000
65	Alat Penghampar Beton	Jam	591.500	591.500	591.500	591.500
66	PEKERJA	Jam	9.475	9.500	10.029	10.029
67	MANDOR	Jam	11.250	11.125	12.343	12.343
68	TUKANG BATU	Jam	10.250	10.500	11.057	11.057
69	TUKANG	Jam	10.250	10.500	16.250	16.250
70	CRANE ON TRACK 75-100 TON	JAM	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
71	Crane 10-15 Ton	Jam	350.000	350.000	350.000	350.000
72	Pan Mixer	jam	385.300	385.300	385.300	385.300

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

SUMBER DATA : **PASARAN BEBAS**

D A E R A H : **KAB. CILACAP; KAB. BANYUMAS; KAB. PURBALINGGA; KAB. BANJARNEGARA**

EDISI 1 2021

No	Uraian	Satuan	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
1	BATU KALI Bulat Utuh	m3	121.000	137.000	180.000	120.000
2	Batu Belah	m3	181.500	180.000	180.000	170.000
3	BATU KALI Pecah 10/15	m3	203.000	200.000	225.000	225.000
4	BATU KALI Pecah 5/7	m3	183.876	210.000	225.000	225.000
5	BATU KALI Pecah 3/5	m3	200.046	205.370	236.000	236.000
6	KERIKIL Timbun	m3	154.230	150.000	160.000	170.000
7	Koral	m3	160.000	225.000	150.000	150.000
8	KERIKIL Beton 2/3	m3	217.430	217.430	236.000	236.000
9	Kerikil	m3	160.000	154.230	225.000	150.000
10	KERIKIL Tras Giling	m3	220.000	210.000	210.000	210.000
11	Bata merah	Buah	550	610	700	650
12	TANAH Padas	m3	105.000	70.000	70.000	70.000
13	KAPUR Pasang	m3	7.000	10.000	152.060	152.060
14	Semen Merah	m3	170.000	150.000	150.000	145.000
15	Semen Portland	kg	1.075	1.000	1.040	1.050
16	PORTLAND CEMENT Merk I 50 kg	zak	91.000	52.100	52.500	52.500
17	PORTLAND CEMENT Merk II 40 kg	zak	77.000	46.000	46.000	46.000
18	PORTLAND CEMENT Merk II 50 kg	zak	60.500	50.000	52.000	53.000
19	PORTLAND CEMENT Semen Putih 40 kg	zak	90.000	85.000	95.000	90.000
20	PORTLAND CEMENT Semen Putih 50 kg	zak	90.000	98.000	150.000	92.000
21	Semen warna	kg	2.830	2.830	2.830	2.830
22	SIRAP	buah	1.900	1.900	1.950	1.800
23	Genteng Beton Warna standard	bh	4.500	7.400	6.000	7.500
24	Genteng Beton Warna Special	bh	5.500	5.400	5.800	5.300
25	Genteng Beton Warna Khusus	bh	6.400	5.600	6.600	5.800
26	Kerpus Beton Warna Standard	bh	7.200	14.500	9.000	9.000
27	Kerpus Beton Warna Special	bh	12.000	18.500	9.000	17.000
28	Kerpus Beton Warna Khusus	bh	14.500	23.000	12.500	20.000
29	GENTENG TANAH LIAT Vlaam/Plentong	bh	1.900	1.900	2.000	2.200
30	GENTENG TANAH LIAT Kodok	bh	3.400	2.600	3.100	2.600
31	GENTENG TANAH LIAT Kodok Glasur	bh	3.600	5.800	4.300	4.100

No	Uraian	Satuan	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
32	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok	bh	4.000	4.600	3.200	5.400
33	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok Glasur	bh	6.500	6.600	6.100	6.700
34	GENTENG TANAH LIAT Plentong super besar 18 bh/m2	bh	2.200	3.900	4.100	3.800
35	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus plentong super	bh	5.600	7.000	5.000	5.000
36	GENTENG KACA Vlaam tebal 3 mm	bh	13.000	10.000	8.300	9.200
37	GENTENG KACA Vlaam tebal 5 mm	bh	15.000	15.000	8.800	15.000
38	GENTENG KACA Kodok tebal 3 mm	bh	9.200	8.750	8.300	10.250
39	GENTENG KACA Kodok tebal 5 mm	bh	15.000	9.500	9.800	18.000
40	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	74.000	80.500	93.500	70.500
41	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	55.800	55.600	42.000	84.000
42	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	76.000	111.500	47.000	78.000
43	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	74.000	72.000	70.000	73.000
44	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	55.800	55.800	76.000	78.000
45	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	93.000	85.000	85.000	88.000
46	ASBES GELOMBANG KECIL 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	42.000	45.100	37.000	48.950
47	ASBES GELOMBANG KECIL 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	33.000	36.000	35.000	40.000
48	ASBES GELOMBANG KECIL 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	40.000	62.600	40.000	55.000
49	ASBES GELOMBANG KECIL 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	43.000	71.500	45.000	67.000
50	ASBES GELOMBANG KECIL 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	43.000	81.800	64.000	81.400
51	ASBES GELOMBANG KECIL 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	63.000	95.300	55.000	83.000
52	ONDULINE 95 cm x 200cm x 0.3mm **)	bh	160.000	150.300	160.000	165.000
53	ONDUVILLA 40cm x 106 cm x 0,3mm **)	bh	95.000	47.800	95.000	105.000
54	Jabes nok - Kerpus Genteng	bh	31.000	33.000	31.000	22.000
55	Jabes nok - Stel Besar	bh	31.000	45.000	36.000	25.000
56	Jabes nok - Paten Besar	bh	35.000	34.000	33.000	34.000
57	Nokstel gelombang harflex-Stel Besar	bh	34.000	27.000	32.500	32.500
58	Nokstel gelombang harflex-Patent Besar	bh	28.000	48.000	27.000	24.500
59	Nokstel gelombang harflex-Plat besar	bh	45.000	62.000	42.000	45.000
60	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm **)	lbr	115.000	115.000	115.000	124.999
61	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	16.500	16.000	15.500	17.500
62	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	18.000	17.500	16.000	17.500
63	ASBES PLAT 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	14.000	14.000	12.000	15.000
64	ASBES PLAT 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	13.500	13.000	11.000	14.000
65	FIBER PLAT uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	35.000	25.000	25.000	30.000
66	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	75.000	75.000	75.000	80.000
67	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	77.000	77.000	77.000	85.200
68	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	100.000	95.000	100.000	112.000

No	Uraian	Satuan	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
69	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	130.000	135.000	130.000	135.000
70	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	199.500	185.000	199.500	201.500
71	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	255.000	238.000	255.000	260.000
72	FIBER GLASS (JABES) 180 X 92 cm	bh	52.000	48.000	48.000	48.000
73	FIBER GLASS (JABES) 200 X 92 cm	bh	64.000	62.000	58.000	58.000
74	FIBER GLASS (JABES) 250 X 92 cm	bh	72.000	68.500	68.000	68.000
75	FIBER GLASS (JABES) 180 X 105 cm	bh	69.000	65.000	63.000	65.000
76	FIBER GLASS (JABES) 210 X 105 cm	bh	63.000	61.000	61.000	73.000
77	FIBER GLASS (JABES) 250 X 105 cm	bh	79.500	75.000	75.000	78.000
78	Seng plat	Lbr	32.000	24.000	24.000	25.000
79	SENG PLAT BJLS 0,20 lebar 55 cm	Lbr	29.000	26.800	26.000	26.000
80	SENG PLAT BJLS 0,28 lebar 55 cm	Lbr	31.000	29.000	29.000	30.000
81	SENG PLAT BJLS 0,30 lebar 55 cm	Lbr	36.000	35.000	29.000	29.000
82	SENG GELOMBANG BJLS 0,18 panjang 180 cm	lbr	65.600	45.600	49.000	55.000
83	Seng gelombang	Lbr	63.500	48.000	57.000	64.000
84	SENG GELOMBANG BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	43.000	55.000	65.000	72.000
85	SENG GELOMBANG BJLS 0,40 panjang 180 cm	lbr	46.000	62.000	55.000	90.000
86	JATI Papan	m3	17.325.000	27.375.000	27.375.000	32.000.000
87	JATI Balok/pesagen	m3	15.750.000	23.500.000	23.500.000	25.750.000
88	KAMPER Papan	m3	8.800.000	7.900.000	8.500.000	10.000.000
89	KAMPER Balok/pesagen	m3	8.100.000	7.200.000	7.800.000	9.194.444
90	Kruing Papan	m3	8.820.000	8.169.300	9.000.000	9.000.000
91	Kruing Balok	m3	8.575.000	7.206.800	8.000.000	8.000.000
92	MERANTI Papan	m3	8.531.000	6.900.000	5.800.000	5.500.000
93	MERANTI Balok/pesagen	m3	5.500.000	6.600.000	5.200.000	5.050.000
94	LANAN Papan	m3	2.500.000	2.100.000	2.450.000	2.450.000
95	LANAN Balok/pesagen	m3	2.100.000	1.600.000	2.250.000	2.400.000
96	BENGKIRAI Papan	m3	11.500.000	13.212.500	16.500.000	16.500.000
97	BENGKIRAI Balok/pesagen	m3	9.800.000	12.237.500	14.388.889	14.388.889
98	Dolken kayu diameter 8 -10 /400 cm	Batang	28.000	26.000	28.000	28.000
99	DOLKEN Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	22.000	21.000	24.000	20.000
100	DOLKEN Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	34.000	32.000	32.000	34.000
101	DOLKEN Kayu cetakan	m3	2.500.000	2.200.000	2.350.000	1.400.000
102	DOLKEN Kayu bakar	m3	150.000	150.000	140.000	140.000
103	Bambu diameter 6-8/600 cm	Batang	11.000	11.000	11.000	11.000
104	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 30 X 30 cm	buah	5.900	3.518	38.500	39.000
105	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 20 X 20 cm	buah	2.500	1.508	37.500	35.500

No	Uraian	Satuan	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
106	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 30 X 30 cm	buah	6.800	4.445	44.000	42.000
107	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 20 X 20 cm	buah	3.400	1.508	39.000	38.000
108	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 20 X 20 cm	buah	45.000	52.000	42.000	55.000
109	TEGEL PLINT PC warna 10 X 20 cm	bh	5.000	5.000	5.000	5.000
110	TEGEL PLINT PC abu-abu 15 x 20	bh	4.500	4.500	4.500	4.500
111	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 putih	dos	42.000	42.000	41.000	39.000
112	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 warna	dos	44.000	43.000	42.000	41.000
113	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 putih	dos	44.000	44.000	42.000	42.500
114	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 warna	dos	46.000	46.000	45.000	44.000
115	MOZAIK PORSELIN 10 X 20 cm	buah	1.040	1.080	1.020	1.120
116	MOZAIK PORSELIN 15 X 15 cm	buah	53.000	55.000	52.000	53.000
117	MOZAIK PORSELIN 20 X 20 cm	buah	2.160	2.240	2.080	2.320
118	MOZAIK PORSELIN 20 X 25 cm	buah	53.000	55.000	53.000	55.000
119	KERAMIK 30 X 30 cm	m2	42.000	45.000	40.000	40.000
120	KERAMIK 20 X 20 cm	m2	65.600	75.000	50.000	48.000
121	KERAMIK 33 x 33 cm	m2	58.000	58.000	53.000	58.000
122	KERAMIK 25 x 25 cm	m2	67.500	60.800	60.000	52.000
123	KERAMIK 15 x 20 cm	m2	56.000	55.000	60.000	55.000
124	PARQUET JATI	m2	250.000	250.000	225.000	250.000
125	BATU POROS	m2	110.000	110.000	110.000	110.000
126	BATU TEMPEL HITAM	m2	105.000	110.000	110.000	125.000
127	GRANITO 40 x 40 cm	buah	82.000	41.667	35.000	38.333
128	GRANITO 30 x 30 cm	m2	350.000	326.400	265.000	410.000
129	Marmer	buah	820.000	390.000	420.000	440.000
130	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	65.000	36.000	24.790	24.790
131	BUIS BETON Ø 20 cm - 100 cm	bh	40.000	56.300	47.190	47.190
132	BUIS BETON Ø 30 cm - 100 cm	bh	54.000	73.000	83.960	83.960
133	BUIS BETON Ø 50 cm - 100 cm	bh	110.000	113.000	99.660	99.660
134	BUIS BETON Ø 60 cm - 100 cm	bh	120.000	163.000	115.450	115.450
135	BUIS BETON Ø 70 cm - 100 cm	bh	150.000	160.000	164.870	164.870
136	BUIS BETON U 10 cm - 100 cm	bh	18.000	18.000	15.450	15.450
137	BUIS BETON U 15 cm - 100 cm	bh	25.000	22.500	19.000	20.000
138	BUIS BETON U 20 cm - 100 cm	bh	32.800	31.100	27.270	27.270
139	BUIS BETON U 30 cm - 100 cm	bh	49.200	36.700	41.980	41.980
140	BUIS BETON U 50 cm - 100 cm	bh	82.000	130.000	120.000	130.000
141	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 10 X 20 cm	bh	6.800	7.200	7.500	7.500
142	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 20 X 20 cm	bh	7.800	8.500	10.000	10.000

No	Uraian	Satuan	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
143	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 25 X 25 cm	bh	8.600	9.500	9.500	15.000
144	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 30 X 30 cm	bh	9.500	10.500	10.250	10.200
145	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 25 cm	bh	8.200	10.250	9.250	8.900
146	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 30 cm	bh	7.800	10.250	12.000	12.000
147	Besi Beton Polos	kg	9.130	9.130	9.130	9.130
148	BESI BETON Ø 8"	btg/lonjor	42.000	50.000	50.000	39.000
149	BESI BETON Ø 10"	btg/lonjor	11.760	80.000	75.000	70.000
150	BESI BETON Ø 12"	btg/lonjor	100.000	140.000	100.000	100.000
151	BESI BETON Ø 16"	btg/lonjor	190.000	185.000	190.000	190.000
152	besi beton prestress	kg	14.000	13.500	14.000	14.000
153	besi beton ulir	kg	9.540	9.540	11.060	11.060
154	Besi Strip	kg	12.200	16.600	15.500	15.500
155	Besi Profil	kg	11.300	11.300	9.000	9.000
156	BAJA RINGAN Galvalume lebar : 7,5cm tebal : 1mm panjang 6 m	btg	135.000	135.000	135.000	140.000
157	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0.75mm panjang 6 m	btg	105.000	137.000	105.000	115.000
158	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm panjang 6 m	btg	95.000	125.000	95.000	105.000
159	TYPE RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	50.000	50.000	50.000	62.500
160	TYPE RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	45.000	45.000	45.000	65.000
161	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	20.000	20.000	25.000	25.000
162	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	27.000	27.000	30.000	30.000
163	JARING-JARING BAJA Diameter 4 - 15	kg	14.000	14.000	13.500	13.500
164	JARING-JARING BAJA Diameter 6 - 15	kg	14.000	10.600	14.000	16.000
165	JARING-JARING BAJA Kawat Bronjong	kg	12.500	12.500	12.500	24.170
166	BESI SIKU 40 X 40 X 4	btg	100.000	115.000	115.000	115.000
167	BESI SIKU 50 X 50 X 5	btg	275.000	225.000	187.000	187.000
168	BESI SIKU 60 X 60 X 6	btg	406.000	375.000	315.000	315.000
169	Kawat beton	kg	18.700	12.000	18.000	16.000
170	KAWAT Harmonika 12 X 45 mm	m2	20.000	20.000	36.500	20.000
171	KAWAT Harmonika 12 X 24 mm	m2	22.000	21.900	21.900	22.000
172	KAWAT Harmonika 14 X 30 mm	m2	20.000	21.000	21.950	20.000
173	KAWAT Harmonika 14 X 35 mm	m2	19.000	19.000	28.700	19.000
174	Kawat Nyamuk Nylon	m2	10.000	20.310	20.310	12.000
175	Kawat Kasa	m2	17.500	13.000	38.000	38.000
176	Saringan pasir	m2	15.000	16.150	14.000	15.000
177	Kawat loket	m2	15.000	12.500	10.500	17.500
178	Kawat duri	m'	25.500	68.000	75.000	90.000
179	Kawat bronjong	kg	18.300	14.000	19.500	19.500

No	Uraian	Satuan	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
180	Pipa PVC DN 20 (½") AW JIS	btg	24.500	5.100	22.000	22.500
181	Pipa PVC DN 25 (¾") AW JIS	btg	33.500	6.900	30.000	31.000
182	Pipa PVC DN 32 (1") AW JIS	btg	46.000	9.500	40.000	44.000
183	Pipa PVC DN 40 (1½")	btg	78.500	16.000	70.000	76.000
184	Pipa PVC DN 63 (2")	btg	100.000	21.300	55.000	60.000
185	Pipa PVC DN 90 (3")	btg	199.000	43.200	100.000	105.000
186	Pipa PVC 4"	m	325.000	71.400	142.500	142.500
187	Pipa PVC DN 160 (6")	btg	340.000	162.100	250.000	255.000
188	Pipa PVC DN 200 (8")	btg	630.000	547.900	360.000	360.000
189	Pipa PVC DN 250 (10")	btg	1.010.000	922.700	1.010.000	1.025.000
190	Pipa PVC DN 315 (12")	btg	1.380.000	1.252.000	1.380.000	1.380.000
191	Pipa PVC DN 20 (½") AW JIS	btg	100.000	100.000	146.400	146.400
192	Pipa PVC DN 25 (¾") AW JIS	btg	120.000	120.000	205.600	205.600
193	Pipa PVC DN 32 (1") AW JIS	btg	132.000	132.000	311.300	311.300
194	Pipa PVC DN 40 (1½")	btg	190.000	190.000	433.500	433.500
195	Pipa PVC DN 63 (2")	btg	585.000	585.000	598.800	598.800
196	Pipa PVC DN 90 (3")	btg	735.000	735.000	1.035.100	1.035.100
197	Pipa PVC DN 110 (4")	btg	1.475.300	1.475.300	1.475.300	1.475.300
198	Pipa PVC DN 160 (6")	btg	970.000	970.000	900.000	906.000
199	Pipa PVC DN 200 (8")	btg	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
200	Pipa PVC DN 250 (10")	btg	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
201	Pipa PVC DN 315 (12")	btg	2.600.000	2.487.400	2.295.600	2.295.600
202	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	5.100	5.200	5.200	6.200
203	AKUSTIK-uk : 30 X 60	lbr	13.500	12.000	12.500	135.000
204	AKUSTIK-uk : 60 X 120	lbr	42.000	42.000	38.000	125.000
205	List Kayu Profil	m'	15.000	4.200	4.500	10.000
206	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	62.500	62.500	62.500	62.500
207	Gypsum tebal 9 mm	lbr	98.400	59.000	50.000	50.000
208	HARD BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	60.700	60.000	50.000	45.000
209	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60.000	78.000	60.000	64.000
210	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 3 mm	lbr	125.000	45.000	45.000	83.000
211	PLY WOOD Teak Wood 120 X 240 x 3 mm	lbr	90.000	80.100	85.000	94.000
212	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 4 mm	lbr	55.000	60.000	55.000	55.000
213	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 9 mm	lbr	145.000	150.000	145.000	117.100
214	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 12 mm	lbr	172.500	175.000	170.000	147.520
215	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 15 mm	lbr	225.000	225.000	220.000	186.520
216	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 18 mm	lbr	275.000	275.000	275.000	216.940

No	Uraian	Satuan	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
217	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 3 mm	lbr	67.400	58.000	45.000	50.000
218	Plywood 4mm	lbr	79.900	64.200	55.000	56.000
219	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 6 mm	lbr	99.200	65.000	65.000	68.000
220	Plywood 9 mm	lbr	99.000	96.000	99.000	67.000
221	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 12 mm	lbr	196.000	152.500	145.000	140.000
222	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 15 mm	lbr	260.000	210.000	190.000	180.000
223	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 18 mm	lbr	325.000	225.200	225.000	215.000
224	PLY WOOD Formika ukuran pintu	lbr	56.000	50.000	60.000	75.000
225	Cat menie	Liter	20.000	20.000	20.000	20.000
226	Plamuur	kg	12.000	27.500	20.000	20.000
227	Ampelas	lbr	5.000	3.800	5.000	5.000
228	KAYU Batu Apung	kg	12.000	5.500	17.000	17.500
229	Cat dasar	kg	32.000	31.800	58.000	26.000
230	KAYU Emco	kg	58.000	95.000	60.000	60.000
231	KAYU Yunior 66 (nippon paint)	kg	59.000	54.000	58.000	58.000
232	Kuas	bh	7.500	8.300	11.000	11.000
233	KAYU Deculux	kg	62.000	60.000	56.000	65.000
234	KAYU Siralax	ons	20.000	21.500	21.000	25.000
235	KAYU Spiritus	ltr	15.400	14.500	14.000	14.500
236	Politur jadi	ltr	64.000	68.200	38.000	63.000
237	Kalkarium	kg	4.200	4.200	4.200	4.200
238	Kapur sirih	kg	4.750	4.500	4.500	4.500
239	TEMBOK Plamur	kg	15.700	12.000	25.000	25.000
240	TEMBOK Cat Tembok	kg	25.500	26.200	22.000	23.000
241	TEMBOK Sintex	5 kg	110.000	103.000	105.000	103.000
242	TEMBOK Danabride	5 kg	105.000	110.000	105.000	105.000
243	TEMBOK Catylac	5 kg	127.000	175.000	135.000	135.000
244	TEMBOK Mowilex	2,50 kg	240.000	240.000	240.000	250.000
245	Menie Besi	Liter	23.600	29.300	35.000	20.000
246	BESI Cat mengkilat	kg	58.500	58.000	60.000	60.000
247	BESI Cat	kg	58.000	42.500	58.000	38.000
248	BESI Thinner A	ltr	29.000	22.000	21.500	20.000
249	Pengencer	Kg	7.500	16.600	17.000	28.500
250	BESI Thinner Super	ltr	33.000	25.000	27.000	22.000
251	Residu	Liter	68.000	26.600	54.000	60.000
252	BESI kapasitas 550 liter.	bh	975.000	1.004.000	1.060.000	980.000
253	BESI kapasitas 1100 liter.	bh	2.572.000	1.611.700	1.200.000	1.650.000

No	Uraian	Satuan	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
254	BESI Lem Aica Aibon	kg	54.600	30.800	32.000	32.000
255	Kaca Polos 3 mm	m2	86.600	82.000	82.000	82.000
256	Kaca Polos 5 mm	m2	110.000	98.800	110.000	110.000
257	Kaca Es Kabur 3 mm	m2	110.000	85.000	100.000	100.000
258	Kaca Es Kabur 5 mm	m2	120.000	95.000	150.000	150.000
259	Kaca Ray Band 3 mm	m2	90.500	75.300	90.000	90.000
260	Kaca Ray Band 5 mm	m2	111.000	112.400	125.000	125.000
261	KABEL LISTRIK NYA - 1 X 1 1/2 mm2	m'	2.200	2.100	4.000	4.000
262	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 1 1/2 mm2	m'	3.700	3.700	5.500	5.500
263	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 4 mm2	m'	5.700	5.800	5.900	5.700
264	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 6 mm2	m'	8.500	8.500	8.600	8.500
265	KABEL LISTRIK NYY 2 X 1 1/2 mm2	m'	9.000	9.000	11.700	9.000
266	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 1 1/2 mm2	m'	15.000	15.000	14.500	15.000
267	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm2	m'	27.000	27.000	25.300	27.000
268	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 6 mm2	m'	35.000	35.000	34.500	35.000
269	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm2	m'	13.200	13.000	13.000	13.200
270	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm2	m'	20.000	20.000	20.000	20.000
271	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm2	m'	34.500	35.000	34.500	34.500
272	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm2	m'	50.000	50.000	48.500	50.000
273	KABEL LISTRIK NYM 2 X 1 1/2 mm2	m'	8.500	6.500	8.500	8.500
274	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	10.900	10.500	10.200	13.000
275	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm2	m'	21.000	22.500	22.000	21.000
276	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm2	m'	12.500	12.500	11.000	12.000
277	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm2	m'	19.000	19.000	15.000	15.000
278	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm2	m'	30.000	30.000	31.000	30.000
279	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm2	m'	43.000	44.000	44.000	43.000
280	SKAKELAR Out Bauw Seri	bh	19.500	17.500	15.000	15.000
281	SKAKELAR Out Bauw Engkel	bh	14.500	13.000	12.000	12.000
282	SKAKELAR In Bauw Seri	bh	14.500	20.000	21.000	21.000
283	SKAKELAR In Bauw Engkel	bh	19.500	18.000	16.000	16.000
284	FUSE BOX (SEKERING KASA) 1 group	bh	35.000	120.000	120.000	115.000
285	FUSE BOX (SEKERING KASA) 2 group	bh	220.000	230.000	220.000	220.000
286	FUSE BOX (SEKERING KASA) 3 group	bh	325.000	340.000	340.000	325.000
287	STEKER Biasa	bh	5.000	12.000	12.000	10.000
288	STEKER Arde	bh	12.500	15.000	15.000	15.000
289	STEKER T Biasa	bh	8.000	12.500	12.500	12.500
290	STEKER T dengan Arde	bh	23.500	17.000	17.000	17.000

No	Uraian	Satuan	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
291	FITING Flaon	bh	12.000	7.500	12.000	12.000
292	FITING Gantung	bh	6.000	7.500	6.000	6.000
293	FITING Kap	bh	15.000	11.000	36.000	36.000
294	FITING Kombinasi	bh	12.000	10.000	11.000	11.000
295	STOP KONTAK Arde Outbow Putih	bh	16.000	12.500	12.500	21.000
296	STOP KONTAK Arde Outbow hitam	bh	5.000	8.500	9.500	5.000
297	STOP KONTAK Arde IB	bh	10.000	10.000	25.000	10.000
298	STOP KONTAK Arde Putar	bh	31.000	31.000	45.000	31.000
299	Kunci tanam	bh	55.000	90.000	80.000	162.000
300	KUNCI TANAM Union 2 X slag	bh	65.000	110.000	110.000	216.000
301	Kunci tanam KM	bh	85.000	46.900	91.800	91.800
302	Kunci tanam biasa	bh	137.500	65.800	125.000	137.500
303	KUNCI TANAM Kuda 1 X slag	bh	55.000	75.000	70.000	70.000
304	KUNCI TANAM Kuda 2 X slag	bh	70.000	85.000	95.000	145.800
305	ENGSEL DAN GERENDEL Engsel Angin	bh	15.000	15.000	30.700	15.000
306	ENGSEL DAN GERENDEL Kupu-kupu biasa	bh	4.000	42.300	51.600	2.250
307	ENGSEL DAN GERENDEL Nylon kupu-kupu	bh	6.000	7.500	7.500	5.000
308	ENGSEL DAN GERENDEL Espagnoled -	bh	30.000	30.000	30.000	30.000
309	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel Tanam luar negeri	bh	7.500	7.500	7.500	7.500
310	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel biasa	bh	10.000	7.500	7.500	7.000
311	Kait Angin	bh	20.000	20.000	20.000	20.000
312	Door Stop	bh	180.000	180.000	180.000	180.000
313	Closet duduk	Unit	1.250.000	900.000	1.250.000	900.000
314	Closet Jongkok	Unit	165.000	120.000	110.000	160.000
315	WASTAFEL PEDESTAL	bh	750.000	800.000	800.000	750.000
316	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	781.400	781.400	780.000	781.400
317	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	984.000	984.000	980.000	900.000
318	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	240.000	240.000	240.000	240.000
319	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	150.000	210.000	210.000	210.000
320	WASTAFEL BAK CUCI	bh	160.000	190.000	145.000	170.000
321	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	30.000	30.000	30.000	45.000
322	TEMPAT SABUN TANAM	bh	30.000	22.000	20.000	55.000
323	Kran Air	bh	15.000	21.500	20.000	27.000
324	Seal tape	bh	3.000	4.000	5.000	3.000
325	Floor drain	Unit	12.000	48.600	27.000	27.000
326	Paku biasa 2" - 5"	kg	15.000	14.100	16.500	14.500
327	PAKU - payung	kg	28.700	35.000	25.000	25.000

No	Uraian	Satuan	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
328	PAKU - sekrup	kg	5.500	5.500	5.500	5.500
329	PAKU - beton	kg	20.000	32.950	32.950	30.000
330	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	23.000	23.000	23.000	22.000
331	ANGKUR BAUT	bh	13.000	13.000	13.000	12.800
332	LEM KAYU	kg	14.000	15.900	14.000	15.000
333	Tali Ijuk	kg	41.500	27.000	27.500	41.500
334	POMPA AIR TANGAN Dragon buatan Indonesia	bh	370.000	168.000	310.000	310.000
335	POMPA AIR LISTRIK Sanyo 100 watt	bh	975.000	475.000	500.000	500.000
336	POMPA AIR LISTRIK Fuji 250 watt	bh	1.450.000	900.000	1.450.000	1.450.000
337	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 100 watt	bh	585.000	350.000	450.000	425.000
338	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 90 watt	bh	520.000	220.000	480.000	350.000
339	POMPA AIR LISTRIK Dab 125 watt	bh	350.000	250.000	350.000	350.000
340	POMPA AIR LISTRIK Dab 175 watt	bh	425.000	340.000	425.000	425.000
341	PAVING BLOCK SQUARE Abu-abu	m2	49.200	85.000	65.000	65.000
342	PAVING BLOCK SQUARE Merah/hitam	m2	57.400	95.000	75.000	75.000
343	PAVING BLOCK HOLLAND Abu-abu	m2	79.300	85.000	77.000	77.000
344	PAVING BLOCK HOLLAND Merah/hitam	m2	98.900	95.000	98.000	98.000
345	PAVING BLOCK UNIDECOR Abu-abu	m2	80.000	85.000	81.000	81.000
346	PAVING BLOCK UNIDECOR Merah/hitam	m2	85.000	95.000	104.000	104.000
347	PAVING BLOCK U N I Abu-abu	m2	80.000	85.000	80.000	85.000
348	PAVING BLOCK U N I Merah/hitam	m2	85.000	95.000	95.000	110.000
349	PAVING BLOCK TRAPEZ GRASS BLOCK Abu-abu	m2	80.000	85.000	80.000	85.000
350	PAVING BLOCK STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU STANDARD GRASS BLOCK ABU ABU	bh	8.000	6.000	5.200	8.000
351	PAVING BLOCK BATACO BATACO	bh	5.200	3.100	2.500	2.500
352	PAVING BLOCK KANSTEEN KANSTEEN	m'	38.000	21.500	38.000	38.000
353	KREI 25 MM	m2	45.000	45.000	45.000	45.000
354	Rel Pintu sorong	set	180.000	259.900	180.000	180.000
355	Jendela nako (rangka+kaca 5 mm)	buah	42.000	40.000	40.000	40.000
356	Pintu gulung besi	m2	300.000	325.000	300.000	350.000
357	Rolling door Almunium	m2	230.000	275.000	230.000	400.000
358	Awning Almunium	m2	210.000	180.000	210.000	210.000
359	Kusen Almunium 4" Putih	m'	80.000	85.000	67.500	67.500
360	WIDE FLANGE BEAM 150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	2.436.000	2.352.000	2.402.400	2.402.400
361	ASPAL Aspal Ex Pertamina isi Net 160 kg	drum	1.275.840	1.219.840	1.050.000	1.050.000
362	ASPAL Binder Course	ton	1.092.671	1.101.200	1.101.200	1.101.200
363	ASPAL Wearing Course	ton	1.129.807	1.146.900	1.146.900	1.146.900
364	ASPAL Hot Roller Sheet	ton	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000

No	Uraian	Satuan	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
365	ASPAL Sand Sheet	ton	1.362.300	1.362.300	1.362.300	1.362.300
366	ASPAL Sand Sheet Emulsi	ton	1.288.980	1.288.980	1.288.980	1.288.980
367	ASPAL Prime / Tack Coard RC	liter	22.632	22.632	22.632	22.632
368	ASPAL Prime Coat MC	liter	22.731	22.731	22.731	22.731
369	ASPAL Prime / Tack Coat Emulsi	liter	13.300	13.300	13.300	13.300
370	KACA Cermin tebal 5 mm	m2	227.200	221.400	235.000	235.000
371	Kawat jaring	lbr	225.000	298.400	190.000	190.000
372	PAGAR BRC. Pagar BRC 120 A2	/lb	355.000	325.000	220.000	220.000
373	Minyak Beton & bekisting	ltr	9.000	8.000	6.500	6.500
374	Pintu Lipat Besi	m2	380.000	400.000	380.000	380.000
375	Sunscreen Allumunim	m2	310.000	280.000	310.000	310.000
376	Allumunium Foil	m2	45.000	6.500	7.500	7.500
377	Soda api	kg	6.000	18.800	12.000	32.000
378	Sabun	kg	11.000	11.000	10.000	10.000
379	Air	Liter	30	30	33	36
380	Alang-alang	ikat	2.000	2.000	2.000	6.700
381	Solar (Industri)	ltr	8.100	8.100	5.150	5.150
382	Premium (Industri)	ltr	7.800	7.800	7.800	39.100
383	Pelumas	ltr	37.500	35.000	39.000	39.000
384	Vynil 30x30 cm	bh	6.200	5.500	5.600	6.200
385	Koral Beton (m3)	m3	160.000	225.000	225.000	225.000
386	PASIR Urug	m3	110.250	180.000	150.000	150.000
387	PASIR Pasang	m3	137.000	165.000	165.000	165.000
388	KERIKIL Beton 0.5/1 (m3)	m3	219.160	219.160	258.000	258.000
389	Pasir Beton	m3	220.000	270.000	198.500	198.500

HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
(HSBGN)

TAHUN 2021

KABUPATEN dan KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

JL.MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG KODE POS 50144
TELP (024) 760 8386 FAX. (024) 761 3181
Laman : http://www.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id
Surat Elektronik : dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA (HSBGN)
PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Gedung Negara (Bertingkat) per M2 (Rupiah)		Gedung Negara (Tidak Bertingkat) per M2 (Rupiah)		Rumah Negara / Rumah Dinas per M2 (Rupiah)			Pagar Bangunan Gedung Negara				Pagar Rumah Negara / Rumah Dinas					
									Harga Pagar Depan Gedung per M2 (Rupiah)		Pagar Belakang/Samping Gedung per M2 (Rupiah)		Harga Pagar Depan Rumah Dinas per M2 (Rupiah)			Harga Pagar Belakang/Samping Rumah Dinas per M2 (Rupiah)		
		Sederhana	Tidak Sederhana	Sederhana	Tidak Sederhana	Tipe A	Tipe B	Tipe C,D,E	Sederhana	Tidak Sederhana	Sederhana	Tidak Sederhana	Tipe A	Tipe B	Tipe C,D,E	Tipe A	Tipe B	Tipe C,D,E
1	Kota Semarang	4.591.370	5.509.430	3.379.446	3.976.120	3.823.565	3.546.400	3.082.749	1.467.664	1.761.197	1.245.059	1.369.456	2.108.198	1.756.832	1.464.390	1.508.038	1.257.062	1.047.552
2	Kab. Semarang	4.593.510	5.511.570	3.385.804	3.978.260	3.831.707	3.552.361	3.088.727	1.469.951	1.617.492	1.246.999	1.371.590	2.111.483	1.759.569	1.466.672	1.510.388	1.259.021	1.049.184
3	Kota Pekalongan	4.535.730	5.443.090	3.358.962	3.927.970	3.789.260	3.528.083	3.055.091	1.490.677	1.638.866	1.264.550	1.390.786	2.038.429	1.698.142	1.416.033	1.457.746	1.215.154	1.013.177
4	Kab. Pekalongan	4.474.740	5.370.330	3.323.617	3.875.540	3.748.565	3.523.253	3.022.576	1.475.206	1.622.727	1.251.723	1.376.125	2.017.950	1.681.074	1.401.446	1.443.280	1.203.284	1.002.920
5	Kota Salatiga	4.439.520	5.466.140	3.306.542	3.917.850	3.720.088	3.495.618	2.999.613	1.467.568	1.613.453	1.244.384	1.368.496	2.018.771	1.748.613	1.441.599	1.507.325	1.242.771	1.042.853
6	Kota Magelang	4.357.040	5.228.020	3.213.797	3.772.820	3.585.587	3.487.442	2.890.585	1.429.205	1.572.453	1.212.692	1.334.070	2.020.297	1.667.096	1.422.945	1.416.685	1.214.086	1.004.134
7	Kab. Magelang	4.276.880	5.172.470	3.102.068	3.676.610	3.684.758	3.405.267	2.871.424	1.417.343	1.514.952	1.205.383	1.320.030	2.015.866	1.613.951	1.411.079	1.407.002	1.207.866	985.373
8	Kota Surakarta	4.450.130	5.340.370	3.256.870	3.854.140	3.712.528	3.494.135	2.993.809	1.463.954	1.642.349	1.244.191	1.378.719	2.141.921	1.718.810	1.466.217	1.489.377	1.215.605	1.062.824
9	Kota Tegal	4.374.160	5.248.350	3.242.050	3.787.800	3.737.681	3.547.518	2.951.960	1.439.690	1.583.659	1.220.989	1.342.978	1.972.705	1.644.104	1.370.453	1.411.116	1.175.930	980.308
10	Kab. Tegal	4.535.730	5.443.090	3.347.028	3.927.970	3.752.198	3.542.952	2.994.291	1.485.380	1.633.043	1.260.058	1.385.845	2.034.468	1.695.390	1.413.190	1.455.848	1.213.024	1.010.671
11	Kab. Banjarnegara	4.499.350	5.399.220	3.335.769	3.896.940	3.738.021	3.532.417	2.993.745	1.449.064	1.759.641	1.279.352	1.407.947	2.213.587	1.745.389	1.537.641	1.583.803	1.220.019	1.020.199
12	Kab. Banyumas	4.601.950	5.530.340	3.389.345	4.013.860	3.848.990	3.573.794	3.122.036	1.559.155	1.704.524	1.238.369	1.361.878	2.122.606	1.769.567	1.474.457	1.519.270	1.265.694	1.054.745
13	Kab. Batang	4.476.880	5.372.470	3.281.834	3.876.610	3.791.520	3.476.448	2.976.580	1.446.445	1.671.415	1.207.359	1.362.769	1.992.153	1.690.489	1.342.075	1.382.282	1.151.902	960.643
14	Kab. Blora	4.612.770	5.535.110	3.366.724	3.994.310	3.848.918	3.549.640	3.095.294	1.474.601	1.732.602	1.255.435	1.379.628	2.139.072	1.765.713	1.405.121	1.511.656	1.265.435	1.062.502
15	Kab. Boyolali	4.574.250	5.489.100	3.360.799	3.961.140	3.817.897	3.515.459	2.997.223	1.451.081	1.597.060	1.231.022	1.354.124	2.091.008	1.739.718	1.391.613	1.509.547	1.226.108	1.038.423
16	Kab. Brebes	4.476.880	5.372.470	3.318.980	3.876.610	3.703.630	3.585.992	2.986.642	1.420.335	1.587.819	1.225.812	1.344.613	2.055.148	1.749.290	1.426.075	1.503.332	1.244.077	1.020.980
17	Kab. Cilacap	4.547.500	5.457.000	3.391.795	3.938.670	3.753.425	3.527.485	3.025.604	1.442.871	1.663.274	1.232.844	1.351.128	1.955.231	1.628.991	1.358.045	1.398.964	1.235.619	995.980
18	Kab. Demak	4.574.830	5.510.010	3.337.545	3.948.880	3.775.684	3.470.114	2.967.430	1.472.726	1.629.671	1.234.038	1.367.005	2.117.947	1.648.470	1.440.029	1.486.894	1.222.049	1.001.889
19	Kab. Grobogan	4.609.070	5.551.740	3.389.935	3.978.840	3.767.819	3.422.999	3.018.724	1.507.106	1.667.487	1.263.239	1.399.453	2.229.736	1.758.480	1.465.217	1.524.536	1.287.296	1.006.080
20	Kab. Jepara	4.610.630	5.531.900	3.412.603	3.992.170	3.832.723	3.477.635	3.070.758	1.508.788	1.660.215	1.279.452	1.407.836	2.259.341	1.782.967	1.469.139	1.516.323	1.247.484	1.022.538
21	Kab. Kebumen	4.464.040	5.356.420	3.295.540	3.865.910	3.743.991	3.392.961	2.956.754	1.422.396	1.739.855	1.218.472	1.360.757	2.070.394	1.709.209	1.428.221	1.553.096	1.234.794	1.079.177
22	Kab. Kendal	4.578.530	5.493.380	3.372.405	3.864.350	3.779.758	3.475.709	3.047.723	1.481.215	1.759.227	1.210.374	1.362.176	2.040.225	1.716.490	1.454.834	1.497.254	1.244.743	1.042.468
23	Kab. Klaten	4.430.870	5.316.830	3.250.538	3.837.020	3.694.138	3.411.238	2.996.272	1.382.313	1.641.088	1.241.975	1.276.825	2.104.575	1.728.088	1.453.588	1.507.350	1.248.263	1.040.763
24	Kab. Kudus	4.557.130	5.468.770	3.389.700	3.946.160	3.803.147	3.419.473	3.008.458	1.389.402	1.528.342	1.178.786	1.296.775	1.907.671	1.590.093	1.325.445	1.365.143	1.136.884	948.322
25	Kab. Pati	4.298.190	5.157.400	3.173.825	3.721.460	3.790.969	3.442.474	2.953.932	1.401.344	1.541.478	1.188.953	1.307.191	2.065.888	1.722.120	1.435.283	1.479.075	1.231.650	1.026.922
26	Kab. Pemalang	4.507.910	5.408.759	3.312.384	3.903.360	3.724.010	3.520.371	2.991.272	1.405.728	1.614.301	1.190.690	1.339.650	2.191.186	1.726.170	1.422.171	1.467.934	1.206.430	1.038.510
27	Kab. Purbalingga	4.596.720	5.515.850	3.391.874	3.981.470	3.791.575	3.525.766	2.986.038	1.460.388	1.726.646	1.248.814	1.348.821	2.116.999	1.764.166	1.486.805	1.543.683	1.259.918	1.049.749
28	Kab. Purworejo	4.467.250	5.360.700	3.320.627	3.869.120	3.775.212	3.478.976	2.982.515	1.456.652	1.645.435	1.269.619	1.396.361	2.155.708	1.796.423	1.497.754	1.542.940	1.285.049	1.071.241
29	Kab. Rembang	4.406.260	5.287.940	3.208.571	3.815.620	3.711.939	3.426.796	2.931.791	1.446.938	1.671.092	1.258.008	1.362.729	1.992.942	1.661.504	1.385.127	1.426.152	1.188.640	991.073
30	Kab. Sragen	4.550.220	5.480.050	3.313.056	3.927.480	3.872.192	3.487.008	3.021.662	1.457.760	1.670.080	1.287.104	1.356.576	2.008.448	1.674.432	1.395.904	1.437.248	1.197.888	998.784
31	Kab. Sukoharjo	4.525.030	5.429.180	3.323.628	3.918.340	3.775.375	3.462.268	2.962.978	1.482.505	1.751.300	1.237.679	1.370.338	2.107.215	1.756.557	1.463.616	1.508.265	1.256.706	1.047.618
32	Kab. Temanggung	4.604.210	5.525.480	3.383.366	3.987.890	3.848.713	3.590.775	3.083.942	1.477.611	1.779.916	1.272.518	1.309.770	2.138.512	1.765.971	1.555.520	1.502.360	1.235.482	1.032.175
33	Kab. Wonogiri	4.420.170	5.303.990	3.197.421	3.827.390	3.705.421	3.446.184	2.947.183	1.442.647	1.687.448	1.223.837	1.346.113	1.982.099	1.681.392	1.394.314	1.475.073	1.235.537	994.614
34	Kab. Wonosobo	4.547.010	5.545.770	3.365.891	3.924.270	3.767.969	3.506.641	3.009.175	1.467.529	1.614.614	1.245.243	1.370.210	2.103.000	1.728.053	1.423.930	1.509.272	1.248.280	1.030.417
35	Kab. Karanganyar	4.496.140	5.394.940	3.286.559	3.893.730	3.720.004	3.483.156	3.063.337	1.454.471	1.731.593	1.234.995	1.359.362	2.104.377	1.739.953	1.434.378	1.499.889	1.236.574	1.027.687